




Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO DO TABOCAL
Poder Executivo Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO DO TABOCAL BA	INSTRUMENTO DE REPASSE: 938364/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	ENC. SOCIAIS 117,73% Hora 73,34% mês
ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	BDI: 20,47 %
DATA BASE: MARÇO DE 2024 NÃO DESONERADO	DATA: 20/03/2024

SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		ESCAVAÇÃO			
	TOTAIS					
4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	ÁREA (M2)	1,76 M2	1,76 M2			
	X		X	X	X	X
	PROFUNDIDADE	2,10 M	2,10 M			
	=		=	=	=	=
	VOLUME (M3)	3,70 M3	3,70 M3			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES			
	TOTAIS					
4.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	3,50 M	3,50 M			
	X		X	X	X	X
	ALTURA (M)	2,10 M	2,10 M			
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	7,35 M2	7,35 M2			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		LAJE			
	TOTAIS					
4.3 - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF_11/2020	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	DIÂMETRO (M)	1,50 M	1,50 M			
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	1,76 M2	1,76 M2			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		TUBULAÇÃO			
	TOTAIS					
4.4 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	1,0 M	1,00 M			
	=		=	=	=	=
	TOTAIS	1,0 M	1,00 M			


RAFAEL SOARES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 051868863-1

SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		DRENO			
	TOTAIS					
4.5 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	DIÂMETRO (M)	1,10 M	1,10 M			
	X		X	X	X	X
	ÁREA (M2)	0,94 M2	0,94 M2			
	X		X	X	X	X
	ESPESSURA (M)	0,30 M	0,30 M			
	=		=	=	=	=
	VOLUME (M3)	0,29 M3	0,29 M3			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		TUBULAÇÃO			
	TOTAIS					
4.6 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	4,0 M	4,00 M			
	=		=	=	=	=
	TOTAIS	4,0 M	4,00 M			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		GEOTEXTIL			
	TOTAIS					
4.7 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	DIÂMETRO (M)	0,11 M	0,11 M			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	4,0 M	4,00 M			
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	1,26 M2	1,26 M2			
TOTAIS		1,26 M2	1,26 M2			


RAFAEL SOARES RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 051868863-1