ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Rugosidade **n** =			0,014		Tempo de Concent. (min) =			5		Declividade transversal (m/m) =				0,03
Coeficiente de Escoamento **C** =			0,90		Int. (mm/h) =			159,94		z =				33,33
LOCAL	**RUA**	**ESTACAS**	**Extensão total do trecho (m)**	**Largura média do trecho (m)**	**Área de contribuição da Rua (m2)**	**Área de contribuição montante (m2)**	**Área da bacia (m2)**	**Área da bacia (ha)**	**Declividade predominante (m/m)**	**Largura molhada (m)**	**Altura max. da lâmina d'água (m)**	**Vazão (l/s)**	**Capacidade máxima (l/s)**	**Veloc. (m/s)**
BAIRRO JOSÉ LOPES	RUA A	E0 ATÉ E10+ 15,68	215,68	6,52	1.406,25		1.406,25	0,141	0,0647	3,26	0,10	56,23	461,14	1,71
	RUA E	E0 ATÉ E2 + 10,44	50,44	6,07	306,40	176,04	482,44	0,048	0,0151	3,04	0,09	19,29	184,65	0,76
	RUA SÃO ROQUE - COMPLEMENTO	E0 ATÉ E15 + 4,24	304,24	6,81	2.072,05	164,01	2.236,06	0,224	0,0913	3,41	0,10	89,41	615,20	2,18

José Evaristo Simões de Santana
Engenheiro Civil
CREA/BA 0520674804

JOSÉ EVARISTO SIMÕES DE SANTANA
Engenheiro Civil
RNP 052067480-4
CPF: 030.278.715-10