ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA FÁTIMA

MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.444.069/0001-44

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL, 02 ETAPA NO BAIRRO JOSÉ LOPES, MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - BA.	**BDI**	**22,50%**
BANCOS	**SINAPI - 06/2026 - Bahia** **ORSE - 05/2026 - Sergipe**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**Não Desonerado:** **Horista: 117,73%** **Mensalista: 72,85%**

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas	m²	3.784,70	128,96	488.074,91	69,72	69,72
5074	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	Transportes	tkm	57.054,35	1,15	65.612,50	9,37	79,10
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.147,13	51,87	59.501,63	8,50	87,60
60-06-01-981-PMNF	Próprio	CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 15X30 CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	98,55	167,09	16.466,71	2,35	89,95
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	3.784,70	4,09	15.479,42	2,21	92,16
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	221,00	59,95	13.248,95	1,89	94,05
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - TRAVAMENTO	Guias e sarjetas	M	237,64	51,87	12.326,38	1,76	95,82
60-01-01-005-PMNF	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO 3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM.	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	9,00	1.101,50	9.913,50	1,42	97,23
2605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	3.784,70	2,14	8.099,25	1,16	98,39
60-01-01-009-PMNF	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM.	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	6,00	932,66	5.595,96	0,80	99,19
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	3.784,70	0,85	3.216,99	0,46	99,65
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,50	547,51	2.463,79	0,35	100,00

Total sem BDI	**571.572,79**
Total do BDI	**128.427,20**
Total Geral	**699.999,99**

José Evaristo Simões de Santana
Engenheiro Civil
CREA/BA 0520674804

JOSÉ EVARISTO SIMÕES DE SANTANA
Engenheiro Civil
RNP 052067480-4
CPF: 030.278.715-10