ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.444.069/0001-44

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL, 02 ETAPA NO BAIRRO JOSÉ LOPES, MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - BA.	**BDI**	**22,50%**
BANCOS	**SINAPI - 06/2026 - Bahia** **ORSE - 05/2026 - Sergipe**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**Não Desonerado:** **Horista: 117,73%** **Mensalista: 72,85%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**		**1,00**		**699.999,99**	**699.999,99**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1,00**		**2.463,79**	**2.463,79**	**0,35 %**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	446,95	547,51	2.463,79	0,35 %
1.2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1,00**		**13.248,95**	**13.248,95**	**1,89 %**
1.2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	221,00	48,94	59,95	13.248,95	1,89 %
1.3			**SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**		**1,00**		**23.578,67**	**23.578,67**	**3,37 %**
1.3.1	2605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	3.784,70	1,75	2,14	8.099,25	1,16 %
1.3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	3.784,70	3,34	4,09	15.479,42	2,21 %
1.4			**PAVIMENTAÇÃO**		**1,00**		**641.982,13**	**641.982,13**	**91,71 %**
1.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.147,13	42,35	51,87	59.501,63	8,50 %
1.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - TRAVAMENTO	M	237,64	42,35	51,87	12.326,38	1,76 %
1.4.3	60-06-01-981-PMNF	Próprio	CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 15X30 CM	M	98,55	136,40	167,09	16.466,71	2,35 %
1.4.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3.784,70	105,28	128,96	488.074,91	69,72 %
1.4.5	5074	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	57.054,35	0,94	1,15	65.612,50	9,37 %
1.5			**SINALIZAÇÃO**		**1,00**		**15.509,46**	**15.509,46**	**2,22 %**
1.5.1	60-01-01-009-PMNF	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM.	UN	6,00	761,36	932,66	5.595,96	0,80 %
1.5.2	60-01-01-005-PMNF	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO 3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM.	UN	9,00	899,19	1.101,50	9.913,50	1,42 %
1.6			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1,00**		**3.216,99**	**3.216,99**	**0,46 %**
1.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.784,70	0,70	0,85	3.216,99	0,46 %

Total sem BDI	**571.572,79**
Total do BDI	**128.427,20**
Total Geral	**699.999,99**

TOTAL POR EXTENSO	**SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**

José Evaristo Simões de Santana
Engenheiro Civil
CREA/BA 0520674804

JOSÉ EVARISTO SIMÕES DE SANTANA
Engenheiro Civil
RNP 052067480-4
CPF: 030.278.715-10