



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089645-01	Nº SICONV 948663	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de pavimentação em paralelepípedo em várias ruas do povoado de Catarina e no distrito			
LOCALIDADE SINAPI (N/D - Referência 04-2026.xls)	DATA BASE 04-26 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	MUNICÍPIO / UF OUROLÂNDIA/BA	BDI 1 24,14%	BDI 2 24,14%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO									1.666.622,74	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					-	1.666.622,74	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	23.435,28	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,40	446,48	BDI 1	554,26	3.547,26	RA
1.1.2.	SBC	000025	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE	M2	8.117,56	0,40	BDI 1	0,50	4.058,78	RA
1.1.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	8.117,56	1,57	BDI 1	1,95	15.829,24	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	26.647,92	
1.2.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRA COM ENCARGO COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	7.155,34	BDI 1	8.882,64	26.647,92	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.577.237,97	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TERCHO RETO CONFECCIONADA E M CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	4.171,70	41,20	BDI 1	51,15	213.382,46	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, R4EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	8.117,56	99,93	BDI 1	124,05	1.006.983,32	RA
1.3.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	2.783,15	77,75	BDI 1	96,52	268.629,64	RA
1.3.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M³	556,63	127,70	BDI 1	158,53	88.242,55	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					-	4.314,89	
1.4.1.	ORSE	4249	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA ALTO-ADESIVA	Unidade	18,00	125,00	BDI 1	155,18	2.793,24	RA
1.4.2.	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Unidade	13,00	94,29	BDI 1	117,05	1.521,65	RA
1.5.			LIMPEZA GERAL					-	34.986,68	
1.5.1.	CAERN	2220077	LIMPEZA FINAL DA OBRA. INC 05/2019	M2	8.117,56	3,47	BDI 1	4,31	34.986,68	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OUROLÂNDIA/BA
Local
terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO RICARDO ROSA DA SILVA
CREA/CAU: 0516058894
ART/RRT: 0