COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Prefeitura Municipal de Capitólio do Estado de Minas Gerais

Projeto: Reforma da quadra do bairro N. Srª Aparecida

Responsável Técnico: Elyas Correa Nogueira

Nº CREA/CAU: 439.176/MG

BDI 1: 27,94%

BDI 2: 0,00%

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
	SINAPI	mai/26
	SETOP_Sul	abr/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Quantidade prevista	Preço (R$) Sem BDI	
					Unitário	Total
COMP.001	**MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA ESCORAMENTO, INCLUSA BASE DE ANCORAGEM E VIGA DE APOIO PARA ESTRUTURA**		**un.mês**			**666,68**
40291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	un.mês	1,00	600,00	600,00
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	mês	4,00	7,07	28,28
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	un.mês	2,00	19,20	38,40
COMP.002	**CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM APARELHO DE CORTE E SOLDA, INCLUSO SERVIÇO DE SERRALHEIRO E RETIRADA DA SEÇÃO CORTADA**		**h**			**65,21**
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	h	0,60	0,28	0,17
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	h	0,40	84,00	33,60
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	1,00	31,44	31,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	1,00	23,58	23,58
COMP.003	**ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA, DESIGNADA PARA REPARO ESTRUTURAL E SOLDAGEM**		**kg**			**24,19**
ED-20558	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)	SETOP	kg	1,00	4,53	4,53
ED-20559	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)	SETOP	kg	1,00	8,81	8,81
ED-20561	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA	SETOP	kg	1,00	10,85	10,85
COMP.004	**INSTALAÇÃO DE TRAVESSAS PARA ALAMBRADO (TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1¼"), INCLUSO SERVIÇO DE SERRALHEIRA**		**m**			**94,88**
7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	m	1,06	54,69	57,97
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	kg	0,01	60,32	0,60
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,84	31,44	26,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,42	23,58	9,90

gov.br Documento assinado digitalmente
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 23/07/2026 10:07:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Capitólio, 23 de julho de 2026

JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Assinado de forma digital por JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Dados: 2026.07.23 14:02:59 -03'00'

Elyas Correa Nogueira
Eng. Civil - CREA: 439.176/MG

Jaime Leonel Sobrinho
Prefeito Municipal