

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
CNPJ: 16.781.346/0001-04



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARTE DA RUA ANTONIO GOULART DA SILVA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

B.D.I.
30,87%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS.						100,00 %
1.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1109,7	57,50	75,25	83.504,92	25,83 %
1.2	CPU-01	PROPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - BLOQUETES SERÃO FORNECIDOS PELA PREFEITURA.	m²	3551,04	13,31	17,42	61.859,12	19,13 %
1.3	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA.	m³	166,45	51,12	66,90	11.135,50	3,44 %
1.4	ED-51096	SETOP	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	166,45	45,49	59,53	9.908,76	3,06 %
1.5	ED-50557	SETOP	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	1664,55	62,75	82,12	136.692,84	42,27 %
1.6	ED-51131	SETOP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - CARGA DOS BLOQUETES PARA TRANSPORTE	m³	284,08	39,52	51,71	14.689,77	4,54 %
1.7	ED-29231	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - TRANSPORTE DO BLOQUETE DO DEPOSITO DA PREFEITURA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO.	M3xKM	1420,42	2,99	3,91	5.558,12	1,72 %

Total Geral
323.349,03

TADEU AUGUSTO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 221.143/D

RUA PADRE ABEL - CENTRO - Piumhi / MG
(37)99996-5307 / obraservicos@prefeiturapiumhi.mg.gov.br