



MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 152

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação futura e eventual de empresa especializada em locação de som, palco, iluminação, tenda, estruturas, banheiro químico e outros, para realização de eventos diversos no Município de Piumhi/MG.*

Fornecedor : 49.272.483 SILVIO CESAR RODRIGUES - 49.272.483/0001-72

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	200,00	Locação/m/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 25,99	R\$ 5.198,00	R\$ 27,33	R\$ 5.466,00	4,90	R\$ 1,34
Descrição: Fechamento em aço compreendendo: - Medida aprox. 2,20 x 1,50 m - Em ótimo estado de conservação										
10	4,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 4.690,00	R\$ 18.760,00	R\$ 7.051,67	R\$ 28.206,68	33,49	R\$ 2.361,67
Descrição: Palco grande porte (ME-EPP) compreendendo: - tamanho médio 12x10 m - com teto lonil com laudo anti-chamas - escada com guarda-corpo e corrimão - guarda-corpo nas laterais e no fundo - sombrite nas laterais e no fundo (Deve alcançar do teto até o fundo do palco, cobrindo do início ao final, sem defeitos e rasgos - solo piso ajustável de 1 a 3 metros - pé direito até 7 metros - house mix em perfeita condições para trabalho com pintura, cobertura nova, e piso a 30 cm do chão. - sistema na estrutura para talhas / fly para som aéreo - camarim com piso metálico e de fino acabamento no tamanho de até 16 m² - área de serviços 06x04 metros ambiente fechado e coberto. - apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo técnico do produto locador. Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
11	11,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 4.690,00	R\$ 51.590,00	R\$ 7.051,67	R\$ 77.568,37	33,49	R\$ 2.361,67
Descrição: Palco grande porte (AMPLA CONCORRÊNCIA) compreendendo: - tamanho médio 12x10 m - com teto lonil com laudo anti-chamas - escada com guarda-corpo e corrimão - guarda-corpo nas laterais e no fundo - sombrite nas laterais e no fundo (Deve alcançar do teto até o fundo do palco, cobrindo do início ao final, sem defeitos e rasgos - solo piso ajustável de 1 a 3 metros - pé direito até 7 metros - house mix em perfeita condições para trabalho com pintura, cobertura nova, e piso a 30 cm do chão. - sistema na estrutura para talhas / fly para som aéreo - camarim com piso metálico e de fino acabamento no tamanho de até 16 m² - área de serviços 06x04 metros ambiente fechado e coberto. - apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo técnico do produto locador. Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
12	5,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 3.745,00	R\$ 18.725,00	R\$ 5.491,22	R\$ 27.456,10	31,80	R\$ 1.746,22
Descrição: Palco médio porte compreendendo: (ME-EPP) - tamanho médio 10x8 m - com teto lonil com laudo anti-chamas - escada com guarda-corpo e corrimão - guarda-corpo nas laterais e no fundo - sombrite nas laterais e no fundo (Deve alcançar do teto até o fundo do palco, cobrindo do início ao final, sem defeitos e rasgos) - solo piso ajustável de 1 a 3 metros - pé direito até 7 metros - house mix em perfeita condições para trabalho com piso de 30 cm do chão. (nova) - sistema na estrutura para talhas de PA fly som aéreo - camarim com piso metálico e de fino acabamento no tamanho de até 16 m² - área de serviços 06x04 metros, ambiente fechado e coberto. - apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo técnico do produto locador Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
13	15,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 3.745,00	R\$ 56.175,00	R\$ 5.491,22	R\$ 82.368,30	31,80	R\$ 1.746,22
					Subtotal Adjudicado R\$ 223.523,00			Subtotal Orçado: R\$ 340.444,00	34,3436 %	R\$ 116.921,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: Palco médio porte compreendendo: (AMPLA CONCORRÊNCIA) - tamanho médio 10x8 m - com teto lonil com laudo anti-chamas - escada com guarda-corpo e corrimão - guarda-corpo nas laterais e no fundo - sombrite nas laterais e no fundo (Deve alcançar do teto até o fundo do palco, cobrindo do início ao final, sem defeitos e rasgos) - solo piso ajustável de 1 a 3 metros - pé direito até 7 metros - house mix em perfeita condições para trabalho com piso de 30 cm do chão..(nova) - sistema na estrutura para talhas de PA fly som aéreo - camarim com piso metálico e de fino acabamento no tamanho de até 16 m² - área de serviços 06x04 metros, ambiente fechado e coberto. - apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo técnico do produto locador Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
14	10,00	Locação/dia	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.845,00	R\$ 28.450,00	R\$ 4.050,87	R\$ 40.508,70	29,76	R\$ 1.205,87
Descrição: Palco pequeno porte compreendendo: - tamanho 8x6 m - com teto lonil com laudo anti-chamas - escada com guarda-corpo e corrimão - guarda-corpo nas laterais e no fundo - sombrite nas laterais e no fundo (Deve alcançar do teto até o fundo do palco, cobrindo do início ao final, sem defeitos e rasgos. - solo piso ajustável de 1 a 3 metros sem defeitos. - pé direito até 7 metros - house mix em perfeita condições de trabalho (nova) COM PISO - sistema na estrutura para talhas/ PA fly som. - camarim com piso metálico galvanizado e de fino acabamento no tamanho de até 16 m² - área de serviços 06x04 m, ambiente fechado e coberto. - apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo técnico do produto locador Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
26	15,00	Locação/dia	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00	R\$ 2.287,21	R\$ 34.308,15	51,90	R\$ 1.187,21
Descrição: Tablado de pequeno porte - Tamanho 6x5 m em perfeito estado - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
27	15,00	Locação/dia	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.875,00	R\$ 28.125,00	R\$ 2.970,78	R\$ 44.561,70	36,88	R\$ 1.095,78
Descrição: Tablado de médio porte compreendendo: - Tamanho 8x6 m em perfeito estado - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
					Subtotal Adjudicado			Subtotal Orçado: R\$	34,3436	R\$
					R\$			340.444,00	%	116.921,00
					223.523,00					

Fornecedor : KADU PRODUCOES ARTISTICAS E LOCACOES LTDA - 33.426.050/0001-94

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	10,00	Locação/Unid.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.390,00	R\$ 33.900,00	R\$ 4.778,67	R\$ 47.786,70	29,05	R\$ 1.388,67
Descrição: Gerador de energia 260KVA silenciado trifásico 127/220V (12 horas) compreendendo: -Cabo nax flex isolamento 1KV 3x150mm2 Preto 1 x 95mm2 Azul 25 Metros (12 horas), -Quadro geral com barramento trifásico 630A com: 1 disjuntor 3x125A, 1 disjuntor 3x200A, 2 disjuntores 3x225A montado em cx metálica (12 horas), - Chave de transferência Manual 630A montado em cx metálica pintura epóxi - Transporte grupo gerador, - Geradorista (eletricista que irá acompanhar o funcionamento do equipamento durante TODO o tempo de uso do evento). Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica										
					Subtotal Adjudicado			Subtotal Orçado: R\$	29,0597	R\$
					R\$ 33.900,00			47.786,70	%	13.886,70

Fornecedor : BALTASAR BATISTA ALVES - 17.198.041/0001-37

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	1.000,00	Locação/Metro linear/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00	R\$ 20,79	R\$ 20.790,00	56,70	R\$ 11,79
Descrição: Gradil de contenção compreendendo: - tamanho 2/1,20 em perfeito estado de conservação, sem danos de avarias quebrados, ferrugens, etc										
9	300,00	Unid/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 239,00	R\$ 71.700,00	R\$ 241,08	R\$ 72.324,00	0,86	R\$ 2,08
Descrição: Locação banheiro químico compreendendo: - Tamanho 1,20 x 1,10 x 2,00m altura, - Devidamente identificados, - Inclui higienização diária, Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que não prejudique a realização do evento.										
28	120,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 200,00	R\$ 24.000,00	R\$ 513,61	R\$ 61.633,20	61,05	R\$ 313,61
Descrição: Tenda tamanho 4x4 e 3x3 modulada na cor branca piramidal compreendendo: - Lona em perfeito estado - Fechamento lateral - Com laudo de incombustibilidade ou não propagação de chamas de acordo com a NBR 9442/08-1986 - Pé direito de 2,6m - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
29	120,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00	R\$ 561,46	R\$ 67.375,20	55,47	R\$ 311,46
Descrição: Tenda tamanho 5x5 e 6x6 modulada na cor branca piramidal compreendendo: - Lona em perfeito estado - Fechamento lateral - Com laudo de incombustibilidade ou não propagação de chamas de acordo com a NBR 9442/08-1986 - Pé direito de 2,6m - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
30	30,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 590,00	R\$ 17.700,00	R\$ 1.212,08	R\$ 36.362,40	51,32	R\$ 622,08
Descrição: Tenda tamanho 8x8, 10x10 e 12x12 modulada na cor branca piramidal (ME-EPP) compreendendo: - Lona em perfeito estado - Fechamento lateral impreterível - Com laudo de incombustibilidade ou não propagação de chamas de acordo com a NBR 9442/08-1986 - Pé direito de 3,0m - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
31	90,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 590,00	R\$ 53.100,00	R\$ 1.212,08	R\$ 109.087,20	51,32	R\$ 622,08
Descrição: Tenda tamanho 8x8, 10x10 e 12x12 modulada na cor branca piramidal (AMPLA CONCORRÊNCIA) compreendendo: - Lona em perfeito estado - Fechamento lateral impreterível - Com laudo de incombustibilidade ou não propagação de chamas de acordo com a NBR 9442/08-1986 - Pé direito de 3,0m - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
					Subtotal Adjudicado		Subtotal Orçado: R\$	44,0925	%	R\$
					R\$		367.572,00			162.072,00
					205.500,00					

Fornecedor : ANTONIO MARCOS DONIZETE VAZ - 04.310.472/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	4,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 5.100,00	R\$ 20.400,00	R\$ 10.186,00	R\$ 40.744,00	49,93	R\$ 5.086,00
Descrição: Iluminação de grande porte compreendendo: (ME-EPP) 40 par refletores de leds 54x05 ou 54x03 Watts(Não será aceito inferior) 03 máquinas de fumaça DMX 3.000 Watts Com ventilação. 20 moving heads beam 5r ou 7r (Não será aceito inferior) 08 mini brut 06 lâmpadas cada 04 mini brut de 04 lâmpadas 01 mesa digital AVOLITE OU MA-3 03 racks DMX (12 canais cada) 90 metros de P-30 ou P-50 (treliças) alumínio linha pesada 04 luz de serviços led de 300 wats - holofote - cabeamento completo 16 canhões par 64 foco 05(araras) 06 strobo 3000 wats DMX 48 metros cortinas fechamento cor preto. 06 COBY 200 W 01 técnico para suporte e operação durante o evento - 06 COOBY 200 W Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica										
5	11,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 5.100,00	R\$ 56.100,00	R\$ 10.186,00	R\$ 112.046,00	49,93	R\$ 5.086,00
Descrição: Iluminação de grande porte compreendendo: (AMPLA CONCORRENCIA) 40 par refletores de leds 54x05 ou 54x03 Watts(Não será aceito inferior) 03 máquinas de fumaça DMX 3.000 Watts Com ventilação. 20 moving heads beam 5r ou 7r (Não será aceito inferior) 08 mini brut 06 lâmpadas cada 04 mini brut de 04 lâmpadas 01 mesa digital AVOLITE OU MA-3 03 racks DMX (12 canais cada) 90 metros de P-30 ou P-50 (treliças) alumínio linha pesada 04 luz de serviços led de 300 wats - holofote - cabeamento completo 16 canhões par 64 foco 05(araras) 06 strobo 3000 wats DMX 48 metros cortinas fechamento cor preto. 06 COBY 200 W 01 técnico para suporte e operação durante o evento - 06 COOBY 200 W Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica										
6	7,00	Locação /dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 4.980,00	R\$ 34.860,00	R\$ 7.411,78	R\$ 51.882,46	32,80	R\$ 2.431,78
Descrição: Iluminação de médio porte (ME-EPP) compreendendo: 30 refletores par leds 54x05 ou 54x 03 Wats 02 máquinas de fumaça 1500 Watts(ventilação) DMX 04 mini bruts (público) 06 lâmpadas) 12 moving heads 5r ou 7r (Não será aceito inferior) 01 mesa controladora digital 24 canais DMX AVOLITE OU MA-2 01 racks dimer digitais DMX 12 canais 01 cabeamento completo 04 - strobo 3000 wats DMX 76 metros de P-30 (linha pesada) alumínio - cabeamento completo 16 canhões par 64 foco 05 (araras) 04 COBY 200 W 01 técnico para suporte e operação - 04 COOBY 200 W ART NA MONTAGEM										
7	18,00	Locação /dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 4.980,00	R\$ 89.640,00	R\$ 7.411,78	R\$ 133.412,04	32,80	R\$ 2.431,78
Descrição: Iluminação de médio porte (AMPLA CONCORRÊNCIA) compreendendo: 30 refletores par leds 54x05 ou 54x 03 Wats 02 máquinas de fumaça 1500 Watts(ventilação) DMX 04 mini bruts (público) 06 lâmpadas) 12 moving heads 5r ou 7r (Não será aceito inferior) 01 mesa controladora digital 24 canais DMX AVOLITE OU MA-2 01 racks dimer digitais DMX 12 canais 01 cabeamento completo 04 - strobo 3000 wats DMX 76 metros de P-30 (linha pesada) alumínio - cabeamento completo 16 canhões par 64 foco 05 (araras) 04 COBY 200 W 01 técnico para suporte e operação - 04 COOBY 200 W ART NA MONTAGEM										
8	15,00	Locação /dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 3.489,00	R\$ 52.335,00	R\$ 5.234,56	R\$ 78.518,40	33,34	R\$ 1.745,56
Descrição: Iluminação de pequeno porte compreendendo: 02 máquina de fumaça de 1500 Watts 18 refletores de par leds 54x5 ou 54x03 wats 06 moving heads beam 5r ou 7r (não aceita inferior) 04 mini-brut 04 lâmpadas cada 58 metros de P-30 alumínio (Linha pesada) 01 mesa digital AVOLITE PILOT 2000 02 - strobo 3000 wats - cabeamento completo 01 técnico para suporte e operar 12 canhões par 64 foco 05 (araras). 02 COBY 200 W 01 tecnico para suporte e operação durante o evento ART NA MONTAGEM										
15	3,00	Locação/Und./dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 14.489,00	R\$ 43.467,00	R\$ 19.411,11	R\$ 58.233,33	25,35	R\$ 4.922,11
Descrição: Som grande porte 12x12 compreendendo: (ME-EPP) - Sistema de PA 12x12: 24 cx liney array (2x12, 600 wts drive ti, 200 wts, (profissional), 24 sub (2x18, falantes 1200 wats profissional), 8 amplificadores para sub de 10.000w, 8 amplificadores para mid de 6000w, 6 amplificadores para treble de 3000 w, 01 mesa de 48 canais digital (com 24 aux. L R) importada, 04 crossover stereo digital importado 01 multicabo de 64 vias (mínimo de 60 metros com splinter de 15m), - Apresentação no ato da montagem da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: As mesas não podem ampliar canais ADA, ou seja, 48 canais fixo. Obs: Atender rider de artistas de ponta do cenário nacional. - 01 técnico no local para suporte e operar durante a realização do evento. Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica. 01 Mesa digital 48 canais (24 aux. XLR) importadas. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITE ESTA NO EDITAL.										
16	7,00	Locação/Und./dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 14.489,00	R\$ 101.423,00	R\$ 19.411,11	R\$ 135.877,77	25,35	R\$ 4.922,11
						Subtotal Adjudicado R\$ 854.081,00			Subtotal Orçado: R\$ 1.366.088,06	R\$ 512.007,06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: Som grande porte 12x12 compreendendo: (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Sistema de PA 12x12: 24 cx liney array (2x12, 600 wts drive ti, 200 wts, (profissional), 24 sub (2x18, falantes 1200 wats profissional), 8 amplificadores para sub de 10.000w, 8 amplificadores para mid de 6000w, 6 amplificadores para treble de 3000 w, 01 mesa de 48 canais digital (com 24 aux. L R) importada, 04 crossover stereo digital importado 02 kit microfone SHURE (Bateria) - Sistema de PA 12x12: 24 cx liney array (2x12, 600 wts drive ti, 200 wts, (profissional), 24 sub (2x18, falantes 1200 wats profissional), 8 amplificadores para sub de 10.000w, 8 amplificadores para mid de 6000w, 6 amplificadores para treble de 3000 w, 01 mesa de 48 canais digital (com 24 aux. L R) importada, 04 crossover stereo digital importado 01 multicabo de 64 vias (mínimo de 60 metros com splinter de 15m), - Apresentação no ato da montagem da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: As mesas não podem ampliar canais ADA, ou seja, 48 canais fixo. Obs: Atender rider de artistas de ponta do cenário nacional. - 01 técnico no local para suporte e operar durante a realização do evento. Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica. 01 Mesa digital 48 canais (24 aux. XLR) importadas. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITE ESTA NO EDITAL.										
17	5,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 6.890,00	R\$ 34.450,00	R\$ 9.323,14	R\$ 46.615,70	26,09	R\$ 2.433,14
Descrição: Som grande porte 6x6 compreendendo: (ME-EPP) 12 caixas line array 02 vias.2x12 drive ti 150 wats. Sistema fly line montado em torres laterais 12 caixas de subgrave 2x18, 1200 w 01 console mixer de PA. Com 48x16 digital (Não aceita analógico) 04 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 03 mult-efeito digital 06 amplificadores 5000 WRMS 06 amplificadores 3000 WRMS 04 amplificadores 2000 WRMS 01 multicabo 60 metros 56 vias com splinter de 15m 15 direct box 30 pedestais RMV 01 sub para bateria - 1000 WTS 01 sub percussão - 1000 WTS MONITOR: 01 console mixer monitor 48x16 digital (Não aceita analógico) (importada) 08 canais de equalizadores gráficos 31 bandas digital 03 mult-efeito digital 06 canais de compressor 06 canais de gate 02 sistema estéreo para teclado 01 sistema para contra baixo GK HARTKE(importado, não aceita nacionais) 02 amplificador de guitarra marshall - jass - chorus - fender (importado, não aceita nacionais) 25 microfones profissionais SM-58 06 microfones profissionais sem fio shure BETA 01 bateria acústica importado com ferragens, Mapex,Yamaha,pearL 06 amplificadores 6000 WRMS 10 monitores spot com 2 falantes 12 e drive TI 150 w 02 side stereo SB de 18 e 2 line 2x12 TI /L/R 02 power play 8 canais digitais - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - As mesas não podem ampliar canais, ou seja, 48 canais fixo - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento. ART NO ATO DA MONTAGEM.										
18	15,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 6.890,00	R\$ 103.350,00	R\$ 9.323,14	R\$ 139.847,10	26,09	R\$ 2.433,14
Descrição: Som grande porte 6x6 compreendendo: (AMPLA CONCORRENCIA) 12 caixas line array 02 vias.2x12 drive ti 150 wats. Sistema fly line montado em torres laterais 12 caixas de subgrave 2x18, 1200 w 01 console mixer de PA. Com 48x16 digital (Não aceita analógico) 04 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 03 mult-efeito digital 06 amplificadores 5000 WRMS 06 amplificadores 3000 WRMS 04 amplificadores 2000 WRMS 01 multicabo 60 metros 56 vias com splinter de 15m 15 direct box 30 pedestais RMV 01 sub para bateria - 1000 WTS 01 sub percussão - 1000 WTS MONITOR: 01 console mixer monitor 48x16 digital (Não aceita analógico) (importada) 08 canais de equalizadores gráficos 31 bandas digital 03 mult-efeito digital 06 canais de compressor 06 canais de gate 02 sistema estéreo para teclado 01 sistema para contra baixo GK HARTKE(importado, não aceita nacionais) 02 amplificador de guitarra marshall - jass - chorus - fender (importado, não aceita nacionais) 25 microfones profissionais SM-58 06 microfones profissionais sem fio shure BETA 01 bateria acústica importado com ferragens, Mapex,Yamaha,pearL 06 amplificadores 6000 WRMS 10 monitores spot com 2 falantes 12 e drive TI 150 w 02 side stereo SB de 18 e 2 line 2x12 TI /L/R 02 power play 8 canais digitais - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - As mesas não podem ampliar canais, ou seja, 48 canais fixo - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento. ART NO ATO DA MONTAGEM.										
19	4,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 8.490,00	R\$ 33.960,00	R\$ 11.308,72	R\$ 45.234,88	24,92	R\$ 2.818,72
Descrição: Som grande porte 8x8 (ME-EPP) compreendendo: 16 caixas line array 02 vias. Sistema fly line montado em torres laterais 2x12 drive ti 150 w. 16 caixas de subgrave 2x18 1200w 01 console mixer de PA. Com 48x16 digital (importada) 04 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 03 mult-efeito digital 06 amplificadores 6000 WRMS 06 amplificadores 4000 WRMS 04 amplificadores 2000 WRMS 01 multicabo 60 metros 48 vias/COM SPLINTER DE 15 METROS. 15 direct box 30 pedestais 01 sub para bateria, 2x18 - 1000 WTS 01 sub percussão 2 X 18 - 1000 WTS MONITOR: 01 console mixer monitor 48x16x02 digital 08 canais de equalizadores gráficos 31 bandas 03 mult-efeito digital 06 canais de gate 02 spots estéreo para teclado/L/R 01 sistema para contra baixo GK, HARTKE (, não aceita nacionais) 02 amplificador de guitarra Marshall,fender,jazz-chorus120,(não aceita nacionais) 20 microfones profissionais - SHARE 06 microfones profissionais sem fio/shure. 01 bateria acústica completa importado, pearil, tama, mapex (não aceita nacionais) 06 amplificadores 4000 WRMS 10 monitores Eletro voice ou semelhante 2x12 Ti - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento. ART NO ATO DA MONTAGEM										
20	11,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 8.490,00	R\$ 93.390,00	R\$ 11.308,72	R\$ 124.395,92	24,92	R\$ 2.818,72
						Subtotal Adjudicado R\$ 854.081,00	Subtotal Orçado: R\$ 1.366.088,06		37,4797 %	R\$ 512.007,06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: Som grande porte 8x8 (AMPLA CONCORRÊNCIA) compreendendo: 16 caixas line array 02 vias. Sistema fly line montado em torres laterais 2x12 drive ti 150 w. 16 caixas de subgrave 2x18 1200w 01 console mixer de PA. Com 48x16 digital (importada) 04 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 03 mult-efeito digital 06 amplificadores 6000 WRMS 06 amplificadores 4000 WRMS 04 amplificadores 2000 WRMS 01 multicabo 60 metros 48 vias/COM SPLINTER DE 15 METROS. 15 direct box 30 pedestais 01 sub para bateria, 2x18 - 1000 WTS 01 sub percussão 2 X 18 - 1000 WTS MONITOR: 01 console mixer monitor 48x16x02 digital 08 canais de equalizadores gráficos 31 bandas 03 mult-efeito digital 06 canais de gate 02 spots estéreo para teclado/L/R 01 sistema para contra baixo GK, HARTKE (, não aceita nacionais) 02 amplificador de guitarra Marshall,fender,jazz-chorus120,(não aceita nacionais) 20 microfones profissionais - SHARE 06 microfones profissionais sem fio/shure. 01 bateria acústica completa importado, pearil, tama, mapex (não aceita nacionais) 06 amplificadores 4000 WRMS 10 monitores Eletro voice ou semelhante 2x12 Ti - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento. ART NO ATO DA MONTAGEM.										
21	4,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 4.149,00	R\$ 16.596,00	R\$ 5.803,04	R\$ 23.212,16	28,50	R\$ 1.654,04
Descrição: Som médio porte 4x4 compreendendo: (ME-EPP) 08 caixas line array 02 vias 2x12 driver titanium 150 w. 08 caixas de subgrave 2x18 - 1.200w 01 console mixer de PA. Com 32x16 aux. Digital (Não aceita analógico) importado 05 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas 04 canais de compressor digital 06 canais de gate 03 mult-efeito digital 02 amplificadores 5000 WRMS 02 amplificadores 3000 WRMS 02 amplificadores 1000 WRMS 01 multicabo 50 metros 48 vias com splinter 15 m 15 pedestais 15 direct box 01 sub de bateria - 850 KF 01 sub de percussão - 850 KF 01 kit shure para bateria SHURE MONITOR: Side estéreo 1x1 2x18 e line 2x12drive titaniun 150 W 01 console mixer monitor 32x16 digital importado(não aceita nacionais) 04 canais de equalizadores gráficos 31 bandas 02 mult-efeito digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 02 sistema estéreo de monitor para teclado . 01 sistema para contra baixo (GK ou HARTKE , nacionais) 02 amplificador de guitarra (Marshall, fender, jazz-chorus 120, etc...) 15 microfones profissionais sm 58 shure 58/57 04 microfones profissionais s/fio shure BETA 01 bateria acústica importada completa 04 amplificadores 6000 WRMS 01 sistema de side estéreo L /R(graves 2x18 e line) 08 monitores spots duas vias (titanium) 2x12 Ti - Cabeamento completo para som e instrumentos - As mesas não podem ampliar canais, ou seja, 32 canais FIXO - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento.										
23	15,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 2.099,00	R\$ 31.485,00	R\$ 4.706,67	R\$ 70.600,05	55,40	R\$ 2.607,67
Descrição: Som para acústico 1x1 compreendendo: 02 graves 2x18 02 lines 2x12 drive titanium 04 spot 02 vias titanium 01 console de 24 canais x 06 aux. 02 equalizador 31 bandas 01 compressor 01 gates 01 multi efeitos digitais 12 pedestais 08 direct box 10 microfones shure 58/57 03 microfones sem fio shure beta 01 potência 02 hms 4.000 WRMS 01 potência 02 hms 3.000 WRMS 01 potência 02 hms 2.000 WRMS 01 potência 02 hms 1.200 WRMS 01 notebook - Cabeamento completo - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento.										
24	7,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 2.095,00	R\$ 14.665,00	R\$ 5.383,17	R\$ 37.682,19	61,08	R\$ 3.288,17
Descrição: Som pequeno porte 2x2 compreendendo: 04 graves 2x18 falante 1,200 w 04 lines 2x12 drive TI 100 wts 06 spots 02x12 drive TI 100 wts. 02 side fill stereo 1x1 /L/R /02 sub 18 02 line - 2x12 TI 01 console de 32 canais x 08 aux.(digital) 04 equalizer 31 bandas 02 compressores 02 gates 02 multi efeitos digitais 12 pedestais 10 direct box 10 microfones /sm 58 shure/BETA. 03 microfones sem fio/shure 02 potências 02 hms 4.000 WRMS 02 potências 02 hms 3.000 WRMS 02 potências 02 hms 2.000 WRMS 01 potências 02 hms 1.200 WRMS 01 potência 2000 retorno 01 notebook - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento.										
25	18,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 2.095,00	R\$ 37.710,00	R\$ 5.383,17	R\$ 96.897,06	61,08	R\$ 3.288,17
Descrição: Som pequeno porte 2x2 compreendendo: AMPLA CONCORRÊNCIA. 04 graves 2x18 falante 1,200 w 04 lines 2x12 drive TI 100 wts 06 spots 02x12 drive TI 100 wts. 02 side fill stereo 1x1 /L/R /02 sub 18 02 line - 2x12 TI 01 console de 32 canais x 08 aux.(digital) 04 equalizer 31 bandas 02 compressores 02 gates 02 multi efeitos digitais 12 pedestais 10 direct box 10 microfones /sm 58 shure/BETA. 03 microfones sem fio/shure 02 potências 02 hms 4.000 WRMS 02 potências 02 hms 3.000 WRMS 02 potências 02 hms 2.000 WRMS 01 potências 02 hms 1.200 WRMS 01 potência 2000 retorno 01 notebook - Cabeamento completo para som e instrumentos - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento.										
32	5,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 4.390,00	R\$ 21.950,00	R\$ 8.362,30	R\$ 41.811,50	47,50	R\$ 3.972,30
Descrição: Pannel de led 6 x 4 - P3.91 HD de Alta Densidade Completo - Com técnico de montagem e desmontagem, no local - Com assistência durante o evento Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
Subtotal Adjudicado R\$ 854.081,00						Subtotal Orçado: R\$ 1.366.088,06		37,4797 %		R\$ 512.007,06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
33	4,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00	R\$ 5.788,22	R\$ 23.152,88	67,17	R\$ 3.888,22
Descrição: Pannel de led 4 x 2 - P3.91 HD de Alta Densidade Completo - Com técnico de montagem e desmontagem, no local - Com assistência durante o evento Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
34	11,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 1.900,00	R\$ 20.900,00	R\$ 5.788,22	R\$ 63.670,42	67,17	R\$ 3.888,22
Descrição: Pannel de led 4 x 2. AMPLA CONCORRÊNCIA. - P3.91 HD de Alta Densidade Completo - Com técnico de montagem e desmontagem, no local - Com assistência durante o evento Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.										
37	20,00	Locação/dia	SERVI ÇO	SERVIÇ O	R\$ 1.990,00	R\$ 39.800,00	R\$ 2.112,71	R\$ 42.254,20	5,80	R\$ 122,71
Descrição: Sistema de som para palestra (ambiente acústico médio), compreendendo: 02 (duas) caixas acústicas ativas de alta potência, mínimo de 300W RMS cada, com suporte adequado; 01 (uma) mesa de som com no mínimo 6 canais; 02 (dois) microfones com fio e 02 (dois) microfones sem fio (VHF ou UHF), com pilhas/baterias em perfeito funcionamento; Cabos, conexões e extensões necessários para a instalação e operação do sistema; Montagem, regulagem e operação do equipamento durante todo o evento; 01 (um) técnico de som qualificado disponível no local durante toda a palestra; Equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 854.081,00			Subtotal Orçado: R\$ 1.366.088,06	37,4797 %	R\$ 512.007,06

Fornecedor : GABANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - 10.317.516/0001-18

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
22	11,00	Locação/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 3.599,00	R\$ 39.589,00	R\$ 5.803,04	R\$ 63.833,44	37,98	R\$ 2.204,04
Descrição: Som médio porte 4x4 compreendendo: (AMPLA CONCORRÊNCIA) 08 caixas line array 02 vias 2x12 driver titanium 150 w. 08 caixas de subgrave 2x18 - 1.200w 01 console mixer de PA. Com 32x16 aux. Digital (Não aceita analógico) importado 05 equalizadores gráficos estéreo 31 bandas 04 canais de compressor digital 06 canais de gate 03 mult-efeito digital 02 amplificadores 5000 WRMS 02 amplificadores 3000 WRMS 02 amplificadores 1000 WRMS 01 multicabo 50 metros 48 vias com splinter 15 m 15 pedestais 15 direct box 01 sub de bateria - 850 KF 01 sub de percussão - 850 KF 01 kit shure para bateria SHURE MONITOR: Side estéreo 1x1 2x18 e line 2x12drive titaniun 150 W 01 console mixer monitor 32x16 digital importado(não aceita nacionais) 04 canais de equalizadores gráficos 31 bandas 02 mult-efeito digital 04 canais de compressor 04 canais de gate 02 sistema estéreo de monitor para teclado . 01 sistema para contra baixo (GK ou HARTKE , nacionais) 02 amplificador de guitarra (Marshall, fender, jazz-chorus 120, etc...) 15 microfones profissionais sm 58 shure 58/57 04 microfones profissionais s/fio shure BETA 01 bateria acústica importada completa 04 amplificadores 6000 WRMS 01 sistema de side estéreo L /R(graves 2x18 e line) 08 monitores spots duas vias (titanium) 2x12 TI - Cabeamento completo para som e instrumentos - As mesas não podem ampliar canais, ou seja, 32 canais FIXO - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - 01 técnico no local para suporte e operação durante a realização do evento.										
36	1.200,00	Locação/Metro linear/dia	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 34,00	R\$ 40.800,00	R\$ 61,57	R\$ 73.884,00	44,77	R\$ 27,57
Descrição: Estrutura em alumínio P30 para texteiros e montagem de espaço para bannerns, outdors e outros tipos de montagens. Em perfeito estado de conservação, sem danos de avarias quebrados, ferrugem.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 80.389,00			Subtotal Orçado: R\$ 137.717,44	41,6275 %	R\$ 57.328,44

Fornecedor : FLY EVENTOS LTDA - 12.570.021/0001-21

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
35	1.800,00	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 58,00	R\$ 104.400,00	R\$ 62,44	R\$ 112.392,00	7,11	R\$ 4,44

Descrição: Cobertura em lonil anti chamas com armação de estrutura de alumínio P30 - Medida aprox. torres laterais 7m por altura central de 11m - Em ótimo estado de conservação - Lona em perfeito estado - Com laudo de incombustibilidade ou não propagação de chamas de acordo com a NBR 9442/08-1986 - Apresentação no ato da montagem da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica Obs.: O locador deverá deixar um técnico responsável de sobreaviso durante todo o período de locação, para eventuais manutenções, caso haja necessidade, as manutenções/substituições deverão ser atendidas imediatamente, de modo que a não prejudique a realização do evento.

					Subtotal Adjudicado R\$ 104.400,00		Subtotal Orçado: R\$ 112.392,00		7,1108 %	R\$ 7.992,00
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.501.793,00	R\$ 2.372.000,20	36,6866 %	870.207,20

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Piumhi-MG , 30 de Dezembro de 2025

Paulo Cesar
Vaz:01336953
101

Assinado de forma
digital por Paulo Cesar
Vaz:01336953101
Dados: 2025.12.30
08:29:18 -03'00'

PAULO CÉSAR VAZ
PREFEITO

Assine aqui