



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Estado de Minas Gerais  
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04

Rua Padre Abel, 332 - Centro.  
CEP 37.925-000 - Piumhi - MG  
Tel.: (37) 3371-9287

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

Piumhi 20 de Janeiro de 2026.

#### **CONSTRUÇÃO DE SALA e ARQUIVO PARA SETOR DE LICITAÇÃO**

Será feita as seguintes intervenções:

##### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

Demolir piso cimentado/paralelepipedo, para nivelamento do terreno e também para instalação de tubos de esgoto, água potável e drenagem.

##### **2. FUNDAÇÃO**

Fazer escavação para construção das sapatas corridas, fazendo microestacas com profundidade de 1,00 metro nos encontros de parede, instalando as ferragens para levantamento de pilares, e também microestacas no meio de cada linha de parede, preenchidas com pedras e concreto na proporção 30/70, construção das sapatas corridas, aterro compactado, impermeabilização das vigas baldrame, e execução de contrapiso.

##### **3. PAREDES, LAJE, PLATIBANDA e COBERTURA**

Executar o assentamento da alvenaria de vedação, com instalação de vergas e contravergas nas portas e janelas, finalizando com a cinta de amarração, o pé direito deverá ser de 3,00m finalizado na laje, realizar a montagem e concretagem da laje com previsão de um beiral de 40cm, executar o assentamento da alvenaria na platibanda, executar a cobertura em estrutura metálica com telhas metálicas, instalação de calhas e rufos.

OBS: Parte da cobertura será em laje inclinada com impermeabilização da mesma.

Tadeu Augusto Ferreira  
Engenheiro Civil CREA 221.143/D MG

Departamento de Obras Municipal



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Estado de Minas Gerais  
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04

Rua Padre Abel, 332 - Centro.  
CEP 37.925-000 - Piumhi - MG  
Tel.: (37) 3371-9287

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**

### **4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Executar cabeamento partindo do padrão de energia até o quadro de distribuição instalado em uma das salas, instalar quadro de distribuição. Executar a instalação dos pontos de tomadas, ar condicionado (com instalação de drenos), pontos de tomada para internet cabeada, pontos de interruptor simples para lâmpadas, pontos para instalação de luminárias.

### **5. REVESTIMENTOS/PISOS**

Executar a instalação de piso cerâmico em todo chão da área construída, instalação de rodapé no interior das salas, instalação de revestimento cerâmico no lado externo das salas até a altura de 1,00 metro, instalação de soleiras de granito nas portas.

### **6. PINTURA**

Executar o emassamento das paredes internas, externas e teto, aplicação de selador acrílico nas paredes internas, externas e teto e aplicação de pintura acrílica nas paredes internas, externas e teto.

### **7. ESQUADRIAS**

Instalar portas de ferro inclusive pintura, instalar janelas de vidro tipo blindex, instalar soleira de granito nas janelas com previsão de pingadeiras.

### **8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

executar passeio de concreto no entorno das salas na largura de 1,00 metro.

### **9. LIMPEZA FINAL**

Realizar a limpeza final para entrega da obra.

Tadeu Augusto Ferreira  
Engenheiro Civil CREA 221.143/D MG

Departamento de Obras Municipal