



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Rua Barão de Plumhi, nº 53 (fundos), Centro, Formiga - MG
CEP: 35576-115- TELEFONE: (037) 3329-1827
EMAIL: culturaformiga@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO:	PINTURA MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR								
LOCALIZAÇÃO:	PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, Nº30, BAIRRO SANTA TEREZA, FORMIGA - MG								
BDI:	27,54%								
REFERÊNCIAS:	SINAPI 06-2026 - SEINFRA 04-2026 - SEM DESONERAÇÃO								NÃO DESONERADO

Item	BANCO	Codigo	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES									R\$ 5.443,78
1.1	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	R\$ 266,22	BDI	R\$ 339,54	R\$ 977,87
1.2	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	R\$ 858,15	BDI	R\$ 1.094,48	R\$ 2.188,97
1.3	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN.	1,00	R\$ 1.785,28	BDI	R\$ 2.276,95	R\$ 2.276,95
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 45.420,57
2.1	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$ 50,99	BDI	R\$ 65,03	R\$ 20.810,45
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$ 60,30	BDI	R\$ 76,91	R\$ 24.610,12
3 MONTAGEM DE ANDAIMES									R\$ 7.516,62
3.1	SEINFRA	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	313,82	R\$ 13,38	BDI	R\$ 17,06	R\$ 5.355,29
3.2	SEINFRA	ED-48246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	156,91	R\$ 10,80	BDI	R\$ 13,77	R\$ 2.161,33
4 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE									R\$ 4.043,16
4.1	SINAPI	2	APLICAÇÃO DE RESINA EPÓXI EM ESTRUTURA DE CONCRETO DE FORMA MANUAL	VB	1,00	R\$ 406,11	BDI	R\$ 517,95	R\$ 517,95
4.2	COMPOSIÇÃO	1	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM ESTRUTURA DE CONCRETO DE FORMA MANUAL	M2	100,00	R\$ 27,64	BDI	R\$ 35,25	R\$ 3.525,21
5 PINTURA DO MONUMENTO									R\$ 3.846,61
5.1	SEINFRA	ED-9917	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	100,00	R\$ 30,16	BDI	R\$ 38,47	R\$ 3.846,61
6 FINALIZAÇÃO									R\$ 53,87
6.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	24,00	1,76	BDI	R\$ 2,24	R\$ 53,87
TOTAL DA OBRA									R\$ 66.324,60

NAIARA BRUNA FERNANDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG:229.450/D