Gmail Prefeitura Formiga <licitacaoformigamg@gmail.com>

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2026

Cristiano Milagres <cristiano.milagres@ribeiroalvimengenharia.com.br> 13 de novembro de 2026 às 07:58

Para: "licitacaoformigamg@gmail.com" <licitacaoformigamg@gmail.com>

Bom dia!

Após análise da planilha orçamentária, do projeto e do cronograma físico-financeiro, apresentamos algumas considerações sobre o prazo de 4 meses previsto para a obra de construção da ponte sobre o Rio Formiga no local da antiga ponte dos Três Irmãos (Ponte 04).

Primeiro, parabenizamos pela qualidade do projeto. Porém, entendemos que o prazo de execução é insuficiente pelos seguintes motivos:

1. A obra é feita dentro do leito do rio. Antes de qualquer fundação, é preciso isolar a área com estacas metálicas, desviar a água e rebaixar o lençol freático, além de testar o sistema. Isso leva semanas, e o cronograma já prevê a execução de 70% das fundações no primeiro mês.

2. As etapas dependem umas das outras e o concreto precisa de tempo para curar. Não é possível concretar a laje antes de instalar as vigas, nem fazer os aterros e o asfalto antes de a estrutura estar pronta. O cronograma coloca o término da concretagem no mês 3, mas o içamento das vigas e das lajes pré-moldadas só termina no mês 4.

3. Todos os acabamentos (pavimentação, guarda-corpo, passeios, iluminação, pintura, juntas e aparelhos de apoio) estão concentrados no último mês, ao mesmo tempo que parte do içamento e dos aterros de acesso.

4. Não há folga para chuva. A obra é em rio e, na região, boa parte do período de execução tende a coincidir com a estação chuvosa, que interrompe serviços e pode comprometer a proteção da área de trabalho.

5. Entendemos que há incompatibilidades no orçamento: o bombeamento para rebaixar o lençol precisa funcionar 24 horas por dia, mas o gerador está previsto apenas para uso diurno e o esgotamento está previsto para cerca de 60 dias, enquanto os serviços no leito se estendem por mais tempo.

Com base nessas premissas, estimamos preliminarmente que a execução leve entre 6 e 8 meses, considerando a sequência técnica normal das atividades.

Diante disso, solicitamos a reavaliação do prazo de execução (com o respectivo ajuste dos itens de administração local) e/ou os esclarecimentos que a Administração julgar cabíveis.

Atenciosamente,

Cristiano Milagres de Souza
RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA.