

NOTAS:
1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO – ELEVAÇÕES EM METRO.
2- CONCRETO ESTRUTURAL SAPATAS fck > 20,0 MPa
CINTAS, BLOCOS, PILARES fck > 20,0 MPa
3- COBRIMENTO DA ARMADURA: SAPATAS: 3cm
VIGAS, BLOCOS E PILARES: 3cm
LAJES: 2cm
4 – CONCRETO
4.1. Eci=MÓDULO DE ELASTICIDADE OU MÓDULO DE DEFORMAÇÃO
TANGENTE INICIAL: 28GPa

4.2. Ecs=MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE: 23,8MPa
4.3. RELAÇÃO ÁGUA/CEMENTO EM MASSA: <=0,60
4.4. É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS
4.5. É IMPORTANTE RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS
UTILIZANDO ESPAÇADORES
4.6. É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS
AÇO E CONCRETO; CONSULTAR NORMAS TÉCNICAS
5- ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60,
Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA=2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA= 10X10 CM

