

PLANILHA DE COMPOIÇÕES DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

DATA: FEV /
2026

OBRA: Construção da Escola Municipal de Campinópolis

LOCAL: Distrito de Campinópolis, no município de Vargem Bonita.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
Composição	COMP-001	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, COM ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA REFORÇADA, ALTURA TOTAL LT=20 CM (16+4) E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 6M, CAPA EM CONCRETO fck ≥ 25 MPa, SOBRECARGA DE PROJETO 350 kg/m², INCLUINDO CONCRETAGEM, ARMAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2		237,09
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	0,0680	701,39
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,1850	13,19
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTLETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	0,9900	15,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530	20,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3370	28,17
SINAPI	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	102,10
SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0340	21,54
SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6000	25,79
Composição	COMP-002	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1.0 M2.. AF 11/2025	M²		319,29
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2128	23,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1836	20,92
SINAPI	44121	BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO	UN	2,4230	5,00
SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	298,13
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	2,4230	0,12
Composição	COMP-003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		7.447,40
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	123,73
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,0000	65,38
SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS.	MÊS	1,0000	1.050,00