

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**Processo SGPe DPE 688/2026****I – INFORMAÇÕES GERAIS****1. Equipe de planejamento**

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	E-MAIL
Thyago Marcor Leite	Gerente de Apoio Judiciário e.e.	0979779-3-01	thyagoleite@defensoria.sc.def.br
Carolina Jordão Zilli	Assessora para Assuntos Jurídicos	0754521-5-01	carolinazilli@defensoria.sc.gov.br

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL**2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)****Objeto do certame**

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo subsidiar futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, portas, acessórios, sistemas em drywall e demais elementos correlatos, incluindo materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, desmontagem quando necessária, acabamentos, recolhimento de resíduos e todos os demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às demandas da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina – DPESC.

2.2. A contratação destina-se à adequação, reorganização e otimização dos ambientes internos da Sede Administrativa, da Unidade da Capital, do Almoxarifado Central e dos Núcleos Regionais da DPESC, considerando as constantes necessidades de expansão institucional, reestruturação de layouts, criação de novos ambientes de trabalho, adequação funcional de espaços existentes e melhoria das condições de atendimento ao público e de trabalho dos servidores, membros e colaboradores.

2.3. Considerando a abrangência territorial da DPESC e a necessidade de atendimento descentralizado das unidades institucionais, o certame será estruturado

em lotes e macrorregiões, visando conferir maior eficiência logística, celeridade na execução dos serviços, redução de custos operacionais e ampliação da competitividade.

Necessidade apresentada

2.4. A presente demanda refere-se à necessidade contínua da DPESC de promover adequações físicas e reorganizações internas em suas unidades administrativas e de atendimento, de modo a garantir ambientes funcionais, eficientes, ergonômicos e compatíveis com o crescimento institucional e com as necessidades operacionais verificadas ao longo da execução das atividades finalísticas e administrativas.

2.5. A utilização de sistemas modulares de divisórias, drywall, portas e estruturas correlatas apresenta-se como solução técnica amplamente consolidada na Administração Pública, especialmente em razão da flexibilidade de configuração dos ambientes, da possibilidade de reaproveitamento de materiais, da agilidade de instalação e readequação, da redução de impactos estruturais e da economicidade quando comparada à execução de obras civis convencionais.

2.6. Além disso, a contratação pretendida permitirá maior padronização dos ambientes institucionais, melhor aproveitamento dos espaços físicos existentes, adequação de privacidade nos atendimentos e maior eficiência na organização administrativa das unidades.

2.7. Informa-se que atualmente encontram-se vigentes as Atas de Registro de Preços (ARP's) nº 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025 e 10/2025, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 3/DPESC/2025, com vigência até 05 de junho de 2026.

2.8. Todavia, durante a execução das atas vigentes, verificou-se a necessidade de adequações e complementações de escopo, especialmente quanto à inclusão de serviços acessórios e fornecimentos correlatos indispensáveis à adequada execução das demandas institucionais, tais como ajustes de acabamento, complementação de estruturas, adequações técnicas em instalações, recolhimento e destinação de resíduos provenientes da execução dos serviços, além de outros elementos necessários à entrega completa e funcional dos ambientes.

2.9. A experiência operacional também evidenciou a necessidade de maiores especificações técnicas para atendimento das especificidades de cada unidade da DPESC, considerando diferenças estruturais entre imóveis, adaptações de layout e necessidades específicas de reorganização dos espaços físicos institucionais.

2.10. Ademais, considerando a distribuição das unidades da DPESC em diversas regiões do Estado, constatou-se a necessidade de regionalização da contratação, de forma a proporcionar maior agilidade no atendimento das demandas, redução de deslocamentos excessivos, mitigação de riscos relacionados à logística de execução e melhor capacidade de resposta operacional pelas futuras contratadas.

2.11. A divisão em macrorregiões também busca ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de empresas com atuação regionalizada, sem comprometer a eficiência da execução contratual, além de reduzir potenciais prejuízos decorrentes de atrasos logísticos e dificuldades de atendimento simultâneo em localidades distantes entre si.

2.12. Diante da proximidade do término de vigência de parte das Atas de Registro de Preços atualmente vigentes, faz-se necessária a realização de novo procedimento licitatório, com escopo atualizado e compatível com as demandas efetivamente verificadas pela Administração, garantindo a continuidade do atendimento institucional e evitando contratações fragmentadas, soluções improvisadas ou descontinuidade dos serviços.

2.13. Ressalta-se que a presente contratação possui caráter estimativo e visa atender às demandas da DPESC pelo período de 12 (doze) meses, considerando histórico de consumo, solicitações encaminhadas pelas unidades administrativas, projeções de reorganização institucional e eventuais expansões de atendimento.

2.14. Por fim, destaca-se que a ausência da contratação poderá comprometer a adequada organização física das unidades da DPESC, impactando negativamente a eficiência administrativa, o conforto dos ambientes de trabalho, a privacidade nos atendimentos e a qualidade da prestação dos serviços institucionais à população catarinense.

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1. A DPESC possui Plano de Contratação Anual disponível no endereço eletrônico https://www.defensoria.sc.def.br/uploads/downloads/2026_3_69a0bb1029b36.pdf. Os objetos a serem contratados estão previstos como “instalação, com fornecimento de materiais, de divisórias (Eucatex e Drywall), persianas e películas”.

4. Descrição dos requisitos da contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.1. A presente contratação enquadra-se como fornecimento de bens e prestação de serviços comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo adequada a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), em razão da natureza futura, eventual e estimativa das demandas da Administração.

4.2. O objeto será dividido em lotes, organizados por macrorregiões administrativas, considerando a distribuição territorial das unidades da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPESC), a logística necessária à execução dos serviços, a otimização operacional e a busca pela ampliação da competitividade do certame.

4.2.1. A regionalização da contratação visa assegurar maior eficiência na execução contratual, especialmente quanto à mobilização de equipes, redução de custos logísticos, racionalização de deslocamentos, maior agilidade no atendimento das demandas e melhoria das atividades de fiscalização e gestão contratual.

4.2.2. Os lotes serão distribuídos entre as seguintes macrorregiões:

a) MACRORREGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E SUL DO ESTADO: Núcleos Capital, Sede Administrativa, Palhoça, São José, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Biguaçu e Almoxarifado Central;

b) MACRORREGIÃO DO NORTE DO ESTADO E VALE: Núcleos de Joinville, Mafra, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul e Rio do Sul;

c) MACRORREGIÃO DO PLANALTO E OESTE DO ESTADO: Núcleos de Caçador, Campos Novos, Curitibanos, Joaçaba, Lages, Chapecó, Concórdia, Maravilha, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

4.3. O objeto contempla o fornecimento e instalação de divisórias, sistemas em drywall, portas, estruturas complementares, acessórios, acabamentos e demais elementos correlatos, incluindo todos os componentes necessários à perfeita execução dos serviços, conforme especificações técnicas previstas neste Estudo Técnico Preliminar e posteriormente no Termo de Referência.

4.4. As especificações técnicas mínimas dos itens, incluindo materiais, dimensões, acabamentos, requisitos de instalação e demais características técnicas, encontram-se detalhadas no item próprio deste Estudo Técnico Preliminar, sendo suficientes para possibilitar a adequada formulação das propostas pelas licitantes.

4.5. Os materiais e serviços deverão atender a padrões mínimos de qualidade, durabilidade, desempenho, resistência e segurança, observando-se as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além das boas práticas de execução aplicáveis aos serviços de instalação e montagem em ambientes institucionais.

4.6. A contratação compreenderá o fornecimento integral de materiais e serviços, incluindo, mas não se limitando, à mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, ajustes, acabamentos, limpeza do local, recolhimento e destinação adequada de resíduos, bem como todos os demais insumos necessários à perfeita execução do objeto.

4.7. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela CONTRATANTE, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, observando-se os quantitativos efetivamente demandados, as condições técnicas aplicáveis e as orientações da fiscalização contratual.

4.8. O prazo para execução dos serviços será definido no Termo de Referência, observando-se a complexidade da demanda, o quantitativo solicitado e a localidade

de atendimento, podendo variar conforme o objeto específico de cada contratação decorrente da ata de registro de preços.

4.9. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela correta execução dos serviços, inclusive quanto à compatibilidade dos materiais empregados, estabilidade das estruturas instaladas, qualidade dos acabamentos e segurança durante a execução contratual.

4.10. A execução dos serviços deverá ocorrer, sempre que possível, de forma a minimizar impactos às atividades institucionais da DPESC, podendo a CONTRATANTE solicitar ajustes de cronograma, execução em horários específicos ou medidas adicionais de organização e segurança.

4.11. O pagamento será realizado mediante ordem bancária em conta indicada pela CONTRATADA, preferencialmente intermediada pelo Banco do Brasil S.A., ou por outro meio legalmente admitido, observadas as retenções tributárias e demais disposições legais aplicáveis.

4.12. A licitante deverá apresentar catálogo, ficha técnica ou documento equivalente emitido pelo fabricante para todos os materiais ofertados, contendo especificações suficientes para comprovar o atendimento integral às exigências deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5.1. As quantidades estimadas para a presente contratação foram definidas com base no levantamento das demandas encaminhadas pelas unidades da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPESC), abrangendo a Sede Administrativa, Unidade da Capital, Almoxarifado Central e os Núcleos Regionais, considerando as necessidades recorrentes de adequação, reorganização e expansão dos espaços físicos institucionais.

5.2. Para o dimensionamento dos quantitativos, foram considerados os seguintes fatores:

- a)** histórico de consumo e de contratações anteriores relacionadas à instalação de divisórias, drywall, portas, estruturas complementares e serviços correlatos;
- b)** demandas recorrentes de reorganização de layouts internos das unidades da DPESC;
- c)** necessidade de criação, ampliação e readequação de salas de atendimento, gabinetes, áreas administrativas e ambientes de apoio;

d) expansão das atividades institucionais e possibilidade de abertura ou reestruturação de unidades durante a vigência do futuro contrato decorrente de Ata;

e) necessidade de manutenção da padronização estrutural e funcional dos ambientes institucionais;

f) estimativa de consumo para atendimento das demandas pelo período de 12 (doze) meses.

5.3. As quantidades estimadas possuem caráter meramente referencial e não geram obrigação de contratação integral por parte da Administração, sendo os quantitativos efetivamente executados definidos conforme a necessidade da DPESC durante a vigência do Contrato decorrente de Ata.

5.4. Os quantitativos estimados dos itens que compõem o objeto da contratação encontram-se detalhados na tabela abaixo, distribuídos conforme os respectivos lotes e macrorregiões de atendimento:

MACRORREGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E SUL DO ESTADO:

Núcleos Capital, Sede Administrativa, Palhoça, São José, Tubarão, Criciúma, Araranguá e Biguaçu e Almoxarifado Central.

LOTE I					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
1	Fornecimento e Instalação de Drywall ST Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo: Especificação Técnica: Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. ST (Standard) para áreas secas,. Configuração de face simples em ambos os lados.	M²	1500	R\$ 235,00	R\$ 352.500,00

	Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável). Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão). Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
2	Fornecimento e Instalação de Drywall RU Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo: Especificação Técnica Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. RU (Resistente à Umidade) para áreas úmidas (banheiros, copas). Configuração de face simples em ambos os lados. Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável).	M²	500	R\$ 235,00	R\$ 117.500,00

	Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão). Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
3	Desmontagem Drywall – ST, RU ou RF Serviço de desmontagem técnica e cuidadosa de paredes em sistema de gesso acartonado (drywall), abrangendo todas as tipologias de chapas (ST, RU ou RF), com remoção integral de componentes estruturais, isolamentos e acabamentos, incluindo a gestão completa dos resíduos gerados contemplando carga manual e descarte ecológico. Incluso o fornecimento e instalação de proteções (lona, papelão ondulado) para pisos e mobiliários remanescentes. Incluso retirada prévia dos rodapés, caso necessário.	M ²	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
4	Reforço Metálico em Drywall Serviço de fornecimento e instalação de reforço metálico em sistemas de paredes em drywall, destinado à fixação de cargas elevadas ou concentradas, compreendendo perfis metálicos adicionais (aço galvanizado), chapas metálicas ou estruturas complementares, integradas à estrutura existente.	M ²	100	R\$ 105,00	R\$ 10.500,00

	Inclui abertura do fechamento em gesso acartonado, instalação do reforço, fixação estrutural e recomposição do sistema com acabamento final. Proteção prévia de pisos com lona plástica ou salva piso, paredes e elementos adjacentes.				
5	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x625mm Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreforro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Modulação de 625 x 625 mm. Espessura mínima de 8 mm a 9,5 mm. Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca. Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreforro.	M²	500	R\$ 105,00	R\$ 52.500,00
6	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x1250mm	M²	500	R\$ 105,00	R\$ 52.500,00

	Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreforro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca. Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreforro.				
7	Desmontagem e Descarte de Forro Modular de Gesso (Drywall) e EPS Serviço de desmontagem técnica e sistemática de sistema de forro modular, incluindo a retirada de placas (EPS ou Gesso), remoção completa da estrutura metálica de sustentação (perfis T e cantoneiras), sistemas de suspensão (tirantes e reguladores), além da coleta, transporte interno e destinação final ambientalmente licenciada dos resíduos. Fornecimento de forração (lona ou "salva piso") para proteger o piso existente, além de identificar e proteger	M²	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00

	luminárias, fiações e grelhas de ar condicionado.				
8	Fornecimento e Instalação de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Fornecimento e instalação de sistema de forro fixo/monolítico em chapas de gesso acartonado, com estruturação metálica oculta, incluindo todo o tratamento de juntas, emassamento integral da superfície e acabamento final em pintura acrílica. O sistema deve apresentar superfície contínua, perfeitamente plana e sem juntas aparentes. Especificação Técnica: Espessura de 12,5 mm. Utilizar ST (Standard) em áreas secas e RU (Resistente à Umidade) em copas e sanitários. Classificação de reação ao fogo conforme IT-10. Perfis de aço galvanizado (Z275), tipo F530 (canaletas), fixados com conectores específicos. Tirantes de aço galvanizado rígido com reguladores de nível em aço mola. É terminantemente proibido o uso de arame recozido simples para sustentação. Parafusos de fixação fosfatados tipo trombeta (metal/gesso), com espaçamento máximo de 300 mm nos eixos e 200 mm nas bordas das chapas. Fita de papel microperfurado e massa específica para junta de drywall. Acabamento: 1 demão de fundo preparador; emassamento total (2 a 3 demãos) para nível de acabamento Q3; 3 demãos de tinta acrílica Premium (cor definida pela gestão). Deve-se prever junta de dilatação (tabica metálica ou junta de dessolidarização) em todo o perímetro do forro e em áreas superiores a 50 m² ou extensões maiores que 15 metros, conforme NBR 15758.	M²	500	R\$ 105,00	R\$ 52.500,00

9	Desmontagem de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Serviço de demolição controlada e desmontagem de forro de gesso acartonado fixo (monolítico), incluindo a remoção das chapas de gesso, retirada integral da estrutura metálica de suporte (perfis F530, canaletas e cantoneiras), remoção de todos os elementos de suspensão (tirantes, reguladores e buchas), além do ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	M²	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
10	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 90cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 900 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável)	UN	50	R\$ 930,00	R\$ 46.500,00

	que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade. A folha de 900 mm deve garantir um vão livre mínimo de 800 mm e possuir ferragens instaladas na altura prevista pela NBR 9050 (800mm a 1100\ mm do piso).				
11	Fornecimento e Instalação de Portas e Madeiras 80cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 800 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou	UN	50	R\$ 930,00	R\$ 46.500,00

	Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
12	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira 70cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 700 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a	UN	50	R\$ 930,00	R\$ 46.500,00

	espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
13	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 60cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 600 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado,	UN	50	R\$ 930,00	R\$ 46.500,00

	com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
14	Remoção de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizares), ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos. Inclui a remoção de todos os componentes sem reaproveitamento, com descarte ambientalmente adequado.	UN	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
15	Remoção e Recolocação de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada, transporte interno e realocação de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizares), ferragens	UN	100	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00

	(dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo reaproveitamento dos componentes em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
16	Fornecimento e Instalação de Vidro em Divisória de Drywall Fornecimento e instalação de sistemas em vidro temperado de segurança aplicados em divisórias em drywall, conforme projeto, incluindo painéis fixos e módulos envidraçados integrados à estrutura metálica, com perfis, acessórios de fixação e elementos de vedação. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Vidro temperado incolor, plano, com bordas lapidadas e polidas. Espessura mínima: 6 mm para módulos até 2,20 m de altura; Corte, furação e recortes realizados previamente à têmpera, sendo vedada qualquer modificação posterior. Instalação em módulos específicos integrados à estrutura de drywall, com utilização de perfis metálicos (aço galvanizado ou alumínio) para enquadramento do vidro. Sistema de fixação por meio de: Perfis tipo “U”, caixilhos ou molduras metálicas, fitas ou juntas elásticas para acomodação e vedação, e calços de neoprene ou pvc para apoio e absorção de tensões.	M²	200	R\$ 160,00	R\$ 32.000,00

	Estrutura de drywall deverá ser reforçada nos pontos de fixação, garantindo estabilidade e segurança do conjunto. Instalação com folgas perimetrais mínimas de 3 a 5 mm, vedação com silicone neutro e execução com rigoroso controle de prumo e nível. O vidro deverá apresentar fragmentação segura, conforme ABNT NBR 14698, e estar isento de trincas, lascas, bolhas ou inclusões Perfis, reforços e acessórios deverão estar incluídos no preço unitário.				
Valor Lote I:					R\$ 921.500,00

LOTE II					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
17	Fornecimento e Instalação de Rodapé de Poliestireno Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno (PS) de alto impacto, com altura nominal de 100 mm (10 cm), com friso decorativo frontal, acabamento industrial, incluindo todos os acessórios, insumos e mão de obra necessários para instalação completa, alinhada e com perfeito acabamento. Especificação Técnica: O rodapé deverá ser fornecido em barras lineares, com sistema de fixação adequado à base (alvenaria ou drywall), incluindo cortes, emendas, arremates, vedação e pintura final (quando aplicável). Poliestireno de alto impacto (HIPS) ou equivalente técnico Produto industrializado, homogêneo, isento de porosidade aparente Altura nominal: 100 mm Espessura mínima: 10 mm (na base) Perfil com friso decorativo frontal uniforme	Metro Linear	1500	R\$ 30,00	R\$ 45.000,00

	Comprimento das barras: mínimo 2,20 m Acabamento industrial liso, sem poros, bolhas ou rebarbas Cor: Branco padrão de fábrica Corte em esquadro e/ou meia-esquadria (45°) nos cantos Preenchimento de juntas com massa acrílica ou selante Vedação superior (interface rodapé/parede) obrigatória Fixação por adesivo de alta resistência específico para PS aplicado em cordões contínuos no verso do rodapé Fixação complementar com pinos finos ou micro pregos sem cabeça (pinador), se necessário.				
18	Fornecimento e Instalação de Eucatex Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis, composto por painéis industrializados em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com espessura mínima de 35 mm, estruturados com miolo tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza, estabilidade dimensional e desempenho mecânico adequado. Especificação Técnica: Os painéis deverão possuir faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou chapa dura de fibra de madeira com acabamento em pintura industrial, apresentando superfície homogênea, sem imperfeições, bolhas, empenamentos ou descolamentos. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por montantes verticais, travessas	M ²	150	R\$ 179,38	R\$ 26.907,00

	horizontais, guias superior e inferior e rodapés metálicos integrados. O conjunto deverá constituir um sistema totalmente removível e reaproveitável, permitindo desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens, elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A cor, textura e paginação dos painéis deverão ser definidas pela gestão. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
19	Fornecimento e Instalação de Eucatex com Vidro Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis em vidro temperado, composto por painéis industrializados, estruturados por perfis metálicos, garantindo transparência, leveza visual, estabilidade e desempenho mecânico adequado. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Os painéis deverão ser constituídos por vidro temperado, com espessura mínima de 6mm, conforme dimensões e modulação, atendendo aos requisitos de segurança e desempenho. Os vidros poderão ser incolores, translúcidos, fumê ou com aplicação de película, conforme definição da gestão/projeto. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por	M²	100	R\$ 179,38	R\$ 17.938,00

	guias, montantes e acessórios específicos para fixação de vidro. As fixações deverão ser realizadas por meio de gaxetas, borrachas, fitas ou perfis apropriados, garantindo absorção de impactos, vedação e estabilidade do conjunto. O sistema deverá constituir um conjunto totalmente removível e reaproveitável, permitindo desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens, elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A paginação, modulação e acabamento dos vidros deverão ser definidos pela gestão, conforme projeto. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão. LAYOUTS POSSÍVEIS Painel + vidro Painel misto: painel cego + vidro + painel cego;				
20	Fornecimento e Instalação de Portas em Eucatex Fornecimento e instalação de porta de abrir com eixo vertical, integrada a sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, nas dimensões 0,80 x 2,10 m, com espessura mínima de 35 mm, compatível com os painéis divisórios especificados. A folha da porta deverá ser composta por chapas em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com miolo interno tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza e	UN	20	R\$ 409,90	R\$ 8.198,00

	estabilidade, com faces revestidas em laminado melamínico (BP) ou acabamento em pintura industrial. O conjunto deverá ser instalado em estrutura metálica compatível com o sistema de divisórias, composta por perfis em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado. A cor e acabamento da porta deverão seguir o padrão definido pela gestão, garantindo uniformidade com os demais elementos da divisória. Especificação Técnica: Batente metálico integrado ao sistema divisório; 03 dobradiças metálicas, no mínimo, com resistência compatível ao uso; Fechadura de embutir tipo roseta, com cilindro e chave; Mínimo de 02 (duas) chaves; Maçanetas metálicas; Contra-testa e testa em aço; Todos os acessórios e elementos de fixação necessários ao perfeito funcionamento. Conformidade com projeto e especificações técnicas.				
21	Desmontagem e Descarte de Eucatex Execução de desmontagem completa de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema. O serviço deverá incluir a remoção cuidadosa dos elementos, com segregação dos materiais, seguido de transporte interno, carga, transporte externo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e	M²	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00

	superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
22	Desmontagem e Recolocação de Eucatex Serviço de remoção controlada, transporte interno e reinstalação de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo a retirada completa de painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema, incluindo reaproveitamento dos elementos em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, identificação dos componentes, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	M²	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00
Valor Lote II:					R\$ 114.519,00

MACRORREGIÃO DO NORTE DO ESTADO E VALE:

Núcleos de Joinville, Mafra, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul e Rio do Sul;

LOTE III					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
23	Fornecimento e Instalação de Drywall ST Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e	M²	1000	R\$ 235,00	R\$ 235.000,00

	acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo: Especificação Técnica: Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. ST (Standard) para áreas secas,. Configuração de face simples em ambos os lados. Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável). Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão). Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
24	Fornecimento e Instalação de Drywall RU Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo:	M²	500	R\$ 235,00	R\$ 117.500,00

	Especificação Técnica Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. RU (Resistente à Umidade) para áreas úmidas (banheiros, copas). Configuração de face simples em ambos os lados. Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável). Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão). Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
25	Desmontagem Drywall – ST, RU ou RF Serviço de desmontagem técnica e cuidadosa de paredes em sistema de gesso acartonado (drywall), abrangendo todas as tipologias de chapas (ST, RU ou RF), com remoção integral de componentes estruturais, isolamentos e acabamentos, incluindo a gestão completa dos resíduos gerados contemplando carga manual e descarte ecológico. Incluso o fornecimento e instalação de proteções (lona, papelão ondulado) para pisos e	M²	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00

	mobiliários remanescentes. Incluso retirada prévia dos rodapés, caso necessário.				
26	Reforço Metálico em Drywall Serviço de fornecimento e instalação de reforço metálico em sistemas de paredes em drywall, destinado à fixação de cargas elevadas ou concentradas, compreendendo perfis metálicos adicionais (aço galvanizado), chapas metálicas ou estruturas complementares, integradas à estrutura existente. Inclui abertura do fechamento em gesso acartonado, instalação do reforço, fixação estrutural e recomposição do sistema com acabamento final. Proteção prévia de pisos com lona plástica ou salva piso, paredes e elementos adjacentes.	M²	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
27	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x625mm Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreforro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Modulação de 625 x 625 mm. Espessura mínima de 8 mm a 9,5 mm. Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca.	M²	500	R\$ 105,00	R\$ 52.500,00

	Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreferro.				
28	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x1250mm Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreferro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca. Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreferro.	M²	500	R\$ 105,00	R\$ 52.500,00

29	Desmontagem e Descarte de Forro Modular de Gesso (Drywall) e EPS Serviço de desmontagem técnica e sistemática de sistema de forro modular, incluindo a retirada de placas (EPS ou Gesso), remoção completa da estrutura metálica de sustentação (perfis T e cantoneiras), sistemas de suspensão (tirantes e reguladores), além da coleta, transporte interno e destinação final ambientalmente licenciada dos resíduos. Fornecimento de forração (lona ou "salva piso") para proteger o piso existente, além de identificar e proteger luminárias, fiações e grelhas de ar condicionado.	M²	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
30	Fornecimento e Instalação de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Fornecimento e instalação de sistema de forro fixo/monolítico em chapas de gesso acartonado, com estruturação metálica oculta, incluindo todo o tratamento de juntas, emassamento integral da superfície e acabamento final em pintura acrílica. O sistema deve apresentar superfície contínua, perfeitamente plana e sem juntas aparentes. Especificação Técnica: Espessura de 12,5 mm. Utilizar ST (Standard) em áreas secas e RU (Resistente à Umidade) em copas e sanitários. Classificação de reação ao fogo conforme IT-10. Perfis de aço galvanizado (Z275), tipo F530 (canaletas), fixados com conectores específicos. Tirantes de aço galvanizado rígido com reguladores de nível em aço mola. É terminantemente proibido o uso de arame recozido simples para sustentação. Parafusos de fixação fosfatados tipo trombeta (metal/gesso), com espaçamento máximo de 300 mm nos	M²	500	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00

	eixos e 200 mm nas bordas das chapas. Fita de papel microperfurado e massa específica para junta de drywall. Acabamento: 1 demão de fundo preparador; emassamento total (2 a 3 demãos) para nível de acabamento Q3; 3 demãos de tinta acrílica Premium (cor definida pela gestão). Deve-se prever junta de dilatação (tabica metálica ou junta de dessolidarização) em todo o perímetro do forro e em áreas superiores a 50 m² ou extensões maiores que 15 metros, conforme NBR 15758.				
31	Desmontagem de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Serviço de demolição controlada e desmontagem de forro de gesso acartonado fixo (monolítico), incluindo a remoção das chapas de gesso, retirada integral da estrutura metálica de suporte (perfis F530, canaletas e cantoneiras), remoção de todos os elementos de suspensão (tirantes, reguladores e buchas), além do ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	M²	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
32	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 90cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 900 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica:	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade. A folha de 900 mm deve garantir um vão livre mínimo de 800 mm e possuir ferragens instaladas na altura prevista pela NBR 9050 (800mm a 1100\ mm do piso).				
33	Fornecimento e Instalação de Portas e Madeiras 80cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 800 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
34	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira 70cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 700 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições),	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
35	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 60cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 600 x 2100 mm composta por folha de porta,	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
36	Remoção de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizares), ferragens	UN	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00

	(dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos. Inclui a remoção de todos os componentes sem reaproveitamento, com descarte ambientalmente adequado.				
37	Remoção e Recolocação de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada, transporte interno e realocação de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizes), ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo reaproveitamento dos componentes em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	UN	100	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00
38	Fornecimento e Instalação de Vidro em Divisória de Drywall Fornecimento e instalação de sistemas em vidro temperado de segurança aplicados em divisórias em drywall, conforme projeto, incluindo painéis fixos e módulos envidraçados integrados à estrutura metálica, com perfis, acessórios de fixação e elementos de vedação. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Vidro temperado incolor, plano, com bordas lapidadas e polidas.	M²	200	R\$ 179,38	R\$ 35.876,00

	Espessura mínima: 6 mm para módulos até 2,20 m de altura; Corte, furação e recortes realizados previamente à têmpera, sendo vedada qualquer modificação posterior. Instalação em módulos específicos integrados à estrutura de drywall, com utilização de perfis metálicos (aço galvanizado ou alumínio) para enquadramento do vidro. Sistema de fixação por meio de: Perfis tipo “U”, caixilhos ou molduras metálicas, fitas ou juntas elásticas para acomodação e vedação, e calços de neoprene ou pvc para apoio e absorção de tensões. Estrutura de drywall deverá ser reforçada nos pontos de fixação, garantindo estabilidade e segurança do conjunto. Instalação com folgas perimetrais mínimas de 3 a 5 mm, vedação com silicone neutro e execução com rigoroso controle de prumo e nível. O vidro deverá apresentar fragmentação segura, conforme ABNT NBR 14698, e estar isento de trincas, lascas, bolhas ou inclusões Perfis, reforços e acessórios deverão estar incluídos no preço unitário.				
Valor Lote III:					R\$ 752.576,00

LOTE IV					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
39	Fornecimento e Instalação de Rodapé de Poliestireno Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno (PS) de alto impacto, com altura nominal de 100 mm (10 cm), com friso decorativo frontal, acabamento industrial, incluindo todos os acessórios, insumos e mão de obra necessários para instalação completa, alinhada e com perfeito acabamento.	Metro Linear	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00

	Especificação Técnica: O rodapé deverá ser fornecido em barras lineares, com sistema de fixação adequado à base (alvenaria ou drywall), incluindo cortes, emendas, arremates, vedação e pintura final (quando aplicável). Poliestireno de alto impacto (HIPS) ou equivalente técnico Produto industrializado, homogêneo, isento de porosidade aparente Altura nominal: 100 mm - Adicionar outros tamanhos? Espessura mínima: 10 mm (na base) Perfil com friso decorativo frontal uniforme Comprimento das barras: mínimo 2,20 m Acabamento industrial liso, sem poros, bolhas ou rebarbas Cor: Branco padrão de fábrica Corte em esquadro e/ou meia-esquadria (45°) nos cantos Preenchimento de juntas com massa acrílica ou selante Vedação superior (interface rodapé/parede) obrigatória Fixação por adesivo de alta resistência específico para PS aplicado em cordões contínuos no verso do rodapé Fixação complementar com pinos finos ou micro pregos sem cabeça (pinador), se necessário.				
40	Fornecimento e Instalação de Eucatex Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis, composto por painéis industrializados em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com espessura mínima de 35 mm, estruturados com miolo tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza, estabilidade dimensional e desempenho mecânico adequado.	M²	200	R\$ 179,38	R\$ 35.876,00

	Especificação Técnica: Os painéis deverão possuir faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou chapa dura de fibra de madeira com acabamento em pintura industrial, apresentando superfície homogênea, sem imperfeições, bolhas, empenamentos ou descolamentos. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por montantes verticais, travessas horizontais, guias superior e inferior e rodapés metálicos integrados. O conjunto deverá constituir um sistema totalmente removível e reaproveitável, permitindo desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens, elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A cor, textura e paginação dos painéis deverão ser definidas pela gestão. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
41	Fornecimento e Instalação de Eucatex com Vidro Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis em vidro temperado, composto por painéis industrializados, estruturados por perfis metálicos, garantindo transparência, leveza visual, estabilidade e desempenho mecânico adequado.	M ²	100	R\$ 179,38	R\$ 17.938,00

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Os painéis deverão ser constituídos por vidro temperado, com espessura mínima de 6mm, conforme dimensões e modulação, atendendo aos requisitos de segurança e desempenho. Os vidros poderão ser incolores, translúcidos, fumê ou com aplicação de película, conforme definição da gestão/projeto. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por guias, montantes e acessórios específicos para fixação de vidro. As fixações deverão ser realizadas por meio de gaxetas, borrachas, fitas ou perfis apropriados, garantindo absorção de impactos, vedação e estabilidade do conjunto. O sistema deverá constituir um conjunto totalmente removível e reaproveitável, permitindo desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens, elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A paginação, modulação e acabamento dos vidros deverão ser definidos pela gestão, conforme projeto. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão. LAYOUTS POSSÍVEIS Painel + vidro				
--	---	--	--	--	--

	Painel misto: painel cego + vidro + painel cego;				
42	Fornecimento e Instalação de Portas em Eucatex Fornecimento e instalação de porta de abrir com eixo vertical, integrada a sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, nas dimensões 0,80 x 2,10 m, com espessura mínima de 35 mm, compatível com os painéis divisórios especificados. A folha da porta deverá ser composta por chapas em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com miolo interno tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza e estabilidade, com faces revestidas em laminado melamínico (BP) ou acabamento em pintura industrial. O conjunto deverá ser instalado em estrutura metálica compatível com o sistema de divisórias, composta por perfis em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado. A cor e acabamento da porta deverão seguir o padrão definido pela gestão, garantindo uniformidade com os demais elementos da divisória. Especificação Técnica: Batente metálico integrado ao sistema divisório; 03 dobradiças metálicas, no mínimo, com resistência compatível ao uso; Fechadura de embutir tipo roseta, com cilindro e chave; Mínimo de 02 (duas) chaves; Maçanetas metálicas; Contra-testa e testa em aço; Todos os acessórios e elementos de fixação necessários ao perfeito funcionamento. Conformidade com projeto e especificações técnicas.	UN	20	R\$ 409,90	R\$ 8.198,00
43	Desmontagem e Descarte de Eucatex	M²	300	R\$ 41,19	R\$ 12.357,00

	Execução de desmontagem completa de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema. O serviço deverá incluir a remoção cuidadosa dos elementos, com segregação dos materiais, seguido de transporte interno, carga, transporte externo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
44	Desmontagem e Recolocação de Eucatex Serviço de remoção controlada, transporte interno e reinstalação de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo a retirada completa de painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema, incluindo reaproveitamento dos elementos em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, identificação dos componentes, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	M²	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00
Valor Lote IV:					R\$ 112.607,00

MACRORREGIÃO DO PLANALTO E OESTE DO ESTADO:

Núcleos Caçador, Campos Novos, Curitibanos, Joaçaba, Lages, Chapecó, Concórdia, Maravilha, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

LOTE V					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
45	Fornecimento e Instalação de Drywall ST Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo: Especificação Técnica: Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. ST (Standard) para áreas secas,. Configuração de face simples em ambos os lados. Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável). Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão).	M²	500	R\$ 235,00	R\$ 117.500,00

	Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
46	Fornecimento e Instalação de Drywall RU Fornecimento e instalação de sistema de vedação interna em chapas de gesso acartonado (drywall), com estruturação metálica, isolamento termoacústico, tratamento de juntas e acabamento final em pintura sobre textura, conforme especificações abaixo: Especificação Técnica Estrutura Perfis de aço galvanizado (guias e montantes) com espessura mínima de 0,50 mm. Montantes instalados com espaçamento máximo de 600 mm (eixo a eixo). Placas de 12,5 mm. RU (Resistente à Umidade) para áreas úmidas (banheiros, copas). Configuração de face simples em ambos os lados. Isolamento Lã de PET (sustentável, atóxica e 100% reciclável). Espessura Final 95 mm (utilizando perfil de 70 mm + 2 chapas de 12,5 mm). Tratamento de Juntas: Execução em nível Q3. Aplicação de fita de papel microperfurado e massa específica em 3 demãos, garantindo superfície plana e transição imperceptível entre chapas. Acabamento demão de fundo preparador; 1 demão de Textura Acrílica (aplicação manual/rolo); 2 demãos de Tinta Látex Acrílica Premium (cor a definir pela gestão). Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de	M²	250	R\$ 235,00	R\$ 58.750,00

	isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
47	Desmontagem Drywall – ST, RU ou RF Serviço de desmontagem técnica e cuidadosa de paredes em sistema de gesso acartonado (drywall), abrangendo todas as tipologias de chapas (ST, RU ou RF), com remoção integral de componentes estruturais, isolamentos e acabamentos, incluindo a gestão completa dos resíduos gerados contemplando carga manual e descarte ecológico. Incluso o fornecimento e instalação de proteções (lona, papelão ondulado) para pisos e mobiliários remanescentes. Incluso retirada prévia dos rodapés, caso necessário.	M²	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
48	Reforço Metálico em Drywall Serviço de fornecimento e instalação de reforço metálico em sistemas de paredes em drywall, destinado à fixação de cargas elevadas ou concentradas, compreendendo perfis metálicos adicionais (aço galvanizado), chapas metálicas ou estruturas complementares, integradas à estrutura existente. Inclui abertura do fechamento em gesso acartonado, instalação do reforço, fixação estrutural e recomposição do sistema com acabamento final. Proteção prévia de pisos com lona plástica ou salva piso, paredes e elementos adjacentes.	M²	50	R\$ 105,00	R\$ 5.250,00
49	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x625mm Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com	M²	250	R\$ 105,00	

	acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreferro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Modulação de 625 x 625 mm. Espessura mínima de 8 mm a 9,5 mm. Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca. Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreferro.				R\$ 26.250,00
50	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de Gesso (Drywall) 625x1250mm Fornecimento e instalação de sistema de forro modular removível, composto por placas de gesso acartonado, com acabamento superficial na cor branca, sustentadas por estrutura metálica aparente. O sistema deve permitir o acesso rápido ao entreferro para manutenção de instalações elétricas, lógicas e de climatização. Especificação Técnica: Placas de gesso acartonado modular, sem revestimento vinílico, com	M²	250	R\$ 105,00	R\$ 26.250,00

	acabamento superficial branco (pintado em fábrica). Estrutura com Perfis em aço galvanizado tipo "T" invertido (T24), com alma dupla, base de 24 mm e acabamento em pintura eletrostática branca. Tirantes em arame de aço galvanizado (mínimo nº 18) com reguladores de nível em aço mola de alta precisão. Acabamento Perimetral com Cantoneiras metálicas em "L" de 25x25 mm, fixadas com buchas e parafusos a cada 400 mm. Material autoextinguível, resistente à proliferação de fungos e bactérias, com alta refletância luminosa (> 75%). Instalação de isolamento térmico e acústico em lã de rocha no entreferro.				
51	Desmontagem e Descarte de Forro Modular de Gesso (Drywall) e EPS Serviço de desmontagem técnica e sistemática de sistema de forro modular, incluindo a retirada de placas (EPS ou Gesso), remoção completa da estrutura metálica de sustentação (perfis T e cantoneiras), sistemas de suspensão (tirantes e reguladores), além da coleta, transporte interno e destinação final ambientalmente licenciada dos resíduos. Fornecimento de forração (lona ou "salva piso") para proteger o piso existente, além de identificar e proteger luminárias, fiações e grelhas de ar condicionado.	M²	250	R\$ 30,00	R\$ 7.500,00
52	Fornecimento e Instalação de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Fornecimento e instalação de sistema de forro fixo/monolítico em chapas de gesso acartonado, com estruturação metálica oculta, incluindo todo o tratamento de juntas, emassamento integral da superfície e acabamento final em pintura acrílica. O sistema deve apresentar superfície contínua, perfeitamente plana e sem juntas aparentes.	M²	250	R\$ 105,00	R\$ 26.250,00

	Especificação Técnica: Espessura de 12,5 mm. Utilizar ST (Standard) em áreas secas e RU (Resistente à Umidade) em copas e sanitários. Classificação de reação ao fogo conforme IT-10. Perfis de aço galvanizado (Z275), tipo F530 (canaletas), fixados com conectores específicos. Tirantes de aço galvanizado rígido com reguladores de nível em aço mola. É terminantemente proibido o uso de arame recozido simples para sustentação. Parafusos de fixação fosfatados tipo trombeta (metal/gesso), com espaçamento máximo de 300 mm nos eixos e 200 mm nas bordas das chapas. Fita de papel microperfurado e massa específica para junta de drywall. Acabamento: 1 demão de fundo preparador; emassamento total (2 a 3 demãos) para nível de acabamento Q3; 3 demãos de tinta acrílica Premium (cor definida pela gestão). Deve-se prever junta de dilatação (tabica metálica ou junta de dessolidarização) em todo o perímetro do forro e em áreas superiores a 50 m² ou extensões maiores que 15 metros, conforme NBR 15758.				
53	Desmontagem de Forro Monolítico de Gesso Acartonado Serviço de demolição controlada e desmontagem de forro de gesso acartonado fixo (monolítico), incluindo a remoção das chapas de gesso, retirada integral da estrutura metálica de suporte (perfis F530, canaletas e cantoneiras), remoção de todos os elementos de suspensão (tirantes, reguladores e buchas), além do ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos.	M ²	250	R\$ 30,00	R\$ 7.500,00

	Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
54	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 90cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 900 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 ½") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade. A folha de 900 mm deve garantir um vão livre mínimo de 800 mm e possuir ferragens instaladas na altura prevista pela NBR 9050 (800mm a 1100\ mm do piso).				
55	Fornecimento e Instalação de Portas e Madeiras 80cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 800 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3''' x 2 ½''') com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro euoperfil com 2	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
56	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira 70cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 700 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede. 3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2") com rolamentos;	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
57	Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira de 60cm Fornecimento e instalação de kit porta pronta de madeira, padrão interno médio, dimensões nominais de 600 x 2100 mm composta por folha de porta, marco (batente), alizares (guarnições), ferragens completas e acabamento final de fábrica. O conjunto deve atender aos requisitos de acessibilidade e desempenho mecânico para uso institucional. Especificação Técnica: Tipo Semisólida (Sarrafeada). Proibido uso de núcleo tipo colmeia (papelão). Espessura mínima de 35 mm. Classificação PIM (Padrão Médio) conforme NBR 15930. Marco (Batente) em madeira maciça ou compensado naval multiestruturado, com largura compatível com a espessura da parede (Drywall ou Alvenaria). Deve possuir borracha amortecedora perimetral para vedação acústica e impacto. Alizares em madeira ou MDF hidrófugo, largura mínima de 60 mm, com sistema de encaixe (regulável) que permita ajuste à espessura da parede.	UN	30	R\$ 930,00	R\$ 27.900,00

	3 Dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2") com rolamentos; Fechadura de embutir, máquina de 40 ou 55 mm, cilindro europerfil com 2 chaves, maçaneta tipo alavanca e rosetas em aço inox escovado. Utilização de espuma expansiva de poliuretano (PU) de baixa expansão para preenchimento e fixação do marco, complementada por fixação mecânica (parafusos) em pontos estratégicos (atrás das dobradiças e contratesta). Pintura branca industrial UV ou Verniz PU de alta resistência, aplicado em todas as faces (inclusive topos superior e inferior) para evitar absorção de umidade.				
58	Remoção de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizes), ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo ensacamento, transporte e destinação final dos resíduos. Inclui a remoção de todos os componentes sem reaproveitamento, com descarte ambientalmente adequado.	UN	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
59	Remoção e Recolocação de Portas de Madeira Serviço de remoção controlada, transporte interno e realocação de portas de madeira, compreendendo a retirada completa da folha, batente, guarnições (alizes), ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas), elementos de fixação e vedação, incluindo reaproveitamento dos componentes em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de	UN	50	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00

	componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
60	Fornecimento e Instalação de Vidro em Divisória de Drywall Fornecimento e instalação de sistemas em vidro temperado de segurança aplicados em divisórias em drywall, conforme projeto, incluindo painéis fixos e módulos envidraçados integrados à estrutura metálica, com perfis, acessórios de fixação e elementos de vedação. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Vidro temperado incolor, plano, com bordas lapidadas e polidas. Espessura mínima: 6 mm para módulos até 2,20 m de altura; Corte, furação e recortes realizados previamente à têmpera, sendo vedada qualquer modificação posterior. Instalação em módulos específicos integrados à estrutura de drywall, com utilização de perfis metálicos (aço galvanizado ou alumínio) para enquadramento do vidro. Sistema de fixação por meio de: Perfis tipo “U”, caixilhos ou molduras metálicas, fitas ou juntas elásticas para acomodação e vedação, e calços de neoprene ou pvc para apoio e absorção de tensões. Estrutura de drywall deverá ser reforçada nos pontos de fixação, garantindo estabilidade e segurança do conjunto. Instalação com folgas perimetrais mínimas de 3 a 5 mm, vedação com silicone neutro e execução com rigoroso controle de prumo e nível. O vidro deverá apresentar fragmentação segura, conforme ABNT	M²	100	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00

	NBR 14698, e estar isento de trincas, lascas, bolhas ou inclusões Perfis, reforços e acessórios deverão estar incluídos no preço unitário.				
Valor Lote V:					R\$ 420.600,00

LOTE VI					
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor médio unitário (em R\$)	Valor médio total (em R\$)
61	Fornecimento e Instalação de Rodapé de Poliestireno Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno (PS) de alto impacto, com altura nominal de 100 mm (10 cm), com friso decorativo frontal, acabamento industrial, incluindo todos os acessórios, insumos e mão de obra necessários para instalação completa, alinhada e com perfeito acabamento. Especificação Técnica: O rodapé deverá ser fornecido em barras lineares, com sistema de fixação adequado à base (alvenaria ou drywall), incluindo cortes, emendas, arremates, vedação e pintura final (quando aplicável). Poliestireno de alto impacto (HIPS) ou equivalente técnico Produto industrializado, homogêneo, isento de porosidade aparente Altura nominal: 100 mm - Adicionar outros tamanhos? Espessura mínima: 10 mm (na base) Perfil com friso decorativo frontal uniforme Comprimento das barras: mínimo 2,20 m Acabamento industrial liso, sem poros, bolhas ou rebarbas Cor: Branco padrão de fábrica Corte em esquadro e/ou meia-esquadria (45°) nos cantos Preenchimento de juntas com massa acrílica ou selante	Metro Linear	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00

	Vedação superior (interface rodapé/parede) obrigatória Fixação por adesivo de alta resistência específico para PS aplicado em cordões contínuos no verso do rodapé Fixação complementar com pinos finos ou micro pregos sem cabeça (pinador), se necessário.				
62	Fornecimento e Instalação de Eucatex Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis, composto por painéis industrializados em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com espessura mínima de 35 mm, estruturados com miolo tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza, estabilidade dimensional e desempenho mecânico adequado. Especificação Técnica: Os painéis deverão possuir faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou chapa dura de fibra de madeira com acabamento em pintura industrial, apresentando superfície homogênea, sem imperfeições, bolhas, empenamentos ou descolamentos. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por montantes verticais, travessas horizontais, guias superior e inferior e rodapés metálicos integrados. O conjunto deverá constituir um sistema totalmente removível e reaproveitável, permitindo desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens,	M²	250	R\$ 179,38	R\$ 44.845,00

	elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A cor, textura e paginação dos painéis deverão ser definidas pela gestão. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão.				
63	Fornecimento e Instalação de Eucatex com Vidro Fornecimento e instalação de sistema de divisórias internas modulares desmontáveis em vidro temperado, composto por painéis industrializados, estruturados por perfis metálicos, garantindo transparência, leveza visual, estabilidade e desempenho mecânico adequado. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Os painéis deverão ser constituídos por vidro temperado, com espessura mínima de 6mm, conforme dimensões e modulação, atendendo aos requisitos de segurança e desempenho. Os vidros poderão ser incolores, translúcidos, fumê ou com aplicação de película, conforme definição da gestão/projeto. O sistema deverá ser estruturado por perfis metálicos modulares, em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado, composto por guias, montantes e acessórios específicos para fixação de vidro. As fixações deverão ser realizadas por meio de gaxetas, borrachas, fitas ou perfis apropriados, garantindo absorção de impactos, vedação e estabilidade do conjunto. O sistema deverá constituir um conjunto totalmente removível e reaproveitável, permitindo	M²	100	R\$ 179,38	R\$ 17.938,00

	desmontagem sem perdas significativas e possibilitando futuras reconfigurações de layout. A execução deverá incluir todos os materiais, acessórios, ferragens, elementos de fixação e vedação necessários à perfeita instalação, alinhamento, nivelamento e acabamento do sistema. A paginação, modulação e acabamento dos vidros deverão ser definidos pela gestão, conforme projeto. Fixação inferior (no piso) realizada por meio de adesivo estrutural tipo poliuretano (PU) associado a fita de isolamento/acoplamento, dispensando perfuração no piso, quando definido pela gestão. LAYOUTS POSSÍVEIS Painel + vidro Painel misto: painel cego + vidro + painel cego;				
64	Fornecimento e Instalação de Portas em Eucatex Fornecimento e instalação de porta de abrir com eixo vertical, integrada a sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, nas dimensões 0,80 x 2,10 m, com espessura mínima de 35 mm, compatível com os painéis divisórios especificados. A folha da porta deverá ser composta por chapas em madeira reconstituída (MDP ou MDF), com miolo interno tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura, garantindo leveza e estabilidade, com faces revestidas em laminado melamínico (BP) ou acabamento em pintura industrial. O conjunto deverá ser instalado em estrutura metálica compatível com o sistema de divisórias, composta por perfis em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi-poliéster ou alumínio anodizado/pintado.	UN	20	R\$ 409,90	R\$ 8.198,00

	A cor e acabamento da porta deverão seguir o padrão definido pela gestão, garantindo uniformidade com os demais elementos da divisória. Especificação Técnica: Batente metálico integrado ao sistema divisório; 03 dobradiças metálicas, no mínimo, com resistência compatível ao uso; Fechadura de embutir tipo roseta, com cilindro e chave; Mínimo de 02 (duas) chaves; Maçanetas metálicas; Contra-testa e testa em aço; Todos os acessórios e elementos de fixação necessários ao perfeito funcionamento. Conformidade com projeto e especificações técnicas.				
65	Desmontagem e Descarte de Eucatex Execução de desmontagem completa de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema. O serviço deverá incluir a remoção cuidadosa dos elementos, com segregação dos materiais, seguido de transporte interno, carga, transporte externo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.	M²	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00
66	Desmontagem e Recolocação de Eucatex Serviço de remoção controlada, transporte interno e reinstalação de sistema de divisórias modulares tipo Eucatex, compreendendo a retirada	M²	200	R\$ 41,19	R\$ 8.238,00

	completa de painéis, perfis estruturais, portas, ferragens, vidros (quando existentes), guias, rodapés e demais componentes integrantes do sistema, incluindo reaproveitamento dos elementos em novo local definido em projeto. Inclui desmontagem cuidadosa, acondicionamento, identificação dos componentes, transporte interno, reinstalação completa e ajustes necessários para perfeito funcionamento, com substituição de componentes danificados quando necessário. Fornecimento e instalação de proteção provisória com lona plástica e papelão ondulado tipo salva piso em pisos e superfícies adjacentes, incluindo o envelopamento integral dos mobiliários não removíveis.				
Valor Lote VI:					R\$ 102.457,00

Valor total: R\$ 2.424.259,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais).

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

6.1. Para atendimento das necessidades de adequação e reconfiguração dos espaços físicos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, foram avaliadas as seguintes soluções disponíveis no mercado:

6.2. Execução de divisórias em alvenaria convencional:

6.2.1. A utilização de alvenaria convencional constitui solução amplamente empregada em obras civis, apresentando elevada robustez e resistência mecânica. Como vantagens, destacam-se:

- a) maior resistência a impactos;
- b) elevada durabilidade;

c) ampla disponibilidade de mão de obra e materiais.

6.2.2. Todavia, apresenta as seguintes desvantagens:

a) maior prazo de execução;

b) maior geração de resíduos de construção civil;

c) necessidade de intervenções mais invasivas, com produção de poeira, ruídos e entulhos;

d) menor flexibilidade para futuras alterações de layout;

e) custos mais elevados para demolição e readaptações futuras.

6.2.3. Considerando as frequentes necessidades de reorganização dos ambientes institucionais e a execução de serviços em unidades em funcionamento, a solução em alvenaria convencional mostrou-se menos adequada.

6.3. Utilização de divisórias modulares tipo Eucatex

6.3.1. As divisórias modulares tipo Eucatex apresentam como principal característica a facilidade de desmontagem e reaproveitamento dos componentes. Como vantagens, destacam-se:

a) rapidez de instalação;

b) possibilidade de reaproveitamento e remanejamento;

c) menor geração de resíduos em comparação à alvenaria.

6.3.2. Como desvantagens, verificam-se:

a) menor desempenho acústico;

b) menor resistência mecânica e menor vida útil quando comparadas ao drywall e à alvenaria;

c) limitações quanto à instalação de cargas suspensas;

d) menor padronização estética em determinados ambientes institucionais.

6.3.3. Embora seja uma solução adequada para determinadas situações, as divisórias modulares não atendem de forma integral às necessidades de desempenho, acabamento e isolamento exigidos pela Administração.

6.4. Utilização de sistemas em drywall: o sistema drywall consiste na execução de paredes e forros em chapas de gesso acartonado estruturadas em perfis metálicos,

podendo receber isolamento termoacústico e reforços estruturais. Como vantagens, destacam-se:

- a) rapidez de execução;
- b) menor geração de resíduos;
- c) menor interferência no funcionamento das unidades;
- d) facilidade de manutenção e de futuras readequações de layout;
- e) possibilidade de instalação de isolamento termoacústico;
- f) excelente acabamento final;
- g) menor impacto ambiental em comparação à alvenaria convencional.

6.4.1. Como desvantagens, destacam-se:

- a) menor resistência a impactos severos quando comparado à alvenaria;
- b) necessidade de mão de obra especializada para execução e manutenção.

6.4.2. Todavia, as desvantagens identificadas não comprometem a utilização da solução para as necessidades institucionais da Defensoria Pública.

6.5. Solução escolhida: após análise das alternativas disponíveis no mercado, concluiu-se que a contratação de serviços de fornecimento e instalação de sistemas em drywall, incluindo divisórias, forros, portas e demais elementos correlatos, representa a solução técnica e economicamente mais vantajosa para a Administração.

6.5.1. A escolha fundamenta-se na necessidade de execução de reformas e adequações com maior celeridade, menor geração de resíduos, menor impacto nas atividades desenvolvidas pelas unidades da Defensoria Pública, possibilidade de futuras alterações de layout, facilidade de manutenção e melhor relação custo-benefício ao longo do ciclo de vida da solução.

6.6. Dessa forma, entende-se que o sistema drywall é a alternativa que melhor atende ao interesse público e às necessidades institucionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.

7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. A estimativa preliminar do valor da contratação foi elaborada com base no histórico de contratações anteriores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPESC), especialmente em Atas de Registro de Preços (ARP's) nº 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025 e 10/2025, decorrentes do Pregão Eletrônico nº

3/DPESC/2025, com vigência até 05 de junho de 2026, relacionadas ao fornecimento e instalação de divisórias, drywall portas, acessórios e estruturas correlatas.

7.2. Para fins de composição da estimativa inicial, foram considerados os quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, bem como os valores praticados em contratações anteriores da Administração e referências mercadológicas compatíveis com o objeto pretendido.

7.3. Os valores unitários estimados por item, bem como a distribuição dos quantitativos por lotes e macrorregiões, encontram-se detalhados nos documentos que compõem a fase preparatória da contratação.

7.4. Ressalta-se que a consolidação da estimativa será realizada pelo setor competente, com base nos parâmetros de pesquisa adotados pela Administração, assegurando compatibilidade com os preços praticados no mercado.

7.5. Com base no levantamento preliminar, estima-se o valor global da contratação em R\$ 2.424.259,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais), conforme quantitativos constantes neste ETP.

8. Comparativo das soluções

8.1. A solução baseada em obras civis em alvenaria não se mostra a mais adequada para atendimento das necessidades institucionais da DPESC, especialmente em razão da baixa flexibilidade operacional, maior custo global, maior impacto estrutural e menor capacidade de adaptação às constantes reorganizações administrativas das unidades. Considerando a natureza da contratação, fez-se um comparativo de soluções alternativas as propostas para o presente:

DIVISÓRIAS

SOLUÇÃO 1: OBRAS DE ALVENARIA	
VANTAGENS	DESVANTAGENS
1. Durabilidade e resistência: As paredes de alvenaria são conhecidas por sua durabilidade e resistência a danos físicos, o que as torna mais adequadas para espaços com alta circulação e uso constante.	1. Custo inicial: As paredes de alvenaria geralmente exigem um investimento inicial mais alto em comparação com as divisórias de drywall, pois requerem mais material e mão de obra especializada.
2. Resistência ao fogo: As paredes de alvenaria têm uma boa resistência ao fogo, o que pode ser uma vantagem em termos de segurança contra incêndios.	2. As unidades da DPESC são locadas, portanto, considerando a possibilidade de uma futura mudança de local, optar por obras de alvenaria acarretaria em significativos transtornos e desafios logísticos para desmontar e reconstruir as

3. Menor manutenção: Paredes de alvenaria geralmente exigem menos manutenção a longo prazo em comparação com o drywall.	paredes sólidas, enquanto a utilização de divisórias de drywall, permitiria uma opção mais flexível e de menor impacto para realocação, caso seja necessário. 3. Tempo de construção: A construção de paredes de alvenaria pode levar mais tempo do que a instalação de divisórias de drywall, o que pode afetar a continuidade do serviço público. 4. Peso: As paredes de alvenaria são mais pesadas, o que pode ser um problema em alguns projetos, especialmente se o edifício não tiver uma estrutura adequada para suportá-las. 5. Limitações de personalização: As paredes de alvenaria são mais difíceis de modificar após a construção, o que pode limitar a flexibilidade do espaço a longo prazo. 6. Dificuldade de acesso a instalações: Em projetos futuros de reforma ou instalação de novas redes elétricas e de comunicação, a alvenaria pode ser mais desafiadora de trabalhar em comparação com as divisórias de drywall.
--	---

A solução não atende às necessidades da Administração.

SOLUÇÃO 2: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL/PAINÉIS EM COLMEIA KRAFT

VANTAGENS	DESVANTAGENS
1. Rapidez de instalação: As divisórias de drywall/painéis em colmeia kraft, são mais rápidas de instalar em comparação com obras de alvenaria, o que pode resultar em menor tempo de execução da obra. 2. Versatilidade e personalização: O drywall/painéis em colmeia kraft é altamente versátil e permite personalização fácil do espaço. É possível criar diferentes layouts e configurações, incluindo a adição de portas, janelas e pontos de energia, conforme necessário. 3. Redução de peso: Drywall/ painéis em colmeia kraft é mais leve do que paredes de alvenaria, o que pode ser vantajoso em	1. Resistência física: Embora o drywall/painéis em colmeia kraft seja resistente, ele não é tão durável quanto a alvenaria. Pode ser mais suscetível a danos causados por impactos físicos. 2. Requisitos técnicos: Para garantir o desempenho ideal, a instalação de drywall/painéis em colmeia kraft requer profissionais qualificados e conhecimento técnico adequado. 3. Privacidade visual: Em comparação com paredes sólidas de alvenaria, as divisórias de drywall/ painéis em colmeia kraft podem oferecer menos privacidade visual, pois são mais finas e menos opacas.

termos de estrutura do edifício e transporte dos materiais. 4. Isolamento acústico: Com o uso adequado de materiais e técnicas, é possível obter um bom isolamento acústico com divisórias de drywall/ painéis em colmeia kraft, o que é importante para garantir privacidade em espaços públicos. 5. Facilidade de manutenção: Reparos e manutenção em divisórias de drywall/ painéis em colmeia kraft são relativamente simples e requerem menos tempo e esforço em comparação com obras de alvenaria.	
A solução atende às necessidades da Administração.	

8.2. A solução baseada no fornecimento e instalação de divisórias em drywall e painéis em colmeia kraft mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, considerando os aspectos de flexibilidade operacional, economicidade, rapidez de execução, menor impacto estrutural, facilidade de manutenção e compatibilidade com a dinâmica de funcionamento das unidades da DPESC.

8.3. Já no que se refere aos aspectos ambientais e à destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços, verificou-se que a utilização de sistemas em drywall e estruturas correlatas apresenta vantagens relevantes sob a ótica da sustentabilidade e da gestão ambiental.

8.3.1. O drywall, composto predominantemente por gesso, perfis metálicos e revestimentos em papel cartão, possui elevado potencial de reaproveitamento e reciclagem, possibilitando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a instalação, manutenção, desmontagem ou substituição das estruturas.

8.3.2. A correta segregação e destinação dos resíduos de drywall possibilita a recuperação parcial de seus componentes, permitindo sua reinserção em cadeias produtivas específicas, reduzindo a necessidade de utilização de matéria-prima virgem e contribuindo para a diminuição do volume de resíduos encaminhados a aterros sanitários.

8.3.3. Além disso, a adoção de sistemas modulares e desmontáveis contribui para a redução do impacto ambiental decorrente de futuras adequações dos ambientes institucionais, considerando a possibilidade de reaproveitamento parcial das estruturas instaladas, bem como a menor geração de entulho quando comparada à execução de obras civis convencionais em alvenaria.

8.3.4. A solução adotada também favorece a redução dos impactos operacionais relacionados à execução de reformas internas, especialmente quanto à geração de

poeira, resíduos e interferências estruturais, contribuindo para maior eficiência ambiental e operacional durante as intervenções nos ambientes da DPESC.

8.5. Diante das análises realizadas, conclui-se que a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias em drywall, painéis em colmeia kraft, portas, acessórios e estruturas correlatas representa a solução mais adequada, eficiente e compatível com as necessidades institucionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.

8.6. A solução escolhida apresenta melhor relação entre custo, benefício, flexibilidade operacional, rapidez de execução, sustentabilidade ambiental e capacidade de adaptação às constantes necessidades de reorganização dos espaços institucionais, mostrando-se mais vantajosa à Administração Pública quando comparada às demais alternativas avaliadas.

8.7. Dessa forma, conclui-se que a solução adotada atende de maneira mais eficiente às necessidades institucionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, apresentando melhor relação entre custo, benefício e viabilidade operacional.

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA

9. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

9.1. A solução escolhida consiste na futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias em drywall, painéis em colmeia kraft, portas, acessórios, estruturas complementares e demais elementos correlatos, destinados ao atendimento das demandas institucionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPESC).

9.1.1. A contratação será realizada por meio de procedimento licitatório, preferencialmente na modalidade Pregão Eletrônico, adotando-se o Sistema de Registro de Preços (SRP), em razão da natureza estimativa e da necessidade de atendimento contínuo e eventual das demandas institucionais.

9.1.2. O critério de julgamento será definido no instrumento convocatório, observando-se a divisão por lotes e macrorregiões, conforme estruturação prevista para a contratação, buscando assegurar maior competitividade, eficiência logística e economicidade para a Administração.

9.1.3. A solução compreende o fornecimento integral dos materiais e a execução completa dos serviços necessários à instalação dos ambientes, incluindo mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos, transporte, montagem, desmontagem

quando necessária, ajustes, acabamentos, limpeza final, recolhimento de resíduos e todos os demais insumos indispensáveis à perfeita execução do objeto.

9.1.4. A adoção de sistemas modulares em drywall e painéis em colmeia kraft mostra-se a solução mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, especialmente em razão da flexibilidade para reorganização dos ambientes, agilidade de execução, menor impacto estrutural, facilidade de manutenção e compatibilidade com a dinâmica administrativa da DPESC.

9.1.5. Registra-se que a utilização de divisórias modulares e sistemas em drywall constitui prática consolidada na Administração Pública, inclusive no âmbito da DPESC, demonstrando-se solução eficiente, funcional e adequada às constantes necessidades de reorganização e expansão dos espaços institucionais.

9.2. Descrição da solução como um todo

9.2.1. A solução contempla o fornecimento e instalação de divisórias, sistemas em drywall, painéis em colmeia kraft, portas, acessórios, perfis, acabamentos e demais componentes necessários à adequada execução dos ambientes institucionais, observadas as especificações técnicas mínimas definidas no Termo de Referência.

9.2.2. Os materiais empregados deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de utilização, atendendo aos requisitos mínimos de qualidade, resistência, durabilidade, estabilidade estrutural e acabamento compatíveis com ambientes administrativos e institucionais.

9.2.3. A contratação abrangerá todos os custos necessários à execução integral do objeto, incluindo materiais, mão de obra, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, equipamentos, ferramentas, acabamentos, limpeza e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços.

9.2.4. Os serviços serão executados conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, nos locais indicados pela CONTRATANTE, observadas as respectivas macrorregiões de atendimento.

9.2.5. Os materiais e serviços executados deverão observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente normas da ABNT, bem como padrões mínimos de segurança, desempenho e qualidade exigidos para o objeto.

9.2.6. Os itens que apresentarem defeitos, vícios, avarias, desconformidades técnicas ou execução inadequada deverão ser substituídos, refeitos ou corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a Administração, nos prazos definidos contratualmente.

9.2.7. A solução adotada permite maior flexibilidade para futuras adequações dos ambientes institucionais, favorecendo a reorganização administrativa das unidades da DPESC com menor impacto operacional e estrutural.

9.2.8. Não foram identificados, no presente momento, fatores técnicos, operacionais ou administrativos que inviabilizem a implementação da solução proposta, a qual se mostra adequada, eficiente e compatível com as necessidades institucionais da DPESC.

9.3. Forma de pagamento

9.3.1. O pagamento será realizado por demanda efetivamente executada, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura pela contratada, acompanhada dos documentos exigidos para a liquidação da despesa e após o recebimento definitivo dos serviços pela fiscalização do contrato.

9.3.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação da despesa, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.

9.4. Da Subcontratação

9.4.1. Em razão da natureza dos serviços e da necessidade de manutenção do controle de qualidade da execução contratual, não será admitida a subcontratação integral do objeto.

9.4.2. Poderá ser admitida, excepcionalmente, a subcontratação parcial de atividades acessórias e complementares, desde que previamente autorizada pela Administração e desde que não haja prejuízo à execução do objeto, permanecendo a contratada integralmente responsável perante a Defensoria Pública pela qualidade dos serviços executados e pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

9.5. Garantia

9.5.1. Os serviços executados deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto, abrangendo defeitos de execução, falhas de instalação, vícios de acabamento e quaisquer desconformidades verificadas durante o período de garantia, sem ônus adicional para a Administração.

9.5.2. A contratada deverá promover, às suas expensas, os reparos, substituições e correções que se fizerem necessários, em prazo a ser definido pela fiscalização contratual, observado o grau de urgência da intervenção.

10. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.1. A contratação será parcelada por lotes e macrorregiões, considerando as características técnicas e operacionais do objeto, bem como a necessidade de assegurar maior eficiência na execução contratual e ampliar a competitividade do certame. Otimizando as logísticas de atendimento aos núcleos da DPESC, visando melhorar os prazos de execução.

10.2. A divisão em lotes observou a compatibilidade técnica entre os itens agrupados, reunindo soluções correlatas e operacionalmente interdependentes, de forma a evitar incompatibilidades de execução, dificuldades de gestão contratual e fragmentação excessiva da prestação dos serviços.

10.3. Ademais, a solução adotada evita riscos de descontinuidade na execução dos serviços e permite maior eficiência administrativa na gestão das futuras contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

11.1. Não há contratações correlatas ou interdependentes, à medida que o objeto será fornecido totalmente pela empresa que será contratada.

11.2. A execução do objeto possui autonomia funcional e operacional, podendo ser integralmente executada pela futura CONTRATADA, mediante fornecimento dos materiais e realização dos serviços previstos.

11.3. Eventuais adequações elétricas, lógicas ou estruturais que venham a ser necessárias em situações específicas poderão ser objeto de demandas independentes, conforme avaliação técnica da Administração, não comprometendo, contudo, a viabilidade da presente contratação.

12. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.1. Previamente à celebração da futura contratação, a Administração deverá concluir os procedimentos da fase preparatória da licitação, incluindo elaboração do Termo de Referência, pesquisa de preços, definição das condições de execução e demais atos necessários à instrução processual.

12.2. Também deverão ser realizados os levantamentos internos necessários à definição dos ambientes, layouts e demandas específicas de cada unidade solicitante, conforme a necessidade apresentada durante a execução contratual.

12.3. Não foram identificadas necessidades de adequações estruturais prévias relevantes por parte da Administração para viabilização da contratação pretendida.

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. A presente contratação poderá gerar impactos ambientais relacionados principalmente à geração de resíduos provenientes da instalação, manutenção, substituição e eventual desmontagem das estruturas em drywall e materiais correlatos.

13.2. Como medida mitigadora, deverá ser exigido da futura CONTRATADA o adequado recolhimento, segregação, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, observando-se a legislação ambiental aplicável.

13.3. Os sistemas modulares em drywall e painéis em colmeia kraft apresentam vantagens ambientais relevantes, especialmente em razão da possibilidade de reaproveitamento parcial das estruturas, da menor geração de resíduos quando comparados às obras civis convencionais e do potencial de reciclagem de parte dos materiais utilizados.

13.4. A utilização de soluções modulares também contribui para redução de impactos operacionais e estruturais nas futuras adequações dos ambientes institucionais, reduzindo a necessidade de demolições, geração excessiva de entulho e consumo de materiais típicos de obras convencionais.

13.5. Sempre que possível, poderão ser priorizados materiais e processos executivos que apresentem melhores condições de sustentabilidade, durabilidade e eficiência operacional, compatíveis com as necessidades institucionais da DPESC.

13.6. A execução dos serviços deverá observar práticas de sustentabilidade e de redução dos impactos ambientais, cabendo à contratada promover a adequada segregação, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados durante a execução contratual, especialmente aqueles decorrentes da desmontagem de divisórias, forros, portas e demais elementos construtivos.

13.7. Os resíduos deverão receber destinação ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação ambiental vigente, com as normas aplicáveis aos resíduos da construção civil e com as determinações dos órgãos ambientais competentes, sendo vedado o descarte irregular de materiais em áreas públicas ou privadas.

13.8. Sempre que tecnicamente viável, deverão ser adotadas medidas de reutilização, reciclagem e reaproveitamento dos materiais provenientes das intervenções realizadas.

14. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

14.1. Os resultados pretendidos com a presente contratação são:

14.1.1. Quanto à eficácia: garantir atendimento adequado, contínuo e eficiente das demandas institucionais relacionadas à reorganização, adequação e expansão dos ambientes físicos da DPESC;

14.1.2. Quanto à eficiência: proporcionar maior agilidade na execução das adequações internas das unidades, reduzindo impactos operacionais e permitindo rápida reorganização dos espaços administrativos e de atendimento;

14.1.3. Quanto à economicidade: obter melhor relação custo-benefício mediante utilização de sistemas modulares com menor custo operacional e maior flexibilidade quando comparados às obras civis convencionais;

14.1.4. Quanto à sustentabilidade: reduzir a geração de resíduos e os impactos estruturais decorrentes das intervenções físicas nos ambientes institucionais, favorecendo o reaproveitamento parcial das estruturas e a adequada destinação dos resíduos gerados;

14.1.5. Quanto à padronização institucional: promover maior uniformidade estrutural e funcional entre os ambientes das unidades da DPESC;

14.1.6. Quanto à gestão administrativa: assegurar maior previsibilidade, planejamento e eficiência nas futuras demandas de reorganização dos espaços institucionais, evitando contratações fragmentadas e soluções improvisadas.

15. Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual (art. 4º, XI, da Resolução CDDPESC nº 124, de 2023)

Risco	Relevância	Impacto	Mitigação
Risco de atraso na entrega (na licitação)	Alta	Risco de que o fornecedor não entregue o item dentro do prazo estabelecido. Descumprimento de prazos.	Fixar multa para cada dia de atraso estabelecendo um prazo limite e após a rescisão contratual.
Risco de variação de custos (na licitação)	Alta	Possibilidade de ocorrer variações significativas nos custos podendo afetar o orçamento planejado.	Previsão no contrato que estabeleça índice limitador para reajuste contratual.
Risco de problemas na garantia (na execução)	Alta	Dificuldades para acionar a garantia e falta de suporte adequado por parte do fornecedor.	Fixar multa e prever a rescisão contratual no contrato para os casos de descumprimento da garantia.

16. Análise quanto à possibilidade de fixação de margem de preferência, de até 10% (dez por cento), para aquisição de bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável ou biodegradável (art. 11, §2º, XIII, da

Resolução 136/2025)

16.1. Em atendimento ao disposto no art. 11, §2º, inciso XIII, da Resolução nº 136/2025, procedeu-se à análise quanto à possibilidade de fixação de margem de preferência de até 10% (dez por cento) para aquisição de bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável ou biodegradável.

16.2. Após análise das características do objeto e das soluções disponíveis no mercado, verificou-se que os sistemas de divisórias em drywall, painéis em colmeia kraft, perfis metálicos e demais estruturas correlatas já apresentam, por sua própria natureza, características associadas à redução de impactos ambientais, especialmente em razão da menor geração de resíduos, possibilidade de reaproveitamento parcial dos componentes e potencial de reciclagem de determinados materiais empregados.

16.3. Contudo, constatou-se que não há padronização técnica suficiente no mercado que permita a definição objetiva e segura de critérios de aferição para aplicação de margem de preferência relacionada especificamente à composição reciclada, reciclável ou biodegradável dos materiais que compõem o objeto.

16.4. Observou-se, ainda, que os materiais utilizados nos sistemas pretendidos podem apresentar significativa variação quanto à composição, desempenho técnico, resistência, durabilidade, acabamento e compatibilidade estrutural, circunstâncias que dificultam a adoção de critério objetivo de preferência sem risco de restrição indevida à competitividade do certame.

16.5. Ademais, a exigência de percentual mínimo de material reciclado, reciclável ou biodegradável poderia limitar a participação de fornecedores aptos ao atendimento integral das especificações técnicas necessárias à execução adequada dos serviços, especialmente considerando a regionalização da contratação e a necessidade de ampla competitividade.

16.6. Ressalta-se, entretanto, que a Administração adotará critérios de sustentabilidade compatíveis com o objeto, especialmente quanto à adequada destinação dos resíduos gerados durante a execução contratual, à redução de impactos operacionais decorrentes de obras convencionais e à utilização de sistemas modulares que favoreçam reaproveitamento e menor geração de entulho.

16.7. Diante do exposto, conclui-se que não se mostra técnica, operacional ou economicamente viável, no presente caso, a fixação de margem de preferência para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável ou biodegradável, em observância aos princípios da eficiência, economicidade, competitividade e isonomia.

17. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

17.1. Considerando as informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional e econômica da futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias em drywall, painéis em colmeia kraft, portas, acessórios e estruturas correlatas, destinados ao atendimento das demandas da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPESC).

17.2. A contratação mostra-se adequada às necessidades institucionais da Administração, especialmente diante da necessidade contínua de reorganização, ampliação e adequação dos ambientes físicos das unidades administrativas e de atendimento da DPESC.

17.3. A solução adotada apresenta vantagens relevantes sob os aspectos de flexibilidade operacional, agilidade de execução, menor impacto estrutural, economicidade e possibilidade de futuras readaptações dos espaços institucionais, demonstrando-se mais vantajosa quando comparada às alternativas avaliadas.

17.4. A viabilidade da contratação fundamenta-se nas informações constantes deste Estudo Técnico Preliminar, incluindo levantamento de mercado, análise comparativa das soluções disponíveis, histórico de demandas institucionais, estimativa de quantitativos e avaliação das necessidades operacionais da Administração.

17.5. A divisão da contratação em lotes e macrorregiões também se mostra adequada, considerando a distribuição territorial das unidades da DPESC, contribuindo para maior eficiência logística, ampliação da competitividade e melhoria da gestão contratual.

17.6. Destaca-se, ainda, que a presente contratação encontra-se alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, sustentabilidade, competitividade e interesse público, contribuindo diretamente para a melhoria das condições estruturais e funcionais das unidades da DPESC.

17.7. Diante do exposto, conclui-se pela adequação e viabilidade da contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do procedimento licitatório.

18. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Quanto aos critérios e práticas de sustentabilidade, preencher uma das seguintes alternativas:

- (X) Esta contratação possui item com critério de sustentabilidade indicado como requisito sustentável;
- () Apesar de haver critérios de sustentabilidade, optou-se por não adotá-los;
- () Não há critérios de sustentabilidade.

18.2. Qual a justificativa da não adoção de critérios de sustentabilidade ou de não haver critérios de sustentabilidade?

Prejudicada.

ANEXO I-A
ENDEREÇO DA SEDE E DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Núcleo Regional	Endereço
Capital	Edifício Centro Executivo Rio Branco, Avenida Rio Branco, nº 919, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-205
ALMOXAFIRADO CENTRAL	Rua Sidney Camacho, nº 401, CEP: 88.160-74, Bairro Bom Viver, Biguaçu/SC
Araranguá	Avenida XV de Novembro, nº 1475, Ed. Classic, Salas 101 e 102, Centro, Araranguá/SC, CEP 88.900-001
Balneário Camboriú	Avenida do Estado, n. 4295, sala comercial nº 06 - Centro - 88330-537.
Biguaçu	Rua Prefeito Paulo Frederico Alves Wildner, 195, Bairro Universitário, Biguaçu/SC - CEP 88160-070.
Blumenau	Rua Joinville, nº 860, bairro Vila Nova, Blumenau/SC, CEP 89.035-200
Brusque	Rua João Bauer, nº 294, Centro, Brusque/SC, CEP 88.350-101
Caçador	Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 97, Centro, Caçador/SC, CEP 89.500-000
Campos Novos	Rua Coronel Lucidoro, nº 755, Ed. Paradiso, Sala Térrea, Centro, Campos Novos/SC, CEP 89.620-000
Chapecó	Rua: Pará, nº 53-D, bairro Maria Goretti, Chapecó/SC, CEP 89.801-400
Concórdia	Rua Osvaldo Valentim Zandavalli, nº 877, Ed. Brisas, Centro, Concórdia/SC, CEP 89.700-136
Criciúma	Avenida Santos Dumont, nº 798, bairro Milanese, Criciúma/SC, CEP 88.804-578
Curitibanos	Avenida Salomão Carneiro de Almeida, nº 388, Edifício Comercial Gaboardi Master Center, Sobreloja, 09, Centro, Curitibanos/SC, CEP 89.520-000
Itajaí	Rua Edmundo Souza Cunha, 247, esquina com Avenida Abrahão João Francisco, S/Nº, Bairro Fazenda, município de Itajaí/SC

Jaraguá do Sul	Rua Olívio Domingues Brugnago, nº 361, bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89.259-260
Joaçaba	Rua Norino Rotolo, 75, Edifício São Francisco de Assis – Joaçaba SC, CEP 89.600-000
Joinville	Rua Saguazu, 182, Térreo e 1º Pavimento, Saguazu, Joinville – SC, CEP 89.221-010
Lages	Rua Veríssimo Galdino Duarte, nº 80, Centro (Ao lado da Justiça Eleitoral), Lages/SC, CEP 88.502-330
Mafra	Rua Dom Pedro II, nº 315, bairro Vila Buenos Aires, Mafra/SC, CEP 89.300-369
Maravilha	Avenida Araucária, nº 736, Sala 102, Ed. Belluno, Centro, Maravilha/SC, CEP 89.874-000
Palhoça	Rua Najla Carone Goedert, nº 840, Passa Vinte, Palhoça/SC - CEP 88132-150.
Rio do Sul	Rua dos Pioneiros nº 242, Centro -Rio do Sul/SC, CEP: 89160-063.
São José	Rua Manoel Loureiro, nº 1948, Barreiros, São José/SC, CEP 88.117-331
São Lourenço do Oeste	Edifício Green Park, Rua Nereu Ramos, esquina com a Rua Dom Pedro II, Bairro Centro, São Lourenço do Oeste/SC, CEP 89.990-000
São Miguel do Oeste	Rua Santos Dumond, nº 134, sala 401. Ed. Carduus Office, Centro, São Miguel do Oeste/SC, CEP 89.900-000
Tubarão	Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1572, Edifício Office Center, salas 401 a 407, Centro, Tubarão/SC, CEP 88.701-001
Xanxerê	Rua Olímpio Júlio Tortato, nº 101, Centro, Xanxerê/SC, CEP 89.820-000