CORTE AA IMPLANTAÇÃO
ESC:1 : 150



CORTE BB IMPLANTAÇÃO
ESC:1 : 150



CORTE CC IMPLANTAÇÃO
ESC:1 : 150

Tabela de Portas Construção

Cód.	Quantidade	Descrição	Dimensões			Vergas
			Largura	Altura	Área de pintura	
ACESSO PRINCIPAL						
PN2	1	Portão de abrir 2 folha em ferro	500 cm	260 cm	26,00 m²	
ENTRADA ESCOLA						
PN1	1	Portão de abrir 2 folha em ferro	250 cm	245 cm	12,25 m²	
GUARITA						
PN3	1	Porta de abrir 2 folha em ferro	80 cm	210 cm	3,36 m²	140 cm
	3				41,61 m²	1010 cm

Tabela de Janelas - Construção

Cód.	Quantidade	Descrição	Dimensões			Vergas	Contravergas
			Largura	Altura	Área		
GUARITA							
JN1	1	Janela de Correr 2 Folhas Vidro temperado	150 cm	120 cm	1,80 m²	2,10	2,10
	1					2,10	2,10



GUARITA
ESC: 1 : 50

QUADRO DE ACABAMENTOS - CONSTRUÇÃO	
1	PISO EM PORCELANATO ANTI DERRAPANTE 60X60CM
2	PISO DE CONCRETO
1	PINTURA TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM LAJE
1	PINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
2	PINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS



COBERTURA - GUARITA
ESC: 1 : 50



DETALHE PORTÃO ESCOLA
ESC:1 : 75

VISTA MURO PLACA
ESC: 1 : 50



VISTA MURO
ESC: 1 : 100



CORTE A
ESC: 1 : 50



CORTE B
ESC: 1 : 50

PERSPECTIVA - GUARITA 1
ESC:



PERSPECTIVA - GUARITA 2
ESC:

CONTRATADA:
CARVALHO AMARAL ENGENHARIA & PROJETOS
CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
AVENIDA MESTRA FININHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA
MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

CONTRATANTE:
PREFEITURA FRANCISCO DUMONT TRABALHANDO PARA TODOS
CNPJ Nº: 16.885.485/0001-88
PRAÇA DA MATRIZ, Nº 285 - CENTRO
FRANCISCO DUMONT/MG - CEP: 39387-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566 Dados: 2025.10.24 12:25:48 -03'00'
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
CREA/CAU: 255.254/D

RESPONSÁVEL LEGAL:
NILSON JOSE DE AZEVEDO:03793822613
Assinado de forma digital por NILSON JOSE DE AZEVEDO:03793822613
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT

CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA MEDEIROS PIMENTEL

DESCRIÇÃO: CORTE AA, BB E CC IMPLANTAÇÃO, PLANTA GUARITA, COBERTURA GUARITA CORTE A E B GUARITA, PERSPECTIVAS GUARITA, DETALHE PORTÃO DA ESCOLA, VISTA MURO, VISTA MURO QUADRA E TALBELAS

ENDEREÇO DA OBRA: AV ODILON LOURDES, Nº 378

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT		**DATA INICIAL:** 21 DE OUTUBRO DE 2025
FASE DO PROJETO:	**ART/RRT:**	**DATA DA REV.:**
REFERÊNCIA DO PROJETO: FCD-0177	**ESCALA:** INDICADAS	**Nº REVISÃO:** 03/03

ARQUITETÔNICO