

Relatório de Composições

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS COM ENCARREGADO GERAL DE OBRAS E ENGENHEIRO CIVIL

Mão de Obra						FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2707	ENGENHEIRO (HORISTA)	CIVIL	DE	OBRA	PLENO	SINAPI	H	120,00000000	102,56	12.307,20
TOTAL Mão de Obra:										12.307,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	mês	48,00000000	44,53	2.137,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2.137,44

Valor Total com BDI: 14.444,64

COMPOSIÇÃO E TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE ESTOCAGEM, POLIMENTO COM POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) E DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA PARA ACABAMENTO DA PINTURA (m2) / (M2)

Material	FORNECEDOR	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MATED-11257 CIMENTO BRANCO (TIPO: F25)	SICOR	Kg	2,26000000	4,64	1,21
MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPa)	SICOR	Kg	0,20000000	0,76	0,15
MATED-12767 RESINA (TIPO: ACRÍLICA) BASE: ÁGUA APLICAÇÃO: PEDRAS, CONCRETO, CERÂMICAS, LACAMENTOS, ESMALTOS	SICOR	l	0,20000000	34,44	6,89
TOTAL Material:					8,25

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-50387	ESTUCADOR	COM ENCARGOS	SICOR	hora	0,50000000	25,29	12,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							12,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - I XAMFNTO F I IMPFZA.	SINAPI	M2	1,00000000	3,24	3,24
TOTAL Serviço:					3,24

Valor Total com BDI: 24,14

GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12
Dados: 2026.07.10 09:27:52 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS
CREA - MG 230.779/D