




Lista de materiais - TERREO	
Estrutura	
Acessórios p/ eletrodutos	
Armad. zamak	
1"	2 pçs
Bucha zamak	
1"	2 pçs
Caixa PVC	
4x2"	86 pçs
4x4"	5 pçs
Caixa PVC octogonal	
4"x4"	19 pçs
4"x4"	14 pçs
Conduíte alum. encaixe tipo C	
3/4" sem Tampa	32 pçs
Conduíte alum. encaixe tipo LL	
3/4" sem Tampa	16 pçs
Conduíte alum. encaixe tipo T	
3/4" sem Tampa	29 pçs
Conduíte alum. encaixe tipo X	
3/4" sem Tampa	38 pçs
Curva 130° PVC rosca	
1"	2 pçs
Curva 90° PVC longa rosca	
1"	4 pçs
Linha PVC rosca	
3/4"	205 pçs
Linha Pressão	
20 mm	1 pç
Acessórios uso geral	
Armad. Isia galvan.	
1¼"	48 pçs
3/8"	7 pçs
Bucha de nylon	
S4	360 pçs
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
2.7x20mm autotornante	360 pçs
Parafuso galvan. cab. sest.	
3/8"x2 1/2" rosca total WW	7 pçs
Parafuso galvan. cabeça hexa	
1¼"x5/8" máquina rosca total	24 pçs
Porca sextavada galvan.	
1¼"	40 pçs
3/8"	7 pçs
Suporte para cabo de aço	
3800mm	7 pçs
Vergalhão galvan. rosca total	
1¼"xcomp. p/ proj.	7 pçs
Cabo Unipolar (cabos)	
Isol. EPR - 6 kV/1V	
16 mm² - Azul claro	20.63
16 mm² - Branco	20.63
16 mm² - Verde-amarelo	20.63
16 mm² - Vermelho	20.63
25 mm² - Azul claro	28.08
25 mm² - Branco	28.08
25 mm² - Verde-amarelo	28.08
25 mm² - Preto	28.08
25 mm² - Vermelho	28.08
Isol. PVC - 450V/750V	
1.5 mm² - Amarelo	187.2
1.5 mm² - Azul claro	97.6
1.5 mm² - Branco	80.41
1.5 mm² - Verde-amarelo	30.8
1.5 mm² - Vermelho	79.39
2.5 mm² - Azul claro	276.85
2.5 mm² - Branco	159.3
2.5 mm² - Preto	52.34
2.5 mm² - Verde-amarelo	201.1
2.5 mm² - Vermelho	65.21
4 mm² - Azul claro	34.6
4 mm² - Branco	5.04
4 mm² - Preto	25.43
4 mm² - Verde-amarelo	50.39
4 mm² - Vermelho	54.08
Caixa de passagem - embutir	
Aço piratado (nr Morator)	
150x150x75 mm	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor intermediário - 1 tectra	1 pç
Interruptor paralelo - 1 tectra	1 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 tectas	1 pç
Interruptor simples - 1 tectra	1 pç
Placa 0 furo	
Placa p/ 1 função	46 pçs
Placa p/ 2 funções	24 pçs
Placa 4x4"	
Placa cega	5 pçs
Si placa	
Interruptor 1 tectra simples e tomada hexagonal (NBR14136)	7 pçs
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	14 pçs
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	3 pçs
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	46 pçs
Dispositivo Elétrico - sobrepor	
Tampa médica p/ conduíte	
Tampa ogee	82 pçs
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 3 kA	2 pçs
16 A - 3 kA	6 pçs
20 A - 3 kA	1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)	
32 A - 3 kA	2 pçs
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	
25 A - 3 kA	3 pçs
80 A - 3 kA	
Dispositivo de proteção contra surto	2 pçs
175 V - 8 kA	
Interruptor bipolar DR (assestheuro - In 30mA) - DIN	
25 A	3 pçs
Eletrocalha furada tipo C pré-galv.	
Eletrocalha perfurada tipo C	
50x20mm chapa 18	8.5 pçs
Tela plana perfurada	
50mm	6 pçs
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
3/4"	213.19
Eletroduto pesado	
1 1/2"	21.98
1 1/4"	16.23
Eletroduto PVC rosca	
Brigadeira PVC encaixe	
3/4"	205 pçs
Eletroduto, vaza 3,0m	
1"	161.5
3/4"	
Eletroduto de Alumínio	
Linha para Eletroduto de Alumínio	
1"	4 pçs
Material p/ entrada semip.	
Armação secundária aço laminado	
1 estribo com haste	3 pçs
Cabo cobre nu	3 pçs
Seção 10mm²	
Cabo de aço galvanizado	
N° 14 EWG (n 50kg)	1 kg
Caixa inspeção de aterramento	
300x300x400mm	1 pç
Cabo de alumínio para poste	
L=18mm, C=1,0m	4 pçs
Haste de aterramento aço/cobre	
Dr=15mm, comprimento 2,4m	1 pç
Haste para armação secundária	
16"x150"	2 pçs
16"x350"	2 pçs
Isolador rolante 600V	
Porcelana vitrada	3 pçs
Poste de tubo galvanizado	
Dr=76mm, L=4,5mm	1 pç
Templão poste de aço	
2 1/2"	1 pç
Templão de aterramento	
Haste-cabo	2 pçs
Quadro de medição - CSMQ	
Unidade consumidora individual - embutir	
CM-14 - caixa para medidor polifásico e disjuntor bítipolar até 102A com 1 pela via pública	1 pç
Quadro distrib. plástico - embutir	
Barr. 35 - 12V	
Cap. 12 dgs. unip. - In Pente E3A	1 pç
Barr. 16V - 12V	1 pç
Cap. 34 dgs. unip. - In Pente 100A	1 pç
Suporte vertical	
Suporte vertical para eletrocalha 50x20mm	




Legenda de notações - TERREO			
1	$\frac{QM}{1}$	39	$\frac{8}{11}II$
2	$\frac{QD1}{25} \frac{QD1}{16}$	40	$\frac{8}{11}$
3	$\frac{1}{2,5} \frac{1}{16}$	41	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{16} \frac{1}{16}$	42	$\frac{8}{11} \frac{1}{2,5}$
5	$\frac{1}{16} \frac{1}{16}$	43	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
6	$\frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{16}$	44	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
7	$\frac{1}{2,5} \frac{1}{16}$	45	$\frac{8}{11} \frac{9}{16}$
8	$\frac{5}{4} \frac{6}{16}$	46	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
9	$\frac{6}{4}$	47	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
10	$\frac{1}{16} \frac{1}{16}$	48	$\frac{8}{11} \frac{9}{16} \frac{1}{2,5}$
11	$\frac{1}{16} \frac{1}{16}$	49	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
12	$\frac{1}{2,5} \frac{1}{16}$	50	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
13	$\frac{1}{2,5} \frac{1}{16}$	51	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
14	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	52	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
15	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	53	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
16	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	54	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
17	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	55	$\frac{8}{11} \frac{9}{16} \frac{1}{2,5}$
18	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	56	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
19	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	57	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
20	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	58	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
21	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	59	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
22	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	60	$\frac{8}{11} \frac{9}{16} \frac{1}{2,5}$
23	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	61	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
24	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	62	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
25	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	63	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
26	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	64	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
27	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	65	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
28	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	66	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
29	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	67	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
30	$\frac{QD2}{9}$	68	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
31	$\frac{1}{2,5} \frac{1}{16}$	69	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
32	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	70	$\frac{8}{11} \frac{1}{16}$
33	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	71	$\frac{8}{11} \frac{11}{16} \frac{1}{2,5}$
34	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$	72	$\frac{1}{16} \frac{1}{2,5}$
35	$\frac{8}{11}$	73	$\frac{10}{16} \frac{11}{16}$
36	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$	74	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
37	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$	75	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
38	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$	76	$\frac{8}{11} \frac{10}{16} \frac{11}{16}$
		77	$\frac{8}{11} \frac{11}{16} \frac{1}{2,5}$



Circuito	Descrição	Pot. Total Torneadas (VA)	Pot. Instal. Torneadas (VA)	Método de Inst.	Tensão (V)	Iluinação (W) 24 35 60	Quantidade 1000 5500	Fase(s)	Pot.-R (W)	Pot.-S (W)	Pot.-T (W)	FCT (%)	In' (%)	In' (mm²)	Lc (m)	Jca (A)	dI par' (%)	dI total (%)	Status			
G02							6872															
	ILUMINACIAO	F+N+T	B1	220V L1	127 V	6 4 5	584	S&T	R=1 3350			100	1,00	28,7	16	1,75	3	0,14	0,13			
	TUG QUARTO 01 E QUARTO 02	F+N+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	N200		1200		100	0,80	13,1	10,5	2,5	24,0	3	16	1,41	2,90	
	TUG QUARTO 01 E QUARTO 02	F+N+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	R200		1200		100	0,80	13,1	10,5	2,5	24,0	3	16	1,41	2,90	
	TUG B-1, B-2 E PNE E SALA DE TUE	F+N+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	R200		1200		100	0,80	13,1	10,5	2,5	24,0	3	16	1,41	2,90	
	TUE - CHUVEIRO B-1	F+F+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	N200	S+T	2750	2750	100	0,80	13,2	20,0	4	32,0	3	25	0,88	3,07	
	TUE - CHUVEIRO B-2	F+F+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	S+T	2750	2750	2750	100	0,80	13,2	20,0	4	32,0	3	25	1,00	3,08	
	TUE - CHUVEIRO S-PNE	F+F+T	B1	220V L1	127 V	12	1333	R+S	2750	2750	2750	100	0,80	13,0	25,0	29,0	4	32,0	3	25	0,60	2,69
TOTAL						6 4 5	36 3	27956	20634	R+S+T	8500	8940										


Quadro de Demanda (G01) - TERREO

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, fones elétricos, aquecedores de água (Não Residencial)	16,50	80,00	13,20
Iluminação Condomínio (Residencial)	1,33	100,00	1,33
Iluminação e TUG's (Escalas e semelhantes)	10,12	100,00	10,12
TOTAL			25,32





Quadro de Cargas (QM1 - TERREO)											
Circuito	Descrição	Esquema	Método de med.	Tensão (V)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCIA
QD1		3F+N-T	B1	220/127 V	27956	26934	R-S+T	8500	9450	8964	1,00 / 1,00
TOTAL					27956	26934	R-S+T	8500	9450	8964	

Quadro de Demanda (QM1 - TERREO)			
Tipos de carga	Potência instalada (VA)	Fator de demanda (%)	Demanda (VA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	16,50	84,0	13,86
Iluminação Condomínio (Residencial)	1,33	100,00	1,33
Iluminação e TUG's (Escalas e semelhanças)	10,12	100,00	10,12
TOTAL			25,31



Quadro de Cargas (QD2) - TERREJO																						
Criculo	Descrição	Esquema	Método de med.	Tensão	Luminação (W)	Toracões (W)	Pot total (VA)	Fator cos φ	Poss. Faisa	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT (%)	FA (%)	Ic (A)	Isc (A)	dV esc (V)	dV total (V)	Status			
					24	35	60								Segco	Ic	Inc					
8	ILUMINAÇÃO	F=H+T	B1	127 V	5	10	3		650	650	R 650		100,00	0,80	4,3	5,1	15,5	3	10	1,94	4,27 OK	
9	TUO- PAFIO, REFEITORIO, DESPENSA, DAI E LAVABO	F=H+T	B1	127 V			13		1644	1300	T 1300		100,00	0,70	7,7	11,4	25	24,0	3	16	0,98	3,72 OK
10	TUO- REFEIT. TECNICO	F=H+T	B1	127 V			16		1778	1600			100,00	0,72	15,5	17,1	25	24,0	3	16	0,98	3,72 OK
11	TUO- SALA COORDENACAO	F=H+T	B1	127 V			12		1333	1200	R 1200		100,00	0,71	10,5	11,3	25	24,0	3	16	1,34	4,47 OK
12	TUO- COZINHA	F=H+T	B1	127 V			9		1687	1500	R 1500		100,00	0,64	14,6	13,1	25	24,0	3	16	1,84	4,87 OK
Total					6	10	3		6973	6500			100,00	0,70								

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	6.87	100.00	6.87
TOTAL			6.87



- LEGENDA DE PROJETO**
- | | |
|---|--|
|  | L1 - Luminária Plafon led de embutir - 40 x 40cm |
|  | L2 - Luminária Plafon led de embutir - 30 x 30cm |
|  | L3 - Luminária comercial aletada de embutir para lâmpada de led 2x18w - 120cm |
| | L4 - Luminária comercial aletada de sobrepor para lâmpada de led 2x18w - 120cm |

- QUANTIT.**
L1 - 9 un.
L2 - 12 un.

- #### REFERÊNCIAS DAS LUMINÁRIAS

- Referência visual - plafon de embutir (L1 / L2)

-

-

-

-

- Referência visual - luminária aletada 120 cm (L3 / L4)

-

CONTRATADA:	CONTRATANTE:		
			
CNPJ Nº: 28.103.470/0001-08	CNPJ Nº: 18.385.440/0001-88		
AV. GONCALVES RODRIGUES, Nº 2711 B - JANGAR,	PRAC. DA MAIA, 265 - FLORESTA		
ATIVIDADES RABELO, MONTES CLARUS - CEP 39461-427	DUOJARI, JHS - 39768-000		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:		
GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR: 12650455663	Assinado de forma digital por GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR: 12650455663		
GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR CREA/CA: 268.582 - MG	PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FRANCO ISCUMONT		
REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEL PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCO ISCUMONT - MG			
DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO COMPLETO, DIAGRAMAS, LISTAS DE MATERIAIS E LEGENDAS			
ENDEREÇO DA OBRA: AV. SERESTA, BARRIO ALTO ESPLANADA			
MUNICÍPIO: FRANCO ISCUMONT - MG	DATA INICIAL: 02 DE OUTUBRO DE 2026		
FASE DO PROJETO: INICIAL	ARTISTE:	DATA FINAL:	
REFERÊNCIA DO PROJETO: FCD-0114	ESCALA: INDICADAS	NR REVISÃO:	
			01/01