

OBJETO:	REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEI PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG				
LOCAL:	AV. SERESTA, BAIRRO ALTO ESPLANADA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG				

CPU-01 PORTA RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA METALICA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	2,24197760	R\$ 31,46	R\$ 70,53
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	1,15020240	R\$ 23,59	R\$ 27,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 97,66
VALOR:						97,66

CPU-02 PLACA PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S-1", DIMENSÃO (95X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MATED-31382	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m2	0,01805000	R\$ 457,22	R\$ 8,25
TOTAL Material:						R\$ 8,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-31485	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE OBRAS	SICOR	un	1,00000000	R\$ 9,87	R\$ 9,87
TOTAL Serviço:						R\$ 9,87
VALOR:						18,12

CPU-03 PLACA PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S-2", DIMENSÃO (95X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MATED-31382	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m2	0,01805000	R\$ 457,22	R\$ 8,25
TOTAL Material:						R\$ 8,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-31485	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE OBRAS	SICOR	un	1,00000000	R\$ 9,87	R\$ 9,87
TOTAL Serviço:						R\$ 9,87
VALOR:						18,12

CPU-04 PLACA PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S-3", DIMENSÃO (95X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MATED-31382	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m2	0,01805000	R\$ 457,22	R\$ 8,25
TOTAL Material:						R\$ 8,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-31485	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE OBRAS	SICOR	un	1,00000000	R\$ 9,87	R\$ 9,87
TOTAL Serviço:						R\$ 9,87
VALOR:						18,12

CPU-05 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S-12", DIMENSÃO (95X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MATED-31382	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m2	0,01805000	R\$ 457,22	R\$ 8,25
TOTAL Material:						R\$ 8,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-31485	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE OBRAS	SICOR	un	1,00000000	R\$ 9,87	R\$ 9,87
TOTAL Serviço:						R\$ 9,87
VALOR:						18,12

CPU-06 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, TIPO E5 — EXTINTOR, DIMENSÕES 179 × 179 MM, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO. (un)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-31383	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"])FORMATO: QUADRADO MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,03204100	R\$ 133,29	R\$ 4,27
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 4,27
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-31485	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE OBRAS	un	1,00000000	R\$ 9,87	R\$ 9,87
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 9,87
Custo Direto Total:					R\$ 14,1400
VALOR:					14,14

CPU-07 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO OU ENTERRADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,23	R\$ 3,28
TOTAL Material:						R\$ 3,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 26,51	R\$ 4,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 32,13	R\$ 5,33

OBJETO:	REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEI PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG				
LOCAL:	AV. SERESTA, BAIRRO ALTO ESPLANADA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG				
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
				VALOR:	13,01

CPU-08 -RODAPE RODAPÉ DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM 06/2026 (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,91310000	R\$ 2,47	R\$ 2,26
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	0,16000000	R\$ 77,27	R\$ 12,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12710000	R\$ 4,11	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 15,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08710000	R\$ 33,56	R\$ 2,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	R\$ 23,58	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,69
VALOR:						18,83

CPU-09 GABRIEL RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III)UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	SICOR	Kg	0,40800000	R\$ 1,70	R\$ 0,69
I20231S	Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, h= 10 cm, e= *2,0* cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 56,56	R\$ 56,56
TOTAL Material:						R\$ 57,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0,18333330	R\$ 32,97	R\$ 6,04
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0,09166670	R\$ 23,59	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,20
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
ED-20777	APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	SICOR	m	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
TOTAL Serviço:						R\$ 1,68
VALOR:						67,13

CPU-10 TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (M)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S13664	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	ORSE	m2	0,10000000	R\$ 724,61	R\$ 72,46
ED-20772	CORTE E COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA EM PEDRAS NATURAIS, EXCLUSIVE POLIMENTO DE ACABAMENTO, INCLUSIVE CORTE EM PEDRAS NATURAIS, MASSA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO	SICOR	m	2,00000000	R\$ 91,69	R\$ 183,38
ED-20767	POLIMENTO DE ESPESURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA	SICOR	m	1,00000000	R\$ 17,91	R\$ 17,91
TOTAL Serviço:						R\$ 273,75
VALOR:						273,75

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 248.998/D