RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO SALÃO FUNERÁRIO/ CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT

LOCAL: RUA DOS ALVES COSTA, N°60, CENTRO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG

COMP-06-2026 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (m2). 06/2026 (M2)

COMP-06-2026 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (m2). 06/2026 (M2)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
MATED-12852	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM|MASSA LINEAR: 0,0166KG/M)	SICOR	Kg	0.02000000	R$ 20.98	R$ 0.42
MATED-11344	PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*|TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m	0.30000000	R$ 7.10	R$ 2.13
MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR QUILO: 203)	SICOR	Kg	0.02000000	R$ 16.94	R$ 0.34
MATED-11352	TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA*: 225-250MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	SICOR	m2	0.08000000	R$ 52.00	R$ 4.16
					TOTAL Material:	**R$ 7.05**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0.07000000	R$ 30.98	R$ 2.17
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0.07000000	R$ 23.58	R$ 1.65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 3.82**
					VALOR:	**10.87**

LPT-0200 - COMP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20.00000000	R$ 61.12	R$ 1,222.40
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6.00000000	R$ 136.69	R$ 820.14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 2,042.54**
					VALOR:	**R$ 2,042.54**

COMP-RODAPE RODAPÉ DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM 06/2026 (M)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0.91310000	R$ 0.70	R$ 0.64
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU	SINAPI	M2	0.16000000	R$ 77.27	R$ 12.36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0.12710000	R$ 4.11	R$ 0.52
					TOTAL Material:	**R$ 13.52**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08710000	R$ 33.56	R$ 2.92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03260000	R$ 23.58	R$ 0.77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 3.69**
					VALOR:	**17.21**

COMP-PCLNT REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X120 CM RET PORTO BELLO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M²)						
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9.13000000	R$ 2.15	R$ 19.63
INS-PCLTN	PORCELANATO POTO BELLO POR RET 60X120 CHARLESTON NAT A.	Composições	M²	1.00000000	R$ 187.90	R$ 187.90
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0.10600000	R$ 4.11	R$ 0.44
					TOTAL Material:	**R$ 207.97**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.20050000	R$ 33.56	R$ 40.29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.26100000	R$ 23.58	R$ 6.15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 46.44**
					VALOR:	**254.41**

COMP-JANL JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)						
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
S13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	1.00000000	R$ 450.00	R$ 450.00
					TOTAL Serviço:	**R$ 450.00**
					VALOR:	**450.00**

COMP-BASE CAIXA PEDRA DE ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA, PARA BASE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0.50000000	R$ 31.69	R$ 15.85
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICOR	hora	0.50000000	R$ 23.58	R$ 11.79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 27.64**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SICOR	m3	0.01000000	R$ 738.79	R$ 7.39
ED-22141	BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FABRICAÇÃO)	SICOR	m2	1.00000000	R$ 266.91	R$ 266.91
					TOTAL Serviço:	**R$ 274.30**
					VALOR:	**301.94**

COMP-DPS DISPOSITIVO CONTRA SURTO - 175 V - 8 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1.00000000	R$ 78.52	R$ 78.52
					TOTAL Material:	**R$ 78.52**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20000000	R$ 26.51	R$ 5.30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20000000	R$ 32.13	R$ 6.43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 11.73**
					VALOR:	**90.25**

GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612
Dados: 2026.11.03 09:04:56 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL - CREA MG 230.779/D