PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NA RUA DOM PEDRO II DO MUNICIPIO DE IBIAÍ-MG
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NA RUA DOM PEDRO II DO MUNICIPIO DE IBIAÍ-MG
LOCAL:	RUA DOM PEDRO II TRECHO I
CLIENTE:	PREFEITURA DE IBIAÍ/MG
PASTA DE PROJETO:	IBI-0227

DATA : 09/06/2026 **BDI :** 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SETOP	2026/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
SUDECAP	2026/01 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$ SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R$ COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 9.400,09**	**R$ 12.198,50**
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Composições Próprias	U	1,00	R$ 1.569,69	R$ 2.036,99	R$ 1.569,69	R$ 2.036,99
1.3	COMP-01	ADM LOCAL	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 7.830,40	R$ 10.161,51	R$ 7.830,40	R$ 10.161,51
2	**TERRAPLANAGEM**							**R$ 19.579,30**	**R$ 25.403,50**
2.1	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SETOP	un	19,00	R$ 95,58	R$ 124,03	R$ 1.816,02	R$ 2.356,57
2.2	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	316,89	R$ 13,37	R$ 17,35	R$ 4.236,82	R$ 5.498,04
2.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	396,11	R$ 7,32	R$ 9,50	R$ 2.899,53	R$ 3.763,05
2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	158,44	R$ 2,53	R$ 3,28	R$ 400,85	R$ 519,68
2.5	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m²	1.056,30	R$ 1,81	R$ 2,35	R$ 1.911,90	R$ 2.482,31
2.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	2.119,19	R$ 2,53	R$ 3,28	R$ 5.361,55	R$ 6.950,94
2.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	198,37	R$ 1,53	R$ 1,99	R$ 303,51	R$ 394,76
2.8	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	SICRO NOVO	m³	158,44	R$ 16,72	R$ 21,70	R$ 2.649,12	R$ 3.438,15
2.9	COMP-02	CASCALHO DE CAVA (A CARGO DO MUNICIPIO)	Composições Próprias	m3	158,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE**							**R$ 102.309,53**	**R$ 132.769,89**
5.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	SINAPI	m2	981,01	R$ 104,29	R$ 135,34	R$ 102.309,53	R$ 132.769,89
4	**MEIO-FIO E DRENAGEM**							**R$ 25.781,20**	**R$ 33.458,40**
6.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	246,38	R$ 67,77	R$ 87,95	R$ 16.697,17	R$ 21.669,12
6.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	246,38	R$ 36,87	R$ 47,85	R$ 9.084,03	R$ 11.789,28

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 46.760,17**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 157.070,12**
VALOR TOTAL:	**R$ 203.830,29**

TIFANY COSTA CESAR BONIN:11390959600

TIFANY COSTA CESAR BONIN
ENGENHEIRA CIVIL: CREA/MG 428.343/D

PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAÍ/MG

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672

Assinado de forma digital por MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672
Dados: 2026.06.16 16:22:29 -03'00'