COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG				DATA:	02/07/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO	FORMA EXECUÇÃO:	( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO		BDI:	24,08%	% ISS MUNICIPAL:	4,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL
COMP-01	SICOR/ SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				MÊS R$ 3.163,57
	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	147,14	1.177,12
	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00000000	94,35	1.415,25
	SICOR	ED-21781	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00000000	35,70	571,20
						VALOR TOTAL:	R$3.163,57
COMP-02	SICOR/ SINAPI		POSTE PARA ILUMINAÇÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*KG/M, COM ALTURA LIVRE DE 8M, BASE 9M COM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA, INCLUSIVE CRUZETA PARA AFIXAÇÃO DE 2 REFLETORES EM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO. PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN R$ 2.280,63
	SICOR	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,16000000	84,91	13,59
	SICOR	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,01000000	122,10	1,22
	SINAPI	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	9,00000000	153,01	1.377,09
	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	23,94000000	8,66	207,32
	SICOR	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,16000000	688,84	110,21
	SICOR	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,50000000	33,38	50,07
	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	26,15	39,23
	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18000000	303,62	54,65
	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	11,61000000	36,80	427,25
						VALOR TOTAL:	R$2.280,63

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG				**DATA:**	**02/07/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO**			**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO	**FORMA EXECUÇÃO:**	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**BDI:**		**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:**	**4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL
COMP-03	**SICOR/ SINAPI**		**IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)**				**M2 R$ 4,51**
	SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,00058824	451,78	0,27
	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,00012353	69,26	0,01
	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,00046471	166,96	0,08
	SINAPI	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,00058000	52,82	0,03
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01250000	24,88	0,31
	SICOR	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C|APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA|ICMS: INCLUSO)	T	0,00120000	3.184,27	3,82
						VALOR TOTAL:	**R$4,51**
COMP-04	**SICOR/ SINAPI**		**LASTRO DE BRITA Nº 2 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM**				**M3 R$ 155,41**
	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,00000000	131,47	R$131,47
	SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,41000000	33,63	R$13,79
	SICOR	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,39400000	24,89	R$9,81
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,03200000	9,98	R$0,32
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03000000	0,55	R$0,02
						VALOR TOTAL:	**R$155,41**

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG					DATA:	02/07/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI		LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO		FORMA EXECUÇÃO:	( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO			BDI:	24,08%	% ISS MUNICIPAL:	4,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL
COMP-05	SICOR/ SINAPI		EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 1 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM	M3	R$	154,72	
	SINAPI	00004721	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,00000000	130,78	R$130,78
	SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,41000000	33,63	R$13,79
	SICOR	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,39400000	24,89	R$9,81
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,03200000	9,98	R$0,32
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03000000	0,55	R$0,02
						VALOR TOTAL:	R$154,72
COMP-06	SICOR/ SINAPI		EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 0 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM	M3	R$	174,93	
	SINAPI	00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,00000000	150,99	R$150,99
	SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,41000000	33,63	R$13,79
	SICOR	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,39400000	24,89	R$9,81
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,03200000	9,98	R$0,32
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03000000	0,55	R$0,02
						VALOR TOTAL:	R$174,93
COMP-07	SICOR/ SINAPI		EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 2CM	M3	R$	147,47	
	SINAPI	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,00000000	123,53	R$123,53
	SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,41000000	33,63	R$13,79
	SICOR	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,39400000	24,89	R$9,81
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,03200000	9,98	R$0,32

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG				**DATA:**	**02/07/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO**			**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO	**FORMA EXECUÇÃO:**	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**BDI:**		**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:**	**4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	**0,03000000**	0,55	R$0,02
						VALOR TOTAL:	**R$147,47**
COMP-08	**SICOR/ SINAPI**		**PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)**			**M2**	**R$ 2,07**
	SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	**0,00058824**	451,78	0,2658
	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	**0,00012353**	69,26	0,0086
	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	**0,00046471**	166,96	0,0776
	SINAPI	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	**0,00058000**	52,82	0,0306
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	**0,00363636**	24,88	0,0905
	SICOR	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C|APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA|ICMS: INCLUSO)	T	**0,00050000**	3.184,27	1,5921
						VALOR TOTAL:	**R$2,07**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12
Dados: 2026.07.02 16:45:57 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS- ENG. CIVIL - CREA: 230.779/D