

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF NAS RUAS BELO HORIZONTE, 31 DE MARÇO E DEMAIS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	RUA BELO HORIZONTE, RUA 31 DE MARÇO, RUA COSME DAMIÃO, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA ALTO BIZORRETE, RUA FLORIANO PEIXOTO, RUA PEDRO PEREIRA MOTA E RUA SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
DATA BASE:	SETOP NORTE DES. (2025/01) - SINAPI DES. (2025/04) - SUDECAP (2025/01) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias	DATA: 14/05/2025
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Quantidade (un)			Repet.	Quant. Total (un)	OBS:
		1,00			1,00	1,00	
TOTAL						1,00	
DESCRIÇÃO:	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL - REFERÊNCIA 2024/09						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Mês			Repet.	Total (meses)	OBS:
		3,00			1,00	3,00	
TOTAL						3,00	
DESCRIÇÃO:	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	%			Repet.	% Total	OBS:
		5.820,16			1,00	5.820,16	
TOTAL						5.820,16	
1.2	DEMOLIÇÃO						
DESCRIÇÃO:	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)	Epressão (m)		Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		6,00	0,08		1,00	0,48	
TOTAL						0,48	
DESCRIÇÃO:	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Comprimento (m)			Repet.	Comprimento Total (m)	OBS:
RUA FLORIANO PEIXOTO		2,00			1,00	2,00	
RUA 31 DE MARÇO		44,86			1,00	44,86	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		19,55			1,00	19,55	
TOTAL						66,41	
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA - FORA)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (km)		Repet.	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	DEMOLIÇÃO PISO	0,48	3,50		1,00	1,68	
TOTAL						1,68	

DESCRIÇÃO:		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE					
CÓDIGO:		FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA					
Localização	Descrição	Área da via (m²)			Repet.	Área Total (m²)	OBS:
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	318,12			1,00	318,12	
					TOTAL	318,12	
1.3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
DESCRIÇÃO:		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)	Espessura (m)		Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50	0,02		1,00	7,23	SOBRE BLOCO SEXTAVADO
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50	0,02		1,00	14,85	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00	0,02		1,00	22,70	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78	0,02		1,00	14,20	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83	0,02		1,00	15,86	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02	0,02		1,00	17,56	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55	0,02		1,00	12,69	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00	0,02		1,00	9,78	
					TOTAL	114,87	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT		Repet.	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		7,23	30,00		1,00	216,90	MINERADORA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		14,85	30,00		1,00	445,50	
RUA 31 DE MARÇO		22,70	30,00		1,00	681,00	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		14,20	30,00		1,00	426,00	
RUA ALTO BIZORRETE		15,86	30,00		1,00	475,80	
RUA FLORIANO PEIXOTO		17,56	30,00		1,00	526,80	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		12,69	30,00		1,00	380,70	
RUA SANTO ANTÔNIO		9,78	30,00		1,00	293,40	
					TOTAL	3.446,10	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT		Repet.	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		7,23	83,00		1,00	600,09	MINERADORA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		14,85	83,00		1,00	1.232,55	
RUA 31 DE MARÇO		22,70	83,00		1,00	1.884,10	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		14,20	83,00		1,00	1.178,60	
RUA ALTO BIZORRETE		15,86	83,00		1,00	1.316,38	
RUA FLORIANO PEIXOTO		17,56	83,00		1,00	1.457,48	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		12,69	83,00		1,00	1.053,27	
RUA SANTO ANTÔNIO		9,78	83,00		1,00	811,74	
					TOTAL	9.534,21	
DESCRIÇÃO:		ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)	Espessura (m)		Repet.	VolumeTotal (m³)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50	0,02		1,00	7,23	

RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50	0,02		1,00	14,85	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00	0,02		1,00	22,70	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78	0,02		1,00	14,20	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83	0,02		1,00	15,86	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02	0,02		1,00	17,56	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55	0,02		1,00	12,69	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00	0,02		1,00	9,78	
TOTAL						114,87	
DESCRIÇÃO:		PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (RR-2C)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)			Repet.	Área Total (m²)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50			1,00	361,50	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50			1,00	742,50	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00			1,00	1.135,00	
RUA COSME DAMIAO	Área conforme projeto geométrico	738,01			1,00	738,01	
RUA SETE DE SETEMBRO	Área conforme projeto geométrico	1.392,57			1,00	1.392,57	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78			1,00	709,78	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	889,54			1,00	889,54	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83			1,00	792,83	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02			1,00	878,02	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55			1,00	634,55	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00			1,00	489,00	
TOTAL						8.763,30	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020					
CÓDIGO:		(TRANSPORTE DO RR-2C)					
Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50	0,0005	30,00	1,00	5,42	REFINARIA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50	0,0005	30,00	1,00	11,14	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00	0,0005	30,00	1,00	17,03	
RUA COSME DAMIAO	Área conforme projeto geométrico	738,01	0,0005	30,00	1,00	11,07	
RUA SETE DE SETEMBRO	Área conforme projeto geométrico	1.392,57	0,0005	30,00	1,00	20,89	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78	0,0005	30,00	1,00	10,65	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	889,54	0,0005	30,00	1,00	13,34	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83	0,0005	30,00	1,00	11,89	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02	0,0005	30,00	1,00	13,17	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55	0,0005	30,00	1,00	9,52	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00	0,0005	30,00	1,00	7,34	
TOTAL						131,46	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM					
CÓDIGO:		(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C)					
Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50	0,0005	371,00	1,00	67,06	REFINARIA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50	0,0005	371,00	1,00	137,73	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00	0,0005	371,00	1,00	210,54	
RUA COSME DAMIAO	Área conforme projeto geométrico	738,01	0,0005	371,00	1,00	136,90	
RUA SETE DE SETEMBRO	Área conforme projeto geométrico	1.392,57	0,0005	371,00	1,00	258,32	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78	0,0005	371,00	1,00	131,66	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	889,54	0,0005	371,00	1,00	165,01	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83	0,0005	371,00	1,00	147,07	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02	0,0005	371,00	1,00	162,87	

RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55	0,0005	371,00	1,00	117,71	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00	0,0005	371,00	1,00	90,71	
TOTAL						1.625,58	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)	Espessura (m)		Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	361,50	0,03		1,00	10,85	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	742,50	0,03		1,00	22,28	
RUA 31 DE MARÇO	Área conforme projeto geométrico	1.135,00	0,03		1,00	34,05	
RUA COSME DAMIAO	Área conforme projeto geométrico	738,01	0,03		1,00	22,14	
RUA SETE DE SETEMBRO	Área conforme projeto geométrico	1.392,57	0,03		1,00	41,78	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1	Área conforme projeto geométrico	709,78	0,03		1,00	21,29	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2	Área conforme projeto geométrico	889,54	0,03		1,00	26,69	
RUA ALTO BIZORRETE	Área conforme projeto geométrico	792,83	0,03		1,00	23,78	
RUA FLORIANO PEIXOTO	Área conforme projeto geométrico	878,02	0,03		1,00	26,34	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA	Área conforme projeto geométrico	634,55	0,03		1,00	19,04	
RUA SANTO ANTÔNIO	Área conforme projeto geométrico	489,00	0,03		1,00	14,67	
TOTAL						262,91	
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PMF)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)		Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	30,00		1,00	325,50	USINA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	30,00		1,00	668,40	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	30,00		1,00	1.021,50	
RUA COSME DAMIAO		22,14	30,00		1,00	664,20	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	30,00		1,00	1.253,40	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	30,00		1,00	638,70	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	30,00		1,00	800,70	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	30,00		1,00	713,40	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	30,00		1,00	790,20	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	30,00		1,00	571,20	
RUA SANTO ANTÔNIO		14,67	30,00		1,00	440,10	
TOTAL						7.887,30	
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PMF)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)		Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	82,00		1,00	889,70	USINA > OBRA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	82,00		1,00	1.826,96	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	82,00		1,00	2.792,10	
RUA COSME DAMIAO		22,14	82,00		1,00	1.815,48	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	82,00		1,00	3.425,96	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	82,00		1,00	1.745,78	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	82,00		1,00	2.188,58	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	82,00		1,00	1.949,96	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	82,00		1,00	2.159,88	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	82,00		1,00	1.561,28	
RUA SANTO ANTÔNIO		14,67	82,00		1,00	1.202,94	
TOTAL						21.558,62	
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020						
CÓDIGO:	(TRANSPORTE DO RL-1C)						

Localização	Descrição	Volume (m³)	RL-1C (t/m³)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	0,168	30,00	1,00	54,68	BH > USINA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	0,168	30,00	1,00	112,29	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	0,168	30,00	1,00	171,61	
RUA COSME DAMIÃO		22,14	0,168	30,00	1,00	111,59	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	0,168	30,00	1,00	210,57	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	0,168	30,00	1,00	107,30	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	0,168	30,00	1,00	134,52	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	0,168	30,00	1,00	119,85	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	0,168	30,00	1,00	132,75	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	0,168	30,00	1,00	95,96	
RUA SANTO ANTONIO		14,67	0,168	30,00	1,00	73,94	BH > USINA
TOTAL						1.325,06	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM					
CÓDIGO:		(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C)					
Localização	Descrição	Volume (m³)	RL-1C (t/m³)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	0,168	395,00	1,00	720,01	BH > USINA
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	1,168	395,00	1,00	10.279,10	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	0,168	395,00	1,00	2.259,56	
RUA COSME DAMIÃO		22,14	0,168	395,00	1,00	1.469,21	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	0,168	395,00	1,00	2.772,52	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	0,168	395,00	1,00	1.412,80	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	1,168	395,00	1,00	12.313,70	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	0,168	395,00	1,00	1.578,04	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	0,168	395,00	1,00	1.747,92	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	0,168	395,00	1,00	1.263,49	
RUA SANTO ANTONIO		14,67	0,168	395,00	1,00	973,50	
TOTAL						36.789,85	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)	Coefficiente (m3/m3)	Repet.	Transporte Total (M³XKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	5,00	0,193	1,00	10,47	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	5,00	0,193	1,00	21,50	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	5,00	0,193	1,00	32,86	
RUA COSME DAMIÃO		22,14	5,00	0,193	1,00	21,37	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	5,00	0,193	1,00	40,32	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	5,00	0,193	1,00	20,54	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	5,00	0,193	1,00	25,76	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	5,00	0,193	1,00	22,95	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	5,00	0,193	1,00	25,42	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	5,00	0,193	1,00	18,37	
RUA SANTO ANTONIO		14,67	5,00	0,193	1,00	14,16	
TOTAL						253,72	
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)					
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)	Coefficiente (m3/m3)	Repet.	Transporte Total (M³XKM)	OBS:
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		10,85	5,00	1,167	1,00	63,31	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2		22,28	5,00	1,167	1,00	130,00	
RUA 31 DE MARÇO		34,05	5,00	1,167	1,00	198,68	
RUA COSME DAMIÃO		22,14	5,00	1,167	1,00	129,19	
RUA SETE DE SETEMBRO		41,78	5,00	1,167	1,00	243,79	
RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1		21,29	5,00	1,167	1,00	124,23	

RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2		26,69	5,00	1,167	1,00	155,74	
RUA ALTO BIZORRETE		23,78	5,00	1,167	1,00	138,76	
RUA FLORIANO PEIXOTO		26,34	5,00	1,167	1,00	153,69	
RUA PEDRO PEREIRA MOTA		19,04	5,00	1,167	1,00	111,10	
RUA SANTO ANTÔNIO		14,67	5,00	1,167	1,00	85,60	
TOTAL						1.534,09	
1.4	MEIO-FIO						
DESCRIÇÃO:		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X					
CÓDIGO:		BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024					
Localização	Descrição	Comprimento (m)			Repet.	Comprimento Total (m)	OBS:
RUA FLORIANO PEIXOTO		32,66			1,00	32,66	
RUA SANTO ANTÔNIO		11,90			1,00	11,90	
RUA 31 DE MARÇO		44,86			1,00	44,86	
RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1		19,55			1,00	19,55	
TOTAL						108,97	

SUHÉLLEN CANÁRIA DE SOUZA SARAIVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 414.856/LP

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG