

CARVALHO AMARAL

ENGENHARIA & PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF NAS RUAS BELO HORIZONTE, 31 DE MARÇO E DEMAIS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG

DESCRIÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DAS RUAS BELO HORIZONTE, 31 DE MARÇO DEMAIS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG

LOCAL:

LAGOA DOS PATOS-MG

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

PASTA DE PROJETO:

LPT-0173

DATA :

14/05/2025

BDI :

29,77%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SETOP

2025/01 - Norte

COM DESONERAÇÃO

93,83%

55,49%

SINAPI

2025/04

COM DESONERAÇÃO

93,83%

55,49%

SUDECAP

2025/01

COM DESONERAÇÃO

86,63%

-

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF							R\$ 451.375,41	R\$ 585.799,21
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 19.828,70	R\$ 25.738,39
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.179,54	R\$ 1.530,69	R\$ 1.179,54	R\$ 1.530,69
1.1.2	COMP_2024-09_ADM-LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL - REFERÊNCIA 2024/09	Composições Próprias	MÊS	3,00	R\$ 5.246,36	R\$ 6.808,20	R\$ 15.739,08	R\$ 20.424,60
1.1.3	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	SETOP	%	5.820,16	R\$ 0,50	R\$ 0,65	R\$ 2.910,08	R\$ 3.783,10
1.2	RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 1							R\$ 18.648,80	R\$ 24.199,20
1.2.1	DEMOLIÇÃO							R\$ 285,61	R\$ 370,74
1.2.1.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,48	R\$ 111,36	R\$ 144,51	R\$ 53,45	R\$ 69,36
1.2.1.2	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m	19,55	R\$ 11,64	R\$ 15,11	R\$ 227,56	R\$ 295,40
1.2.1.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,68	R\$ 2,74	R\$ 3,56	R\$ 4,60	R\$ 5,98
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 17.241,80	R\$ 22.373,16
1.2.2.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	7,23	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 951,18	R\$ 1.234,38

1.2.2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	216,90	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 475,01	R\$ 616,00
1.2.2.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	600,09	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 528,08	R\$ 684,10
1.2.2.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	7,23	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 63,41	R\$ 82,28
1.2.2.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	361,50	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 838,68	R\$ 1.088,12
1.2.2.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	5,42	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 7,75	R\$ 10,08
1.2.2.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	67,06	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 37,55	R\$ 48,95
1.2.2.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	10,85	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 12.201,37	R\$ 15.833,73
1.2.2.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	325,50	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 712,85	R\$ 924,42
1.2.2.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	889,70	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 782,94	R\$ 1.014,26
1.2.2.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	54,68	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 78,19	R\$ 101,70
1.2.2.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	720,01	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 403,21	R\$ 525,61
1.2.2.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10,47	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 22,93	R\$ 29,73
1.2.2.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	63,31	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 138,65	R\$ 179,80

1.2.3	MEIO FIO							R\$ 1.121,39	R\$ 1.455,30
1.2.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	19,55	R\$ 57,36	R\$ 74,44	R\$ 1.121,39	R\$ 1.455,30
1.3	RUA BELO HORIZONTE - TRECHO 2							R\$ 40.335,00	R\$ 52.368,57
1.3.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 40.335,00	R\$ 52.368,57
1.3.1.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	14,85	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 1.953,67	R\$ 2.535,34
1.3.1.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	445,50	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 975,65	R\$ 1.265,22
1.3.1.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.232,55	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.084,64	R\$ 1.405,11
1.3.1.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	14,85	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 130,23	R\$ 168,99
1.3.1.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO O	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	742,50	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.722,60	R\$ 2.234,93
1.3.1.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	11,14	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 15,93	R\$ 20,72
1.3.1.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	137,73	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 77,13	R\$ 100,54
1.3.1.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	22,28	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 25.054,97	R\$ 32.513,87
1.3.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	668,40	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.463,80	R\$ 1.898,26
1.3.1.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.826,96	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.607,72	R\$ 2.082,73
1.3.1.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	112,29	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 160,57	R\$ 208,86
1.3.1.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	10.279,10	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 5.756,30	R\$ 7.503,74

1.3.1.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	21,50	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 47,09	R\$ 61,06
1.3.1.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	130,00	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 284,70	R\$ 369,20
1.4	RUA 31 DE MARÇO							R\$ 57.208,57	R\$ 74.235,22
1.4.1	DEMOLIÇÃO							R\$ 522,17	R\$ 677,83
1.4.1.1	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m	44,86	R\$ 11,64	R\$ 15,11	R\$ 522,17	R\$ 677,83
1.4.2	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 54.113,23	R\$ 70.218,01
1.4.2.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	22,70	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 2.986,41	R\$ 3.875,57
1.4.2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	681,00	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.491,39	R\$ 1.934,04
1.4.2.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.884,10	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.658,01	R\$ 2.147,87
1.4.2.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	22,70	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 199,08	R\$ 258,33
1.4.2.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	1.135,00	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 2.633,20	R\$ 3.416,35
1.4.2.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	17,03	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 24,35	R\$ 31,68
1.4.2.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	210,54	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 117,90	R\$ 153,69
1.4.2.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	34,05	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 38.290,93	R\$ 49.690,19
1.4.2.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.021,50	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 2.237,09	R\$ 2.901,06
1.4.2.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.792,10	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 2.457,05	R\$ 3.182,99

1.4.2.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	171,61	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 245,40	R\$ 319,19
1.4.2.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2.259,56	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 1.265,35	R\$ 1.649,48
1.4.2.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	32,86	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 71,96	R\$ 93,32
1.4.2.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	198,68	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 435,11	R\$ 564,25
1.4.3	MEIO FIO							R\$ 2.573,17	R\$ 3.339,38
1.4.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	44,86	R\$ 57,36	R\$ 74,44	R\$ 2.573,17	R\$ 3.339,38
1.5	RUA COSME DAMIÃO							R\$ 31.066,49	R\$ 40.315,16
1.5.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 31.066,49	R\$ 40.315,16
1.5.1.1	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	738,01	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.712,18	R\$ 2.221,41
1.5.1.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	11,07	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 15,83	R\$ 20,59
1.5.1.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	136,90	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 76,66	R\$ 99,94
1.5.1.4	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	22,14	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 24.897,54	R\$ 32.309,57
1.5.1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	664,20	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.454,60	R\$ 1.886,33
1.5.1.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.815,48	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.597,62	R\$ 2.069,65
1.5.1.7	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	111,59	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 159,57	R\$ 207,56

1.5.1.8	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.469,21	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 822,76	R\$ 1.072,52
1.5.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	21,37	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 46,80	R\$ 60,69
1.5.1.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	129,19	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 282,93	R\$ 366,90
1.6	RUA SETE DE SETEMBRO							R\$ 58.624,71	R\$ 76.077,60
1.6.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 58.624,71	R\$ 76.077,60
1.6.1.1	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	1.392,57	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 3.230,76	R\$ 4.191,64
1.6.1.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	20,89	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 29,87	R\$ 38,86
1.6.1.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	258,32	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 144,66	R\$ 188,57
1.6.1.4	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	41,78	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 46.983,70	R\$ 60.970,81
1.6.1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.253,40	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 2.744,95	R\$ 3.559,66
1.6.1.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.425,96	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 3.014,84	R\$ 3.905,59
1.6.1.7	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	210,57	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 301,12	R\$ 391,66
1.6.1.8	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2.772,52	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 1.552,61	R\$ 2.023,94
1.6.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	40,32	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 88,30	R\$ 114,51
1.6.1.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	243,79	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 533,90	R\$ 692,36

1.7	RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 1							R\$ 33.836,80	R\$ 43.907,07
1.7.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 33.836,80	R\$ 43.907,07
1.7.1.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	14,20	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 1.868,15	R\$ 2.424,37
1.7.1.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	426,00	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 932,94	R\$ 1.209,84
1.7.1.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.178,60	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.037,17	R\$ 1.343,60
1.7.1.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	14,20	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 124,53	R\$ 161,60
1.7.1.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	709,78	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.646,69	R\$ 2.136,44
1.7.1.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	10,65	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 15,23	R\$ 19,81
1.7.1.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	131,66	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 73,73	R\$ 96,11
1.7.1.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	21,29	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 23.941,67	R\$ 31.069,14
1.7.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	638,70	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.398,75	R\$ 1.813,91
1.7.1.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.745,78	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.536,29	R\$ 1.990,19
1.7.1.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	107,30	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 153,44	R\$ 199,58
1.7.1.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.412,80	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 791,17	R\$ 1.031,34
1.7.1.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	20,54	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 44,98	R\$ 58,33
1.7.1.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	124,23	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 272,06	R\$ 352,81

1.8	RUA SÃO JOSÉ - TRECHO 2							R\$ 43.354,45	R\$ 56.295,95
1.8.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 43.354,45	R\$ 56.295,95
1.8.1.1	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	889,54	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 2.063,73	R\$ 2.677,52
1.8.1.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	13,34	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 19,08	R\$ 24,81
1.8.1.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	165,01	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 92,41	R\$ 120,46
1.8.1.4	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	26,69	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 30.014,24	R\$ 38.949,52
1.8.1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	800,70	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.753,53	R\$ 2.273,99
1.8.1.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.188,58	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.925,95	R\$ 2.494,98
1.8.1.7	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	134,52	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 192,36	R\$ 250,21
1.8.1.8	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	12.313,70	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 6.895,67	R\$ 8.989,00
1.8.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25,76	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 56,41	R\$ 73,16
1.8.1.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	155,74	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 341,07	R\$ 442,30
1.9	RUA ALTO BIZORRETE							R\$ 37.794,11	R\$ 49.042,14
1.9.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 37.794,11	R\$ 49.042,14
1.9.1.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	15,86	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 2.086,54	R\$ 2.707,78
1.9.1.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	475,80	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.042,00	R\$ 1.351,27

1.9.1.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.316,38	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.158,41	R\$ 1.500,67
1.9.1.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	15,86	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 139,09	R\$ 180,49
1.9.1.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO O	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	792,83	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.839,37	R\$ 2.386,42
1.9.1.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	11,89	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 17,00	R\$ 22,12
1.9.1.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	147,07	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 82,36	R\$ 107,36
1.9.1.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	23,78	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 26.741,80	R\$ 34.702,87
1.9.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	713,40	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.562,35	R\$ 2.026,06
1.9.1.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.949,96	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.715,96	R\$ 2.222,95
1.9.1.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	119,85	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 171,39	R\$ 222,92
1.9.1.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.578,04	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 883,70	R\$ 1.151,97
1.9.1.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	22,95	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 50,26	R\$ 65,18
1.9.1.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	138,76	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 303,88	R\$ 394,08
1.10	RUA FLORIANO PEIXOTO							R\$ 56.423,50	R\$ 73.218,76
1.10.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO							R\$ 12.689,81	R\$ 16.469,07
1.10.1.1	ED-50414	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA	SETOP	m2	318,12	R\$ 39,89	R\$ 51,77	R\$ 12.689,81	R\$ 16.469,07

1.10.2	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 41.860,31	R\$ 54.318,48
1.10.2.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	17,56	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 2.310,19	R\$ 2.998,02
1.10.2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	526,80	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.153,69	R\$ 1.496,11
1.10.2.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.457,48	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.282,58	R\$ 1.661,53
1.10.2.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	17,56	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 154,00	R\$ 199,83
1.10.2.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	878,02	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 2.037,01	R\$ 2.642,84
1.10.2.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	13,17	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 18,83	R\$ 24,50
1.10.2.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	162,87	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 91,21	R\$ 118,90
1.10.2.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	26,34	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 29.620,65	R\$ 38.438,75
1.10.2.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	790,20	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.730,54	R\$ 2.244,17
1.10.2.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.159,88	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.900,69	R\$ 2.462,26
1.10.2.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	132,75	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 189,83	R\$ 246,92
1.10.2.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.747,92	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 978,84	R\$ 1.275,98
1.10.2.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25,42	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 55,67	R\$ 72,19
1.10.2.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	153,69	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 336,58	R\$ 436,48

1.10.3	MEIO-FIO							R\$ 1.873,38	R\$ 2.431,21
1.10.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	32,66	R\$ 57,36	R\$ 74,44	R\$ 1.873,38	R\$ 2.431,21
1.11	RUA PEDRO PEREIRA MOTA							R\$ 30.257,69	R\$ 39.262,77
1.11.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 30.257,69	R\$ 39.262,77
1.11.1.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	12,69	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 1.669,50	R\$ 2.166,56
1.11.1.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	380,70	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 833,73	R\$ 1.081,19
1.11.1.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.053,27	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 926,88	R\$ 1.200,73
1.11.1.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	12,69	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 111,29	R\$ 144,41
1.11.1.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO O	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	634,55	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.472,16	R\$ 1.910,00
1.11.1.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	9,52	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 13,61	R\$ 17,71
1.11.1.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	117,71	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 65,92	R\$ 85,93
1.11.1.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	19,04	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 21.411,43	R\$ 27.785,64
1.11.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	571,20	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 1.250,93	R\$ 1.622,21
1.11.1.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.561,28	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.373,93	R\$ 1.779,86
1.11.1.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	95,96	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 137,22	R\$ 178,49
1.11.1.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.263,49	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 707,55	R\$ 922,35

1.11.1.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	18,37	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 40,23	R\$ 52,17
1.11.1.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	111,10	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 243,31	R\$ 315,52
1.12	RUA SANTO ANTÔNIO							R\$ 23.996,59	R\$ 31.138,38
1.12.1	RECAPEAMENTO ASFÁTICO							R\$ 23.314,01	R\$ 30.252,54
1.12.1.1	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	9,78	R\$ 131,56	R\$ 170,73	R\$ 1.286,66	R\$ 1.669,74
1.12.1.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	293,40	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 642,55	R\$ 833,26
1.12.1.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	811,74	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 714,33	R\$ 925,38
1.12.1.4	COM-ROLO 01	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3)	Composições Próprias	M3	9,78	R\$ 8,77	R\$ 11,38	R\$ 85,77	R\$ 111,30
1.12.1.5	COMP-PINTURALIGAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	Composições Próprias	m²	489,00	R\$ 2,32	R\$ 3,01	R\$ 1.134,48	R\$ 1.471,89
1.12.1.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	7,34	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 10,50	R\$ 13,65
1.12.1.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	90,71	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 50,80	R\$ 66,22
1.12.1.8	COMP_10-2023_EXECUÇÃO PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	Composições Próprias	M3	14,67	R\$ 1.124,55	R\$ 1.459,33	R\$ 16.497,15	R\$ 21.408,37
1.12.1.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	440,10	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 963,82	R\$ 1.249,88
1.12.1.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.202,94	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.058,59	R\$ 1.371,35
1.12.1.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	73,94	R\$ 1,43	R\$ 1,86	R\$ 105,73	R\$ 137,53
1.12.1.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	973,50	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 545,16	R\$ 710,66

1.12.1.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	14,16	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 31,01	R\$ 40,21
1.12.1.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	85,60	R\$ 2,19	R\$ 2,84	R\$ 187,46	R\$ 243,10
1.12.2	MEIO-FIO							R\$ 682,58	R\$ 885,84
1.12.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	11,90	R\$ 57,36	R\$ 74,44	R\$ 682,58	R\$ 885,84
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 134.423,80	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 451.375,41	
							VALOR TOTAL:	R\$ 585.799,21	

SUHÉLLEN CANÁRIA DE SOUZA SARAIVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 414.856/LP

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG