

VOLUME TOTAL - RUA SEM NOME 03							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
1+0,00	3,88	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,00	3,05	0,42	69,30	7,02	69,30	7,02	62,28
3+0,00	1,04	1,36	40,93	17,79	110,23	24,81	85,42
4+0,00	0,00	7,02	10,43	83,78	120,66	108,59	12,07
5+0,00	1,20	1,63	12,03	86,44	132,69	195,03	-62,35
6+0,00	1,26	1,00	24,62	26,22	157,31	221,25	-63,94
7+0,00	0,92	2,35	21,84	33,48	179,16	254,73	-75,58
8+0,00	4,15	0,46	50,75	28,15	229,90	282,88	-52,98
9+0,00	8,15	0,01	123,02	4,74	352,93	287,62	65,31
10+0,00	11,52	0,00	196,72	0,12	549,65	287,74	261,90
11+0,00	19,00	0,00	305,15	0,00	854,80	287,74	567,05
12+0,00	15,28	0,00	342,73	0,00	1197,52	287,74	909,78

VOLUME TOTAL - RUA NAIR LOPES COUTO							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	5,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,19	1,29	76,08	13,09	76,08	13,09	62,99
2+0,00	6,94	0,22	91,34	15,14	167,42	28,24	139,19
2+12,10	10,22	0,00	103,79	1,36	271,21	29,59	241,62

VOLUME TOTAL - RUA SEM NOME 03 - CONTINUAÇÃO							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,54	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	74,12
1+5,09	14,00	0,00	47,22	0,00	121,33	0,00	121,33

OBSERVAÇÕES

- OBSERVAÇÕES GERAIS:
- 1 - MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
 - 2 - PODERÃO OCORRER AJUSTES EM CAMPO QUANDO A EXECUÇÃO DA OBRA POR DETERMINAÇÃO DA PREFEITURA.
 - 3 - AS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE TERRAPLENAGEM ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO DO MEMORIAL DESCRITIVO.
 - 4 - A NOTA DE SERVIÇO DO PAVIMENTO ACABADO ENCONTRA-SE NO ANEXO DO MEMORIAL DESCRITIVO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EXE	JJC	DDS	20/10/2025

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO	APV - APROVADO	CNC - CANCELADO
	BSC - BÁSICO	PCT - P/ CONSTRUÇÃO	PRI - PRIMITIVO
	EXE - EXECUTIVO	ASB - "AS BUILT"	



PROJETA
ENGENHARIA

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500, SALAS 515 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA-MG – CEP.: 35.006–048
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetoenharia.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

PRAÇA CEL. HERMÓGENES, 60
CENTRO, JOÃO PINHEIRO – MG, 38770–000
TEL. (38) 33611–9000

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

R. NAIR LOPES COUTO, S/N – BAIRRO SANTA CRUZ – JOÃO PINHEIRO, MG, 38770–000

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

AUTORIA DO PROJETO:

CONTRATANTE DO PROJETO:

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA MG – 239785/D

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:
OUTUBRO/2025

ESCALA:
1:500

CÓDIGO:
PRJ-TER

TÍTULO DOS DESENHOS:
QUANTITATIVO DE VOLUME - CORTE E ATERRO

PRANCHAS:
02/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM CRED. EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRJ-240741-EXE-TER-0101-REV00