MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
Processo Administrativo Nº 242/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NELSON MELO DA COSTA
Data de Publicação: 19/12/2025 08:39:29

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 15/04/2026 08:36:03
Lote único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00
Quantidade: 0,5 **Valor Unit.:** 7.078,0834 **Valor Total:** 3.539,0417

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 234,68 **Valor Total:** 234,68

Item: 3 Unidade: Hora Marca: Obra Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 88 **Valor Unit.:** 113,46 **Valor Total:** 9.984,48

Item: 4 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 10.579,15 **Valor Total:** 42.316,60

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 999,84 **Valor Total:** 999,84

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.445,28 **Valor Total:** 5.781,12

Item: 7 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.300,02 **Valor Total:** 5.200,08

Item: 8 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 678,03 **Valor Total:** 2.712,12

Item: 9 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 800,29 **Valor Total:** 3.201,16

Item: 10 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.772,34 **Valor Total:** 7.089,36

Item: 11 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.379,01 **Valor Total:** 5.516,04

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 285,34 **Valor Total:** 285,34

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 300,83 **Valor Total:** 1.203,32

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 339,02 **Valor Total:** 339,02

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 511,92 **Valor Total:** 511,92

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 839,98 **Valor Total:** 839,98

Item: 17 Unidade: Mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 17.464,93 **Valor Total:** 17.464,93

Item: 18 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA
Quantidade: 1.292 **Valor Unit.:** 0,11 **Valor Total:** 142,12

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 28,58 **Valor Total:** 114,32

Item: 20 Unidade: Unidade / mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: PLACA 0,50 X 0,50M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 16,81 **Valor Total:** 201,72

Item: 21 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS
Quantidade: 1.590,06 **Valor Unit.:** 2,42 **Valor Total:** 3.847,9452

Item: 22 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DEATERRO COM ROLOVIBRATÓRIO A 95% DOPROCTOR NORMAL, INCLUSIVEESPALHAMENTO
Quantidade: 317,33 **Valor Unit.:** 3,94 **Valor Total:** 1.250,2802

Item: 23 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Quantidade: 1.714,49 **Valor Unit.:** 5,60 **Valor Total:** 9.601,144

Item: 24 Unidade: m3xkm Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Quantidade: 1.714,49 **Valor Unit.:** 1,62 **Valor Total:** 2.777,4738

Item: 25 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS
Quantidade: 3.560,35 **Valor Unit.:** 2,42 **Valor Total:** 8.616,047

Item: 26 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
Quantidade: 2.749,38 **Valor Unit.:** 3,94 **Valor Total:** 10.832,5572

Item: 27 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Quantidade: 1.573,59 **Valor Unit.:** 5,60 **Valor Total:** 8.812,104

Item: 28 Unidade: m3xkm Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Quantidade: 1.573,59 **Valor Unit.:** 1,62 **Valor Total:** 2.549,2158

Item: 29 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Quantidade: 406,3 **Valor Unit.:** 6,02 **Valor Total:** 2.445,926

Item: 30 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO
Quantidade: 87,91 **Valor Unit.:** 10,18 **Valor Total:** 894,9238

Item: 31 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)
Quantidade: 550,53 **Valor Unit.:** 14,73 **Valor Total:** 8.109,3069

Item: 32 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Quantidade: 172,83 **Valor Unit.:** 2,96 **Valor Total:** 511,5768

Item: 33 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96533
Quantidade: 88,15 **Valor Unit.:** 76,61 **Valor Total:** 6.753,1715

Item: 34 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Quantidade: 32,95 **Valor Unit.:** 502,18 **Valor Total:** 16.546,831

Item: 35 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Quantidade: 11,9 **Valor Unit.:** 138,94 **Valor Total:** 1.653,386

Item: 36 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Quantidade: 125,62 **Valor Unit.:** 258,26 **Valor Total:** 32.442,6212

Item: 37 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Quantidade: 82,71 **Valor Unit.:** 24,69 **Valor Total:** 2.042,1099

Item: 38 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO
Quantidade: 267,09 **Valor Unit.:** 4,86 **Valor Total:** 1.298,0574

Item: 39 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Quantidade: 139,53 **Valor Unit.:** 5,60 **Valor Total:** 781,368

Item: 40 Unidade: m3xkm Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Quantidade: 139,53 **Valor Unit.:** 1,62 **Valor Total:** 226,0386

Item: 41 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
Quantidade: 139,53 **Valor Unit.:** 1,28 **Valor Total:** 178,5984

Item: 42 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: POÇO DE VISITA TIPO A, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.098,11 **Valor Total:** 2.098,11

Item: 43 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: POÇO DE VISITA TIPO B, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.651,95 **Valor Total:** 5.303,90

Item: 44 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50
Quantidade: 4,51 **Valor Unit.:** 896,86 **Valor Total:** 4.044,8386

Item: 45 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: TAMPÃO DE POÇO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 1.019,07 **Valor Total:** 3.057,21

Item: 46 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.565,79 **Valor Total:** 6.263,16

Item: 47 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 346,71 **Valor Total:** 2.773,68

Item: 48 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.403,86 **Valor Total:** 1.403,86

Item: 49 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 826,97 **Valor Total:** 826,97

Item: 50 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGADE SOLOS E MATERIAISGRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 18 M³ - CARGACOM ESCAVADEIRAHIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 .
Quantidade: 0,49 **Valor Unit.:** 5,60 **Valor Total:** 2,744

Item: 51 Unidade: TXKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃOBASCULANTE DE 18 M³, EM VIAURBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMTEXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 .
Quantidade: 0,98 **Valor Unit.:** 1,62 **Valor Total:** 1,5876

Item: 52 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR 6457:2016 ANEXO A)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 25,93 **Valor Total:** 77,79

Item: 53 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 213,16 **Valor Total:** 639,48

Item: 54 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 101,75 **Valor Total:** 305,25

Item: 55 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO (NBR 7181:2016)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 129,67 **Valor Total:** 389,01

Item: 56 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 129,67 **Valor Total:** 389,01

Item: 57 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 129,67 **Valor Total:** 389,01

Item: 58 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 172,90 **Valor Total:** 518,70

Item: 59 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/3 CP (DNIT 172/016ME / NBR 9895:2017)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 267,99 **Valor Total:** 803,97

Item: 60 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - AGREGADOS (NBR NM 248:2003)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 259,35 **Valor Total:** 778,05

Item: 61 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR
Quantidade: 2.080,24 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 5.200,60

Item: 62 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM CASCALHO DE CAVA - PROCTOR MODIFICADO. - BASEADO EM SUDECAP (20.04.05)
Quantidade: 312,04 **Valor Unit.:** 97,95 **Valor Total:** 30.564,318

Item: 63 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM CASCALHO DE CAVA - PROCTOR MODIFICADO - BASEADO EM SUDECAP (20.04.14)
Quantidade: 312,04 **Valor Unit.:** 98,25 **Valor Total:** 30.657,93

Item: 64 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Quantidade: 811,3 **Valor Unit.:** 5,60 **Valor Total:** 4.543,28

Item: 65 Unidade: m3xkm Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Quantidade: 14.603,47 **Valor Unit.:** 1,62 **Valor Total:** 23.657,6214

Item: 66 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO EM SINAPI (102470)
Quantidade: 2.080,24 **Valor Unit.:** 6,89 **Valor Total:** 14.332,8536

Item: 67 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1C
Quantidade: 2.080,24 **Valor Unit.:** 2,08 **Valor Total:** 4.326,8992

Item: 68 Unidade: TXKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Quantidade: 106,09 **Valor Unit.:** 1,22 **Valor Total:** 129,4298

Item: 69 Unidade: TXKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Quantidade: 431,45 **Valor Unit.:** 0,48 **Valor Total:** 207,096

Item: 70 Unidade: M³ Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA B, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - BASEADO EM SINAPI (95995)
Quantidade: 104,02 **Valor Unit.:** 1.536,46 **Valor Total:** 159.822,5692

Item: 71 Unidade: TXKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Quantidade: 7.489,44 **Valor Unit.:** 1,08 **Valor Total:** 8.088,5952

Item: 72 Unidade: TXKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃOBASCULANTE DE 18 M³, EM VIAURBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMTEXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 A
Quantidade: 30.457,06 **Valor Unit.:** 0,41 **Valor Total:** 12.487,3946

Item: 73 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: MEIO FIO EM CONCRETO PREMOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
Quantidade: 646,16 **Valor Unit.:** 45,84 **Valor Total:** 29.619,9744

Item: 74 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: SARJETA TIPO B - (50X10) CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP
Quantidade: 646,16 **Valor Unit.:** 30,84 **Valor Total:** 19.927,5744

Item: 75 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Quantidade: 2,96 **Valor Unit.:** 411,45 **Valor Total:** 1.217,892

Item: 76 Unidade: UNIDADE Marca: Obra Modelo:
Descrição: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 407,74 **Valor Total:** 2.038,70

Item: 77 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Quantidade: 81,6 **Valor Unit.:** 23,68 **Valor Total:** 1.932,288

Item: 78 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Quantidade: 10,15 **Valor Unit.:** 36,60 **Valor Total:** 371,49

Item: 79 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
Quantidade: 1.074,21 **Valor Unit.:** 5,48 **Valor Total:** 5.886,6708

Item: 80 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Quantidade: 1.074,21 **Valor Unit.:** 72,28 **Valor Total:** 77.643,8988

Item: 81 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. - BASEADO EM SINAPI (105001)
Quantidade: 48 **Valor Unit.:** 201,55 **Valor Total:** 9.674,40

Item: 82 Unidade: vg Marca: Obra Modelo:
Descrição: VIAGEM DE CAMINHÃO PIPA 6000 L, INCLUSIVE ÁGUA E MÃO DE OBRA, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA OBRA DE ATÉ 2 HORAS
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 377,16 **Valor Total:** 754,32

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA	237	03.170.010/0001-63	1.004.950,055	703.000,00		Não
2	OLIVEIRA GALVAO CONSTRUTORA E	738	47.359.821/0001-82	1.004.950,055	703.500,00	0,07	Sim
3	ALEX MACHADO NUNES & CIA	539	11.286.215/0001-37	1.004.950,055	975.000,00	38,59	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

GLAUCON CEZAR CARDOSO:68125410600

Assinado de forma digital por GLAUCON CEZAR CARDOSO:68125410600
Dados: 2026.04.15 16:38:53 -03'00'

AUTORIDADE: GLAUCON CEZAR CARDOSO