

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

Processo Administrativo Nº 70/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUÁREZ MOURA DA SILVA

Data de Publicação: 28/05/2026 16:52:56

LOTE 1 - ADJUDICADO - 30/06/2026 15:14:39

Lote único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Instalação de canteiro de obras			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 58.820,58	Valor Total: 58.820,58	
Item: 2	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)			
Quantidade: 5,76	Valor Unit.: 383,04	Valor Total: 2.206,3104	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 148,53	Valor Total: 297,06	
Item: 4	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURAREFLETIVA			
Quantidade: 2,25	Valor Unit.: 884,82	Valor Total: 1.990,845	
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 133,55	Valor Total: 267,10	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 122,53	Valor Total: 3.675,90	
Item: 7	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 0,91	Valor Total: 728,00	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Execução de ensecadeira provisória em solo, com contenção em sacaria, vedação com lona plástica e rebaixamento do nível d'água por motobomba, para execução de fundação em área com lâmina d'água de aproximadamente 0,60 m.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 17.884,77	Valor Total: 35.769,54	
Item: 9	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024			
Quantidade: 10,08	Valor Unit.: 332,69	Valor Total: 3.353,5152	
Item: 10	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
Quantidade: 12,4	Valor Unit.: 22,90	Valor Total: 283,96	
Item: 11	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
Quantidade: 458,4	Valor Unit.: 13,08	Valor Total: 5.995,872	

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

Item: 12	Unidade: M³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, (NBR 8953), BOMBEADO E LANÇADO.			
Quantidade: 15,01	Valor Unit.: 1.199,61	Valor Total: 18.006,1461	
Item: 13	Unidade: M³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			
Quantidade: 73,73	Valor Unit.: 60,30	Valor Total: 4.445,919	
Item: 14	Unidade: M³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026			
Quantidade: 1,46	Valor Unit.: 374,93	Valor Total: 547,3978	
Item: 15	Unidade: M³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 52,62	Valor Unit.: 37,74	Valor Total: 1.985,8788	
Item: 16	Unidade: TXKM	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE OBRA			
Quantidade: 0,58	Valor Unit.: 126,10	Valor Total: 73,138	
Item: 17	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 42,08	Valor Unit.: 214,13	Valor Total: 9.010,5904	
Item: 18	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 42,08	Valor Unit.: 185,49	Valor Total: 7.805,4192	
Item: 19	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 168,22	Valor Unit.: 16,18	Valor Total: 2.721,7996	
Item: 20	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 48,2	Valor Unit.: 10,87	Valor Total: 523,934	
Item: 21	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 880,66	Valor Unit.: 11,78	Valor Total: 10.374,1748	
Item: 22	Unidade: M³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, (NBR 8953), BOMBEADO E LANÇADO.			
Quantidade: 4,71	Valor Unit.: 1.199,61	Valor Total: 5.650,1631	
Item: 23	Unidade: dm³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação			
Quantidade: 12,8	Valor Unit.: 193,49	Valor Total: 2.476,672	
Item: 24	Unidade: TXKM	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Transporte de material de obra			
Quantidade: 1,56	Valor Unit.: 126,10	Valor Total: 196,716	
Item: 25	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 77,92	Valor Unit.: 214,13	Valor Total: 16.685,0096	
Item: 26	Unidade: m²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 77,92	Valor Unit.: 185,49	Valor Total: 14.453,3808	

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

Item: 27	Unidade: m ²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 82,25	Valor Unit.: 67,49	Valor Total: 5.551,0525	
Item: 28	Unidade: m ²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020			
Quantidade: 82,25	Valor Unit.: 538,70	Valor Total: 44.308,075	
Item: 29	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 481,25	Valor Unit.: 23,83	Valor Total: 11.468,1875	
Item: 30	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022			
Quantidade: 8,6	Valor Unit.: 16,18	Valor Total: 139,148	
Item: 31	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 113,8	Valor Unit.: 14,82	Valor Total: 1.686,516	
Item: 32	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 588,87	Valor Unit.: 13,06	Valor Total: 7.690,6422	
Item: 33	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 31,2	Valor Unit.: 10,87	Valor Total: 339,144	
Item: 34	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 227,2	Valor Unit.: 10,41	Valor Total: 2.365,152	
Item: 35	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 2.208	Valor Unit.: 11,61	Valor Total: 25.634,88	
Item: 36	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 1.140,92	Valor Unit.: 14,12	Valor Total: 16.109,7904	
Item: 37	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 1.992,17	Valor Unit.: 10,04	Valor Total: 20.001,3868	
Item: 38	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, (NBR 8953), BOMBEADO E LANÇADO			
Quantidade: 28,92	Valor Unit.: 1.199,61	Valor Total: 34.692,7212	
Item: 39	Unidade: m ²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022			
Quantidade: 78,75	Valor Unit.: 177,74	Valor Total: 13.997,025	
Item: 40	Unidade: m	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 51,92	Valor Total: 155,76	
Item: 41	Unidade: TXKM	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE OBRA.			
Quantidade: 49,37	Valor Unit.: 126,10	Valor Total: 6.225,557	

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

Item: 42	Unidade: m ²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024			
Quantidade: 163,7	Valor Unit.: 53,56		Valor Total: 8.767,772
Item: 43	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024			
Quantidade: 590,04	Valor Unit.: 21,51		Valor Total: 12.691,7604
Item: 44	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024			
Quantidade: 486,64	Valor Unit.: 18,62		Valor Total: 9.061,2368
Item: 45	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022			
Quantidade: 65,16	Valor Unit.: 13,06		Valor Total: 850,9896
Item: 46	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024			
Quantidade: 381,5	Valor Unit.: 10,89		Valor Total: 4.154,535
Item: 47	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, (NBR 8953), BOMBEADO E LANÇADO			
Quantidade: 20,2	Valor Unit.: 1.199,61		Valor Total: 24.232,122
Item: 48	Unidade: TXKM	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE, DE MATERIAL DE OBRA			
Quantidade: 3,44	Valor Unit.: 126,10		Valor Total: 433,784
Item: 49	Unidade: m ²	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO N 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 1,8	Valor Unit.: 884,82		Valor Total: 1.592,676
Item: 50	Unidade: m	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 16,8	Valor Unit.: 105,51		Valor Total: 1.772,568
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 0,33		Valor Total: 7,92
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO USIMPLES, COM 2"			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 2,42		Valor Total: 29,04
Item: 53	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			
Quantidade: 0,17	Valor Unit.: 119,08		Valor Total: 20,2436
Item: 54	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,17	Valor Unit.: 742,36		Valor Total: 126,2012
Item: 55	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020			
Quantidade: 113,4	Valor Unit.: 21,14		Valor Total: 2.397,276
Item: 56	Unidade: M ³	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 113,4	Valor Unit.: 16,25		Valor Total: 1.842,75

MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO
JOÃO PINHEIRO-MG

Item: 57 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Quantidade: 1 Valor Unit.: 37.524,096 Valor Total: 37.524,096

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUTORA BRAGA MURAD EIRELI	986	04.930.957/0001-98	504.315,034	504.215,03		Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MESO PROJETOS E ENGENHARIA	449	36.401.668/0001-98	504.315,034	504.315,034		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: GLAUCON CEZAR CARDOSO