



MEMORIAL DESCRITIVO

Este projeto objetiva realização de obras destinadas à execução de serviços de terraplenagem, pavimentação (melhoramento) e obras de arte corrente na Regional Alto Acre (Xapuri), com extensão de 60.020,00 m.

Por se tratar de ramal já implantado o projeto de terraplenagem foi desenvolvido com a orientação de corrigir as imperfeições geométricas horizontais e verticais, de forma a obter um greide suave, que não dificulte o trânsito de carro leves e nem o transporte de produtos em veículos pesados.

Estes estudos forneceram todas as informações métricas em planta, perfil e seções transversais, tanto no terreno existente quanto do terrapleno projetado, para permitir a quantificação dos volumes a movimentar e a elaboração de notas de serviço de terraplenagem e cálculo de volumes.

Serão executadas as camadas de reforço de subleito e revestimento primário, ambas com 20cm de espessura. Além de linhas de bueiros, com corpo de PEAD e bocas de BSTC, de diâmetros iguais a 0,80m.

Extensão Total: 60.020,00 m

BDI adotado: 23,90%

Custo da Obra com BDI: R\$ 15.000.048,00

Custo por m²: 35,70

Rio Branco – AC, 16 de abril de 2026.

Clay Regazzony G. Lima
Engenheiro Civil
CREA 8544 D/AC