



## MEMORIAL DESCRITIVO

Este projeto objetiva realização de obras destinadas à execução de serviços de terraplenagem, pavimentação (melhoramento) e obras de arte corrente na Regional Juruá (Município de Mâncio Lima), com extensão de 41.465,00 m.

Por se tratar de ramal já implantado o projeto de terraplenagem foi desenvolvido com a orientação de corrigir as imperfeições geométricas horizontais e verticais, de forma a obter um greide suave, que não dificulte o trânsito de carro leves e nem o transporte de produtos em veículos pesados.

Estes estudos forneceram todas as informações métricas em planta, perfil e seções transversais, tanto no terreno existente quanto do terrapleno projetado, para permitir a quantificação dos volumes a movimentar e a elaboração de notas de serviço de terraplenagem e cálculo de volumes.

Serão executadas as camadas de reforço de subleito e revestimento primário, ambas com 20cm de espessura. Além de linhas de bueiros, com corpo de PEAD e bocas de BSTC, de diâmetros iguais a 0,80m.

**Extensão Total:** 41.465,00 m

**BDI adotado:** 23,90%

**Custo da Obra com BDI:** R\$ 10.999.490,87

**Custo por m²:** 37,90

Rio Branco – AC, 16 de abril de 2026.

---

**Clay Regazzony G. Lima**  
*Engenheiro Civil*  
CREA 8544 D/AC