



## MEMORIAL DESCRITIVO

Este projeto objetiva realização de obras destinadas à execução de serviços de terraplenagem, pavimentação (melhoramento) e obras de arte corrente na Regional Purus (Município de Sena Madureira e Manoel Urbano), com extensão de 39.430,00 m.

Por se tratar de ramal já implantado o projeto de terraplenagem foi desenvolvido com a orientação de corrigir as imperfeições geométricas horizontais e verticais, de forma a obter um greide suave, que não dificulte o trânsito de carro leves e nem o transporte de produtos em veículos pesados.

Estes estudos forneceram todas as informações métricas em planta, perfil e seções transversais, tanto no terreno existente quanto do terrapleno projetado, para permitir a quantificação dos volumes a movimentar e a elaboração de notas de serviço de terraplenagem e cálculo de volumes.

Serão executadas as camadas de reforço de subleito e revestimento primário, ambas com 20cm de espessura. Além de linhas de bueiros, com corpo de PEAD e bocas de BSTC, de diâmetros iguais a 0,80m.

**Extensão Total:** 39.430,00 m

**BDI adotado:** 23,90%

**Custo da Obra com BDI:** R\$ 10.000.673,39

**Custo por m²:** 36,23

Rio Branco – AC, 16 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 CLAY REGAZZONNY GUTIERREZ LIMA  
Data: 17/04/2026 10:20:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Clay Regazzony G. Lima**  
*Engenheiro Civil*  
CREA 8544 D/AC



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE



---

**Clay Regazzony G. Lima**  
*Engenheiro Civil*  
*CREA 8544 D/AC*