

1 - Dados da Obras

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Revisão: **REV00**

PARÂMETROS

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	-	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	114,25%

2 - Resumo do Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)	UND	1,00	83.530,00	83.530,00	1,50%
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00	8.667,15	8.667,15	0,16%
3	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	67.524,56	67.524,56	1,22%
4	PLANTIO DE GRAMA	UND	1,00	50.384,12	50.384,12	0,91%
5	PISOS	UND	1,00	934.283,84	934.283,84	16,83%
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES	UND	1,00	228.211,20	228.211,20	4,11%
7	DRENAGEM	UND	1,00	17.978,16	17.978,16	0,32%
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	UND	1,00	16.233,60	16.233,60	0,29%
9	PISO COMPENSADO	UND	1,00	348.113,79	348.113,79	6,27%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	1,00	29.350,30	29.350,30	0,53%
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ	UND	1,00	14.505,28	14.505,28	0,26%
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES	UND	1,00	318.063,37	318.063,37	5,73%
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA	UND	1,00	517.350,62	517.350,62	9,32%
14	PAISAGISMO	UND	1,00	126.238,08	126.238,08	2,27%
15	ESPAÇO INDUSTRIA	UND	1,00	392.125,34	392.125,34	7,06%
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS	UND	1,00	212.325,26	212.325,26	3,82%
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)	UND	1,00	623.079,44	623.079,44	11,22%
18	SECOM	UND	1,00	89.740,79	89.740,79	1,62%
19	ESPAÇO DERACRE	UND	1,00	56.665,67	56.665,67	1,02%
20	CASA DE FARINHA	UND	1,00	1.853,09	1.853,09	0,03%
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	UND	1,00	21.000,90	21.000,90	0,38%
22	JARDINEIRAS	UND	1,00	344,52	344,52	0,01%
23	SEFAZ E SAMU	UND	1,00	163.098,38	163.098,38	2,94%
24	DECK PISCICULTURA	UND	1,00	49.461,70	49.461,70	0,89%
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS	UND	1,00	38.315,35	38.315,35	0,69%
26	LIMPEZA FINAL	UND	1,00	10.300,00	10.300,00	0,19%
27	PÓRTICO PRINCIPAL	UND	1,00	79.244,47	79.244,47	1,43%
28	ESPAÇO PCD	UND	1,00	15.504,47	15.504,47	0,28%
29	PALCO PRINCIPAL	UND	1,00	82.691,61	82.691,61	1,49%
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP	UND	1,00	62.934,32	62.934,32	1,13%
31	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00	12.049,63	12.049,63	0,22%
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA	UND	1,00	3.915,58	3.915,58	0,07%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	UND	1,00	763.821,42	763.821,42	13,76%
34	SEMA E IMAC	UND	1,00	84.024,87	84.024,87	1,51%

1 - Dados da Obras

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Revisão: **REV00**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	114,25%

2 - Resumo do Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	UND	1,00	29.931,07	29.931,07	0,54%
ÁREA CONSTRUÍDA:		TOTAL GERAL (R\$) >>		5.552.861,95		
		CUSTO DO M2 (R\$) >>				
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:						
CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS						

3 - Documentos

- 3.1 - Resumo do Orçamento;
- 3.2 - Orçamento Sintético (**Anexo1**);
- 3.3 - Memória de Cálculo (**Anexo2**);
- 3.4 - Composições Analíticas (**Anexo3**);
- 3.5 - Cronograma Físico-financeiro (**Anexo4**);
- 3.6 - Composição de BDI (**Anexo5**);
- 3.7 - Encargos Sociais (**Anexo6**);
- 3.8 - Curva ABC de Insumos (**Anexo7**);
- 3.9 - Curva ABC de Serviços (**Anexo8**);
- 3.10 - Relatório das Cotações (**Anexo9**);
- 3.11 - Cotações anexas (**Anexo10**);

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)						83.530,00
1.1	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	100,00	691,42	835,30	83.530,00	
2			TAXAS E EMOLUMENTOS						8.667,15
2.1		Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18	
2.2	CP.02.10.2 5.7	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12	
2.3	CP.01.12.2 5.31	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38	
2.4	CP.01.01.2 6.2	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00	285,59	324,17	324,17	
2.5	CP.01.12.2 5.29	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00	3.000,00	3.405,30	3.405,30	
3			CANTEIRO DE OBRAS						67.524,56
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	496,20	599,45	3.596,70	
3.2	- COMP.JOS 09	Próprio	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	24,00	897,34	1.084,07	26.017,68	
3.3	- COMP.JOS 08	Próprio	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00	729,09	880,81	8.808,10	
3.4	- COMP.JOS 10	Próprio	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,00	1.081,77	1.306,88	13.068,80	
3.5	- COMP.JOS 07	Próprio	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00	1.151,19	1.390,75	13.907,50	
3.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.759,61	2.125,78	2.125,78	
4			PLANTIO DE GRAMA						50.384,12
4.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	90,15	257,14	310,65	28.005,09	
4.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	23,85	28,81	460,96	
4.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	831,49	21,82	26,36	21.918,07	
5			PISOS						934.283,84
5.1			RECUPERAÇÃO DE PISOS						
5.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.168,97	12,81	15,47	33.553,96	
5.1.2	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	21,69	898,33	1.085,27	23.539,50	
5.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2.168,97	59,31	71,65	155.406,70	
5.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	14.459,78	0,68	0,82	11.857,01	
5.1.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	14.766,18	24,27	29,32	432.944,39	
5.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m²	18,62	94,34	113,97	2.122,12	
5.1.7	CP.01.09.25 .2	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	14,97	1.119,89	1.352,93	20.253,36	
5.1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	12,52	83,55	100,93	1.263,64	
5.1.9	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	0,79	0,95	120,04	
5.1.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	65,21	3,46	4,18	272,57	
5.2			RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS						
5.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	137,33	12,81	15,47	2.124,49	
5.2.2	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	4,12	898,33	1.085,27	4.471,31	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
5.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	137,33	59,31	71,65	9.839,69	
5.2.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1.373,31	0,68	0,82	1.126,11	
5.2.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.373,31	24,27	29,32	40.265,44	
5.3			PISO A EXECUTAR						
5.3.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	50,44	1.247,69	1.507,33	76.029,72	
5.3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.384,35	24,27	29,32	40.589,14	
5.3.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	375,60	104,18	125,85	47.269,26	
5.4			CALCADA A EXECUTAR						
5.4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	213,88	5,08	6,13	1.311,08	
5.4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,39	94,34	113,97	2.437,81	
5.4.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	213,88	8,31	10,03	2.145,21	
5.4.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	22,86	135,64	163,86	3.745,83	
5.4.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	213,88	59,31	71,65	15.324,50	
5.4.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	213,88	24,27	29,32	6.270,96	
6			BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES						228.211,20
6.1			PAREDES E REVESTIMENTOS						
6.1.1	EXP.JUR1	Próprio	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	344,16	291,51	352,17	121.202,82	
6.1.2	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24,00	256,71	310,13	7.443,12	
6.1.3	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,41	113,12	136,66	1.285,97	
6.2			PINTURA						
6.2.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	783,84	27,89	33,69	26.407,56	
6.2.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	783,84	17,12	20,68	16.209,81	
6.3			ESQUADRIAS						
6.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,00	1.247,75	1.507,40	36.177,60	
6.4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	15,00	94,34	113,97	1.709,55	
6.4.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30,00	3,79	4,57	137,10	
6.4.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,00	57,20	69,10	967,40	
6.4.4	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	487,21	588,59	2.942,95	
6.4.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	26,32	31,79	762,96	
6.4.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	36,27	43,81	5.257,20	
6.4.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,68	17,73	106,38	
6.4.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,69	17,74	106,44	
6.4.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,72	17,78	106,68	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
6.4.10	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	20,58	24,86	149,16	
6.4.11	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	34,03	41,11	123,33	
6.4.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,87	10,71	64,26	
6.5			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
6.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,00	94,34	113,97	341,91	
6.5.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	6,00	3,79	4,57	27,42	
6.5.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,80	57,20	69,10	55,28	
6.5.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	42,83	51,74	310,44	
6.5.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	24,20	29,23	584,60	
6.5.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,66	14,08	197,12	
6.5.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,92	20,44	81,76	
6.5.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	33,33	40,26	80,52	
6.5.9	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	22,80	27,54	55,08	
6.5.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	140,83	170,13	425,32	
6.5.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	54,49	65,82	394,92	
6.5.12	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	
7			DRENAGEM						17.978,16
7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,50	94,34	113,97	854,77	
7.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	15,00	3,79	4,57	68,55	
7.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,50	255,07	308,15	462,22	
7.4	EXPO JWH	Próprio	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	172,07	207,87	5.196,75	
7.5	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,63	57,20	69,10	43,53	
7.6	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	342,82	414,16	10.354,00	
7.7	EXPO JUU	Próprio	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00	275,46	332,78	998,34	
8			ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)						16.233,60
8.1	EXPO JUV	Próprio	ORSE (REF: 3752_03/2024) -CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	104,00	87,66	105,90	11.013,60	
8.2	EXPO JUW	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	8,00	540,11	652,50	5.220,00	
9			PISO COMPENSADO						348.113,79
9.1	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	500,00	222,55	268,86	134.430,00	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
9.2	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	500,00	134,30	162,24	81.120,00	
9.3	CP.03.09.25	Próprio	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	459,00	214,80	259,49	119.105,91	
9.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	459,00	24,27	29,32	13.457,88	
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						29.350,30
10.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,00	28,72	34,69	555,04	
10.2	EXPO JUZ	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	16,00	52,92	63,93	1.022,88	
10.3	EXPO JVA	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	M²	6,00	43,65	52,73	316,38	
10.4	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,00	74,81	90,37	4.518,50	
10.5	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	50,00	379,73	458,75	22.937,50	
11			PLANTÃO EXPO JURUÁ						14.505,28
11.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	31,13	37,60	2.105,60	
11.2	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	30,47	36,81	2.061,36	
11.3	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	23,85	28,81	1.613,36	
11.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	30,55	36,90	2.066,40	
11.5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	31,59	38,16	1.831,68	
11.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	31,59	38,16	1.831,68	
11.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,83	31,20	1.497,60	
11.8	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,83	31,20	1.497,60	
12			BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES						318.063,37
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
12.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	402,50	5,08	6,13	2.467,32	
12.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	172,26	65,67	79,33	13.665,38	
12.2			PAREDES E PAINÉIS						
12.2.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	671,38	179,30	216,61	145.427,62	
12.3			FORRO						
12.3.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	303,56	95,58	115,47	35.052,07	
12.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	365,30	3,82	4,61	1.684,03	
12.4			ESQUADRIAS						
12.4.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,00	1.247,75	1.507,40	21.103,60	
12.4.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	31,20	354,48	428,24	13.361,08	
12.4.3	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3,06	416,77	503,49	1.540,67	
12.4.4	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.248,35	1.508,13	3.016,26	
12.5			PINTURAS						
12.5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.342,76	19,57	23,64	31.742,84	
12.5.2	EXPO JVE	Próprio	SINAPI (REF: 88487_03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.342,76	17,60	21,26	28.547,07	
12.5.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	303,56	35,06	42,35	12.855,76	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS
Data-base: 03/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
12.5.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	303,56	17,67	21,34	6.477,97	
12.5.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	40,32	23,03	27,82	1.121,70	
13			ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA						517.350,62
13.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
13.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	69,46	124,65	150,58	10.459,28	
13.1.2	CP.01.04.26.103	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	86,83	32,74	39,55	3.434,12	
13.1.3	CP.01.04.26.104	Próprio	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	86,83	8,56	10,34	897,82	
13.2			INFRA E SUPESTRUTURA						
13.2.1			ESTACAS						
13.2.1.1	CP.01.04.26.110	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	18,00	80,25	96,95	1.745,10	
13.2.1.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,48	14,59	17,62	378,47	
13.2.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,08	19,78	23,89	264,70	
13.2.2			VIGAS BALDRAME						
13.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,27	115,08	139,02	732,63	
13.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	18,81	8,31	10,03	188,66	
13.2.2.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,31	715,03	863,82	267,78	
13.2.2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	42,75	90,96	109,88	4.697,37	
13.2.2.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,54	19,67	23,76	986,99	
13.2.2.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59,31	17,18	20,75	1.230,68	
13.2.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,56	895,33	1.081,64	2.768,99	
13.2.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	329,86	398,50	1.020,16	
13.2.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,39	29,72	35,90	85,80	
13.2.2.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	17,94	3,46	4,18	74,98	
13.2.3			PILARES						
13.2.3.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,26	105,13	127,00	4.224,02	
13.2.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,96	16,76	20,24	505,19	
13.2.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,76	13,48	16,28	924,05	
13.2.3.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,43	895,33	1.081,64	1.546,74	
13.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,43	329,86	398,50	569,85	
13.2.4			VIGAS						

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.2.4.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,00	157,92	190,78	10.111,34	
13.2.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,39	16,76	20,24	837,73	
13.2.4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,87	15,06	18,19	1.270,93	
13.2.4.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,56	895,33	1.081,64	2.768,99	
13.2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	329,86	398,50	1.020,16	
13.3			PAREDES E PAINÉIS						
13.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	239,44	114,42	138,23	33.097,79	
13.3.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	9,66	170,75	206,28	1.992,66	
13.3.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	21,30	62,01	74,91	1.595,58	
13.3.4	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,40	50,19	60,63	691,18	
13.4			REVESTIMENTOS						
13.4.1			PISOS						
13.4.1.1	CP.01.12.25.7	Próprio	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE - REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	16,13	83,47	100,84	1.626,54	
13.4.1.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	161,33	3,73	4,50	725,98	
13.4.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	161,33	59,31	71,65	11.559,29	
13.4.1.4	CP.01.04.26.105	Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	161,33	43,16	52,14	8.411,74	
13.4.1.5	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,98	90,45	109,27	1.746,13	
13.4.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	145,35	79,85	96,46	14.020,46	
13.4.1.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	112,30	14,56	17,58	1.974,23	
13.4.1.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	6,45	1.247,69	1.507,33	9.722,27	
13.4.1.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	9,95	221,64	267,76	2.664,21	
13.4.2			PAREDES						
13.4.2.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	488,54	10,31	12,45	6.082,32	
13.4.2.2	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	249,10	50,44	60,93	15.177,66	
13.4.2.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	239,44	74,19	89,62	21.458,61	
13.4.2.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	33,28	78,48	94,81	3.155,27	
13.4.3			TETO						
13.4.3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	161,33	57,04	68,91	11.117,25	
13.5			COBERTURA						

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.5.1	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10,00	1.534,64	1.853,99	18.539,90	
13.5.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	203,31	82,00	99,06	20.139,88	
13.5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	203,31	63,32	76,49	15.551,18	
13.5.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,70	49,14	59,36	2.178,51	
13.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,70	77,02	93,04	3.414,56	
13.6			ESQUADRIAS						
13.6.1	100684	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	1.162,69	1.404,64	7.023,20	
13.6.2	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	3,00	1.416,05	1.710,73	5.132,19	
13.6.3	CP.01.04.26.98	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	9,43	847,62	1.024,00	9.656,32	
13.6.4	CP.01.04.26.100	Próprio	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,20	802,82	969,88	50.627,73	
13.6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	670,57	810,11	583,27	
13.7			PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO						
13.7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	53,00	56,84	68,66	3.638,98	
13.7.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	488,54	4,57	5,52	2.696,74	
13.7.3	CP.01.01.26.91	Próprio	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	471,94	16,06	19,40	9.155,63	
13.7.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	471,94	10,75	12,98	6.125,78	
13.7.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	161,33	23,20	28,02	4.520,46	
13.7.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	161,33	13,35	16,12	2.600,63	
13.7.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	107,57	24,27	29,32	3.153,95	
13.7.8	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	64,13	11,50	13,89	890,76	
13.7.9	CP.01.04.26.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	9,66	30,23	36,52	352,78	
13.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO						
13.8.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	12,49	15,08	196,04	
13.8.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	19,78	23,89	215,01	
13.8.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	34,65	41,86	251,16	
13.8.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	16,65	20,11	643,52	
13.8.5	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	8,95	10,81	43,24	
13.8.6	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,90	21,19	25,59	227,75	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	692,46	5,56	6,71	4.646,40	
13.8.8	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,60	37,34	45,11	1.605,91	
13.8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	157,20	8,68	10,48	1.647,45	
13.8.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	12,17	14,70	1.617,00	
13.8.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	36,63	44,25	221,25	
13.8.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,11	67,78	135,56	
13.8.13	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	45,94	55,50	111,00	
13.8.14	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	38,55	46,57	465,70	
13.8.15	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	59,88	72,34	361,70	
13.8.16	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	30,25	36,54	73,08	
13.8.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	12,84	15,51	77,55	
13.8.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,84	15,51	15,51	
13.8.19	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,09	77,42	154,84	
13.8.20	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	83,71	101,13	202,26	
13.8.21	CP.03.04.26.06	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,00	236,49	285,70	285,70	
13.8.22	CP.01.02.26.13	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15	102,12	123,37	2.485,90	
13.8.23	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,55	11,22	13,55	427,50	
13.8.24	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,90	9,20	11,11	98,87	
13.8.25	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	69,60	13,95	16,85	1.172,76	
13.8.26	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,70	12,15	14,67	2.152,08	
13.8.27	CP.01.02.26.17	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,00	55,54	67,09	2.146,88	
13.8.28	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	532,70	643,55	643,55	
13.8.29	CP.03.04.26.07	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,00	76,69	92,64	555,84	
13.9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
13.9.1			ALIMENTAÇÃO						
13.9.1.1	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,29	34,17	34,17	
13.9.1.2	104032	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	24,76	29,91	29,91	
13.9.1.3	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	6,71	8,10	8,10	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.9.1.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	22,38	27,03	27,03	
13.9.1.5	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,46	9,01	9,01	
13.9.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,64	12,85	25,70	
13.9.1.7	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	43,01	51,96	51,96	
13.9.1.8	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	7,50	7,63	9,21	69,07	
13.9.2			ÁGUA FRIA						
13.9.2.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	433,36	523,54	523,54	
13.9.2.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	103,58	125,13	125,13	
13.9.2.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	114,99	138,91	277,82	
13.9.2.4	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	
13.9.2.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	46,46	56,12	112,24	
13.9.2.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	28,79	34,78	104,34	
13.9.2.7	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	11,05	13,34	26,68	
13.9.2.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	22,38	27,03	81,09	
13.9.2.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,46	9,01	54,06	
13.9.2.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,64	12,85	115,65	
13.9.2.11	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,60	7,63	9,21	171,30	
13.9.2.12	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,60	10,38	41,52	
13.9.2.13	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,40	22,22	22,22	
13.9.2.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,68	17,73	70,92	
13.9.3			ESGOTO						
13.9.3.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	427,99	517,05	517,05	
13.9.3.2	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	78,42	94,73	284,19	
13.9.3.3	CP.01.10.25.104	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,00	427,99	517,05	1.034,10	
13.9.3.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	11,62	14,03	42,09	
13.9.3.5	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	57,58	69,56	69,56	
13.9.3.6	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	53,60	64,75	129,50	
13.9.3.7	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,30	14,85	14,85	
13.9.3.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,66	14,08	28,16	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.9.3.9	CP.01.04.26.106	Próprio	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,00	2.791,02	3.371,83	3.371,83	
13.9.3.10	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	
13.9.3.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,92	14,40	28,80	
13.9.3.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,89	22,82	68,46	
13.9.3.13	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	38,03	45,94	91,88	
13.9.3.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,66	14,08	28,16	
13.9.3.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,05	21,80	21,80	
13.9.3.16	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	50,08	60,50	121,00	
13.9.3.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,90	42,83	51,74	770,92	
13.9.3.18	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	24,20	29,23	58,46	
13.9.3.19	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,10	30,78	37,18	263,97	
13.9.4			VENTILAÇÃO						
13.9.4.1	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,30	14,85	29,70	
13.9.4.2	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,77	15,42	15,42	
13.9.4.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,90	15,44	18,65	91,38	
13.9.4.4	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	21,52	25,99	51,98	
13.10			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
13.10.1	CP.01.11.25.07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	3,00	19,55	23,61	70,83	
13.10.2	CP.01.11.25.09	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	2,00	48,00	57,98	115,96	
13.10.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	262,05	316,58	316,58	
13.10.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	21,81	26,34	105,36	
13.10.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	53,99	65,22	260,88	
13.11			CLIMATIZAÇÃO						
13.11.1	CP.01.02.26.52	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	4,00	48,33	58,38	233,52	
13.11.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00	54,24	65,52	1.048,32	
13.11.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	4,00	83,47	100,84	403,36	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
13.11.4	- <u>COMP CLI</u> <u>DEPENG</u> <u>08</u>	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL □FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	12,00	139,40	168,40	2.020,80	
13.11.5	- <u>COMP CLI</u> <u>DEPENG</u> <u>069</u>	Próprio	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	16,00	11,57	13,97	223,52	
13.11.6	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	16,00	19,26	23,26	372,16	
13.11.7	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,18	11,09	44,36	
13.11.8	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	8,28	10,00	40,00	
13.11.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	6,34	7,65	30,60	
13.11.10	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	2,00	13.464,88	16.266,92	32.533,84	
13.11.11	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	18.702,20	22.594,12	45.188,24	
13.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.12.1			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						
13.12.1.1	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	275,78	333,16	666,32	
13.12.1.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	90,13	108,88	326,64	
13.12.1.3	CP.01.02.26 .65	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	2,00	887,59	1.072,29	2.144,58	
13.12.1.4	CP.01.11.25 .45	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	2,45	1.436,39	1.735,30	4.251,48	
13.12.1.5	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	268,34	324,18	324,18	
13.12.1.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	151,98	183,60	367,20	
13.12.2			IDENTIFICAÇÃO VISUAL						
13.12.2.1	CP.01.12.25 .22	Próprio	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	4,00	69,16	83,55	334,20	
13.12.2.2	CP.01.12.25 .23	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Cópia da SINAPI (84122)	UN	1,00	1.349,18	1.629,94	1.629,94	
13.12.2.3	CP.01.04.26 .107	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.100,00	3.518,81	3.518,81	
13.12.3			PAISAGISMO						
13.12.3.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	106,90	4,87	5,88	628,57	
13.12.3.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	91,80	21,82	26,36	2.419,84	
13.12.3.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	580,70	701,54	1.403,08	
13.12.3.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	296,17	357,80	1.431,20	
13.12.3.5	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	224,25	270,91	5.418,20	
13.12.3.6	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	15,10	319,76	386,30	5.833,13	
14			PAISAGISMO						126.238,08
14.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	60,00	746,64	902,01	54.120,60	
14.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	224,25	270,91	5.418,20	
14.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20,00	296,17	357,80	7.156,00	
14.4	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	140,00	7,40	8,93	1.250,20	
14.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	140,00	28,97	34,99	4.898,60	
14.6	AGAVE	Próprio	AGAVE - DRAGÃO	UN	190,00	97,50	117,78	22.378,20	
14.7	AGAVG	Próprio	BARBA DE SERPENTE	UN	286,00	23,00	27,78	7.945,08	
14.8	AGAVH	Próprio	ESPADÁ SÃO JORGE	UN	190,00	85,00	102,68	19.509,20	
14.9	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	5,00	589,69	712,40	3.562,00	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
15			ESPAÇO INDUSTRIA						392.125,34
15.1			PORTAL						
15.1.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	34,16	233,74	282,38	9.646,10	
15.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	23,68	19,57	23,64	559,79	
15.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,68	15,07	18,20	430,97	
15.1.4	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	10,49	67,51	81,55	855,45	
15.2			ALVENARIA						
15.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,78	113,12	136,66	4.343,05	
15.2.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	55,16	9,01	10,88	600,14	
15.2.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,16	74,19	89,62	4.943,43	
15.3			ESQUADRIAS						
15.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.247,75	1.507,40	6.029,60	
15.4			LOUÇAS E METAIS						
15.4.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	
15.5			PAREDES E PAINÉIS						
15.5.1	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	168,86	307,46	371,44	62.721,35	
15.5.2	CP.02.04.26.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	373,52	444,54	537,04	200.595,18	
15.6			PINTURA						
15.6.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,03	27,82	467,37	
15.6.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1.831,79	27,89	33,69	61.713,00	
15.6.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.831,79	17,12	20,68	37.881,41	
16			ESPAÇO AGRO - BAIAS						212.325,26
16.1			BAIAS						
16.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,79	94,34	113,97	317,97	
16.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	9,00	140,83	170,13	1.531,17	
16.1.3	EXPO JUT	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	11,52	677,26	818,19	9.425,54	
16.1.4	EXPO JVG	Próprio	FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,00	159,71	192,94	3.087,04	
16.1.5	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	152,20	161,08	194,60	29.618,12	
16.1.6	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	6,75	240,27	290,27	1.959,32	
16.1.7	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	86,80	23,39	28,25	2.452,10	
16.1.8	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	646,20	33,14	40,03	25.867,38	
16.1.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129,24	15,07	18,20	2.352,16	
16.1.10	EXPO POR	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	12,96	540,11	652,50	8.456,40	
16.2			PORTAL AGRO I						
16.2.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	51,60	233,74	282,38	14.570,80	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
16.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	37,20	19,57	23,64	879,40	
16.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	37,20	15,07	18,20	677,04	
16.2.4	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	14,40	67,51	81,55	1.174,32	
16.3			PORTAL AGRO II						
16.3.1			MOVIMENTO DE TERRA						
16.3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,88	94,34	113,97	100,29	
16.3.1.2	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,14	57,20	69,10	9,67	
16.3.2			SUPERESTRUTURA						
16.3.2.1	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	17,00	161,08	194,60	3.308,20	
16.3.2.2	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	72,00	23,39	28,25	2.034,00	
16.3.2.3	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	210,00	33,14	40,03	8.406,30	
16.3.2.4	00001360	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	4,00	63,72	76,98	307,92	
16.3.2.5	CP.02.04.26 .77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	68,64	444,54	537,04	36.862,42	
16.3.3			PINTURA						
16.3.3.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	33,44	23,03	27,82	930,30	
16.3.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	68,64	27,89	33,69	2.312,48	
16.3.3.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,64	17,12	20,68	1.419,47	
16.4			CERCAMENTO DO AGRO						
16.4.1			MOVIMENTO DE TERRA						
16.4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,38	94,34	113,97	499,18	
16.4.1.2	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,58	57,20	69,10	109,17	
16.4.2			SUPERESTRUTURA						
16.4.2.1	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	210,00	122,40	147,87	31.052,70	
16.4.3			SERVIÇOS DIVERSOS						
16.4.3.1	EXP.JUR3	Próprio	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	546,00	28,96	34,98	19.099,08	
16.4.4			PINTURA						
16.4.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,00	23,03	27,82	3.505,32	
17			BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)						623.079,44
17.1			ESQUADRIAS						
17.1.1	EXPO JUT	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	17,01	677,26	818,19	13.917,41	
17.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
17.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,90	94,34	113,97	2.154,03	
17.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	37,80	3,79	4,57	172,74	
17.2.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,60	57,20	69,10	870,66	
17.2.4	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	21,00	487,21	588,59	12.360,39	
17.2.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	26,32	31,79	5.086,40	
17.2.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00	36,27	43,81	6.133,40	
17.2.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	14,68	17,73	372,33	
17.2.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	14,69	17,74	372,54	
17.2.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	14,72	17,78	231,14	
17.2.10	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	20,58	24,86	323,18	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
17.2.11	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	34,03	41,11	657,76	
17.2.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,87	10,71	139,23	
17.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
17.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,00	94,34	113,97	1.139,70	
17.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	20,00	3,79	4,57	91,40	
17.3.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,00	57,20	69,10	345,50	
17.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	42,83	51,74	3.104,40	
17.3.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	24,20	29,23	1.753,80	
17.3.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,66	14,08	563,20	
17.3.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	16,92	20,44	245,28	
17.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	33,33	40,26	845,46	
17.3.9	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	22,80	27,54	578,34	
17.3.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	140,83	170,13	425,32	
17.3.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	54,49	65,82	1.382,22	
17.4			PINTURA						
17.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	970,29	23,03	27,82	26.993,46	
17.5			TELHAMENTO						
17.5.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.357,02	62,46	75,45	102.387,15	
17.5.2	EXPO JURUA 25	Próprio	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	76,26	72,74	87,87	6.700,96	
17.6			DRENAGEM PLUVIAL						
17.6.1	COMP.EXP O.JU	Próprio	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,21	83,05	100,33	15.170,89	
17.6.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,05	37,83	45,70	3.384,08	
17.6.3	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	52,20	63,06	1.008,96	
17.6.4	00012616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00	18,90	22,83	91,32	
17.7			ESTRUTURA METÁLICA						
17.7.1	DEPTEC_C ONC13	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88	6,51	7,86	32.130,73	
17.7.2	EXPO JURUA 26	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78	13,06	15,77	22.232,23	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
17.7.3	EXPO25_S EOP_17	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53	22,17	26,78	29.847,11	
17.7.4	EXPO JURUA 27	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04	12,58	15,19	41.742,72	
17.7.5	DEPENG_E XPO_07	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25	KG	2.150,34	20,19	24,39	52.446,79	
17.7.6	DEPENG_E XPO_08	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39	9,01	10,88	1.233,68	
17.7.7	EXPO JURUA 28	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87	4,75	5,73	497,76	
17.7.8	EXPO JURUA 29	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17	10,26	12,39	2.393,37	
17.7.9	KIT_REPA_CPE	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68	15,21	18,37	1.739,27	
17.7.10	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	26,14	31,57	41.416,99	
17.7.11	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	25,60	30,92	40.564,25	
17.8			ESTRUTURAL - BLOCOS						
17.8.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,39	104,62	126,39	428,46	
17.8.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	8,47	8,31	10,03	84,95	
17.8.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,47	62,68	75,72	641,34	
17.8.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	54,04	137,19	165,73	8.956,04	
17.8.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,30	23,24	28,07	1.552,27	
17.8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,90	21,07	25,45	2.949,65	
17.8.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,80	16,79	20,28	2.206,46	
17.8.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,89	895,33	1.081,64	6.370,85	
17.8.9	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,89	46,07	55,65	327,77	
17.8.10	00000124	SINAPI	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	106,02	26,28	31,74	3.365,07	
17.9			VIGAS BALDRAME						
17.9.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	14,78	115,08	139,02	2.054,71	
17.9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	36,94	8,31	10,03	370,50	
17.9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	36,94	59,31	71,65	2.646,75	
17.9.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84	67,71	81,80	15.201,71	
17.9.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,40	19,67	23,76	3.858,62	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
17.9.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	477,30	17,18	20,75	9.903,97	
17.9.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,86	895,33	1.081,64	16.073,17	
17.9.8	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,86	46,07	55,65	826,95	
17.9.9	00000124	SINAPI	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	267,48	26,28	31,74	8.489,81	
17.10			INFRAESTRUTURA - ESTACAS						
17.10.1	EXPO25_S EOP_4	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,00	26,99	32,60	4.759,60	
17.10.2	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	145,70	18,81	22,72	3.310,30	
17.10.3	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	447,10	13,06	15,77	7.050,76	
17.10.4	38405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,96	1.853,48	2.239,18	15.584,69	
17.10.5	00000124	SINAPI	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	125,28	26,28	31,74	3.976,38	
17.11			INFRA E SUPERESTRUTURA - 1 BOX						
17.11.1	CIVIL_MAN_01	Próprio	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	1,44	784,61	947,88	1.364,94	
17.11.2	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,62	156,84	189,47	2.201,64	
17.11.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,55	13,48	16,28	1.816,03	
17.11.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,23	16,76	20,24	2.291,77	
17.11.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,46	895,33	1.081,64	497,55	
17.11.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,46	329,86	398,50	183,31	
17.12			PAREDES E PAINÉIS						
17.12.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,29	113,12	136,66	3.866,11	
17.12.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,76	318,41	384,67	677,01	
17.12.3	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	39,85	256,71	310,13	12.358,68	
17.12.4	EXPO_DEL_04	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	44,10	29,74	35,92	1.584,07	
18			SECOM						89.740,79
18.1			PAREDES E PAINÉIS						
18.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	165,64	179,30	216,61	35.879,28	
18.2			FORRO						
18.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	92,84	95,58	115,47	10.720,23	
18.3			ESQUADRIAS						
18.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.247,75	1.507,40	6.029,60	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,85	354,48	428,24	2.505,20	
18.3.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,28	670,57	810,11	226,83	
18.4			PISO						
18.4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	92,84	0,68	0,82	76,12	
18.5			PINTURA						
18.5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	331,27	19,57	23,64	7.831,22	
18.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	331,27	15,07	18,20	6.029,11	
18.5.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	92,84	35,06	42,35	3.931,77	
18.5.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92,84	17,67	21,34	1.981,20	
18.5.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,03	27,82	467,37	
18.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA						
18.6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	553,97	669,25	669,25	
18.6.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	400,77	484,17	484,17	
18.6.3	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.177,66	1.422,73	1.422,73	
18.6.4	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	245,06	296,05	296,05	
18.6.5	EXPO25_S E	Próprio	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	2,00	134,07	161,96	323,92	
18.6.6	EXPO25_S F	Próprio	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2,00	181,18	218,88	437,76	
18.6.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	
18.6.8	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.345,75	2.833,90	2.833,90	
18.6.9	EXPO25_S G	Próprio	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.564,81	3.098,54	3.098,54	
19			ESPAÇO DERACRE						56.665,67
19.1			PINTURA						
19.1.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	205,92	53,70	64,87	13.358,03	
19.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	182,40	4,57	5,52	1.006,84	
19.1.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	182,40	19,57	23,64	4.311,93	
19.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	182,40	15,07	18,20	3.319,68	
19.1.5	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	322,70	2,24	2,70	871,29	
19.1.6	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	322,70	27,89	33,69	10.871,76	
19.1.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	322,70	17,58	21,23	6.850,92	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
19.1.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	60,75	24,27	29,32	1.781,19	
19.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
19.2.1	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	34,69	41,90	167,60	
19.2.2	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,05	21,80	87,20	
19.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	42,83	51,74	1.034,80	
19.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	30,78	37,18	743,60	
19.2.5	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	54,12	65,38	130,76	
19.2.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	54,49	65,82	263,28	
19.2.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,50	16,30	97,80	
19.2.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	13,92	16,81	201,72	
19.2.9	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,75	11,77	47,08	
19.2.10	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,68	17,73	70,92	
19.3			LOUÇAS E METAIS						
19.3.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	
19.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	737,06	890,44	1.780,88	
19.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
19.4.1	97013	SINAPI	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	36,00	91,42	110,44	3.975,84	
19.4.2	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	15,00	240,27	290,27	4.354,05	
20			CASA DE FARINHA						1.853,09
20.1	EXPO JUR 25	Próprio	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	3,60	60,05	72,54	261,14	
20.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07	177,38	214,29	1.515,03	
20.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,07	9,01	10,88	76,92	
21			REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS						21.000,90
21.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	450,00	36,27	43,81	19.714,50	
21.2	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	19,15	23,13	462,60	
21.3	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,65	16,49	329,80	
21.4	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	10,71	12,93	258,60	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
21.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,75	11,77	235,40	
22			JARDINEIRAS						344,52
22.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,50	63,38	76,56	344,52	
23			SEFAZ E SAMU						163.098,38
23.1			PAREDES E PAINÉIS						
23.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	168,90	179,30	216,61	36.585,42	
23.1.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	85,60	9,01	10,88	931,32	
23.1.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	85,60	74,19	89,62	7.671,47	
23.2			FORRO						
23.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	64,33	95,58	115,47	7.428,18	
23.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	82,40	3,82	4,61	379,86	
23.3			ESQUADRIAS						
23.3.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.248,35	1.508,13	3.016,26	
23.3.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	14,70	503,93	608,79	8.949,21	
23.3.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,48	670,57	810,11	388,85	
23.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	7,80	354,48	428,24	3.340,27	
23.4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
23.4.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	200,00	26,32	31,79	6.358,00	
23.4.2	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	18,40	22,22	133,32	
23.4.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	9,75	11,77	188,32	
23.4.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	43,99	53,14	318,84	
23.4.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	22,38	27,03	108,12	
23.4.6	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,06	16,98	33,96	
23.4.7	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	262,83	317,52	635,04	
23.5			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
23.5.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	20,52	24,79	49,58	
23.5.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	42,83	51,74	1.034,80	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
23.5.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	30,78	37,18	297,44	
23.5.4	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	54,12	65,38	130,76	
23.5.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	33,33	40,26	161,04	
23.5.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	18,05	21,80	43,60	
23.5.7	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00	66,97	80,90	161,80	
23.5.8	EXPO JVW	Próprio	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	58,97	71,24	142,48	
23.5.9	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	15.496,48	18.721,29	37.442,58	
23.6			LOUÇAS E METAIS						
23.6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	
23.6.2	EXPO JVF	Próprio	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0.80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,00	1.628,95	1.967,93	3.935,86	
23.6.3	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	275,78	333,16	666,32	
23.7			PINTURA						
23.7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	403,34	19,57	23,64	9.534,95	
23.7.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	403,34	15,07	18,20	7.340,78	
23.7.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	65,49	35,06	42,35	2.773,50	
23.7.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	65,49	17,67	21,34	1.397,55	
23.7.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	101,28	23,03	27,82	2.817,60	
23.8			REVESTIMENTO CERÂMICO						
23.8.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	180,00	79,85	96,46	17.362,80	
24			DECK PISCICULTURA						
24.1			MOVIMENTO DE TERRA						49.461,70
24.1.1	EXPO 26	Próprio	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APOLOAMENTO	m³	8,10	119,87	144,81	1.172,96	
24.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	20,25	94,34	113,97	2.307,89	
24.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	81,00	8,31	10,03	812,43	
24.1.4	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,79	57,20	69,10	123,68	
24.2			INFRAESTRUTURA						
24.2.1	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	75,00	71,00	85,77	6.432,75	
24.2.2	EXPO JVY	Próprio	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	149,55	42,70	51,58	7.713,78	
24.3			SUPERESTRUTURA						
24.3.1	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	71,45	240,27	290,27	20.739,79	
24.3.2	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	30,00	122,40	147,87	4.436,10	
24.4			PINTURA						
24.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	89,05	23,03	27,82	2.477,37	
24.5			SERVIÇOS DIVERSOS						
24.5.1	EXPO COR	Próprio	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	68,80	28,96	34,98	2.406,62	
24.5.2	EXPO JVZ	Próprio	ESCADA DE MADEIRA	m²	4,35	159,53	192,72	838,33	
25			DESMONTAGENS E RETIRADAS						38.315,35

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
25.1	EXPO MAD	Próprio	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	603,17	9,02	10,89	6.568,52	
25.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	37,00	14,18	17,13	633,81	
25.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	651,11	9,35	11,29	7.351,03	
25.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	292,15	3,27	3,95	1.153,99	
25.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	53,49	10,71	12,93	691,62	
25.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,96	27,65	33,40	800,26	
25.7	EXPO MA	Próprio	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,00	10,64	12,85	2.158,80	
25.8	EXPO JWC	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	168,00	11,11	13,42	2.254,56	
25.9	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5.666,00	1,08	1,30	7.365,80	
25.10	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11.260,00	0,60	0,72	8.107,20	
25.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	504,00	2,02	2,44	1.229,76	
26			LIMPEZA FINAL						10.300,00
26.1	EXPO25_M ET_SEQQ	Próprio	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.000,00	4,27	5,15	10.300,00	
27			PÓRTICO PRINCIPAL						79.244,47
27.1			FORRO, ACM E LETREIRO						
27.1.1	EXPO JUR FP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	198,22	226,04	273,07	54.127,93	
27.1.2	EXPO25_F ORRO	Próprio	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	118,04	82,00	99,06	11.693,04	
27.1.3	EXPO25_F ORRP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,00	5.218,17	6.304,07	12.608,14	
27.2			PINTURA						
27.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,00	4,57	5,52	71,76	
27.2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	13,00	32,29	39,00	507,00	
27.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,00	15,07	18,20	236,60	
28			ESPAÇO PCD						15.504,47
28.1			PISOS						
28.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,36	94,34	113,97	41,02	
28.1.2	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	16,00	71,00	85,77	1.372,32	
28.1.3	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	30,60	240,27	290,27	8.882,26	
28.2			GUARDA CORPO						
28.2.1	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	37,80	83,09	100,38	3.794,36	
28.3			PINTURA						
28.3.1	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40	17,12	20,68	1.414,51	
29			PALCO PRINCIPAL						82.691,61
29.1			VEDAÇÃO						
29.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	455,12	85,68	103,51	47.109,47	
29.2			CAMARIM						
29.2.1	CP.02.04.26 .77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	62,95	444,54	537,04	33.806,66	
29.2.2	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	4,78	307,46	371,44	1.775,48	
30			ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP						62.934,32
30.1			PAREDES E PAINÉIS						

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
30.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	161,04	179,30	216,61	34.882,87	
30.2			FORRO						
30.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	61,12	95,58	115,47	7.057,52	
30.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	64,29	3,82	4,61	296,37	
30.3			PINTURA						
30.3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	322,09	19,57	23,64	7.614,20	
30.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	322,09	15,07	18,20	5.862,03	
30.3.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	64,08	35,06	42,35	2.713,78	
30.3.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	64,08	17,67	21,34	1.367,46	
30.4			ESQUADRIAS						
30.4.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.217,07	1.470,34	1.470,34	
30.4.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	106,03	128,09	128,09	
30.4.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,60	354,48	428,24	1.541,66	
31			SERVIÇOS DIVERSOS						12.049,63
31.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,00	64,67	78,12	2.343,60	
31.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	316,75	382,66	3.061,28	
31.3	CCJS.3	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	455,12	12,09	14,60	6.644,75	
32			PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA						3.915,58
32.1	MANU-021	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	80,60	13,35	16,12	1.299,27	
32.2	MANU-022	Próprio	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	17,25	53,14	64,19	1.107,27	
32.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	3,61	24,73	29,87	107,83	
32.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	3,61	62,46	75,45	272,37	
32.5	CP.01.09.25	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,50	262,88	317,58	476,37	
32.6	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	6,50	83,09	100,38	652,47	
33			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO INSTITUCIONAL						763.821,42
33.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	887,11	1.071,71	3.215,13	
33.1.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	79,60	96,16	288,48	
33.1.3	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	66,07	79,81	638,48	
33.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,80	16,67	66,68	
33.1.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	59,88	72,34	2.170,20	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
33.1.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	36,63	44,25	354,00	
33.1.7	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	24,00	75,55	91,27	2.190,48	
33.1.8	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	23,53	28,42	35.525,00	
33.1.9	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	12,49	15,08	452,40	
33.1.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	19,78	23,89	191,12	
33.1.11	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,65	41,86	334,88	
33.1.12	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	16,65	20,11	482,64	
33.1.13	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	19,84	23,96	4.792,00	
33.1.14	COMP_RE V_03	Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU . REF - (SINAPI 91935)	M	50,00	24,56	29,67	1.483,50	
33.2			TENDAS 2,00M X 2,00M						
33.2.1	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	70,00	75,55	91,27	6.388,90	
33.2.2	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	23,53	28,42	8.526,00	
33.2.3	COMP_MA N_149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	300,00	17,30	20,90	6.270,00	
33.2.4	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	200,00	20,08	24,25	4.850,00	
33.3			TENDAS 5,00M X 5,00M						
33.3.1	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,00	23,53	28,42	12.078,50	
33.3.2	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	75,00	75,55	91,27	6.845,25	
33.3.3	COMP_MA N_149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	240,00	17,30	20,90	5.016,00	
33.3.4	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	202,00	20,08	24,25	4.898,50	
33.3.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	17,00	430,63	520,24	8.844,08	
33.4			TENDAS 8,00M X 8,00M E 10,00M X 10,00M						
33.4.1	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00	23,53	28,42	92.365,00	
33.4.2	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	830,00	20,08	24,25	20.127,50	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
33.4.3	COMP_MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1.820,00	17,30	20,90	38.038,00	
33.4.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	325,00	75,55	91,27	29.662,75	
33.4.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	430,63	520,24	67.631,20	
33.5			TENDAS 12,00M X 12,00M						
33.5.1	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	23,53	28,42	28.420,00	
33.5.2	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	340,00	20,08	24,25	8.245,00	
33.5.3	COMP_MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	860,00	17,30	20,90	17.974,00	
33.5.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	260,00	75,55	91,27	23.730,20	
33.5.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	430,63	520,24	67.631,20	
33.6			SECOM E SEFAZ						
33.6.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	59,88	72,34	1.446,80	
33.6.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	53,99	65,22	652,20	
33.6.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	36,63	44,25	398,25	
33.6.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	15,00	75,55	91,27	1.369,05	
33.6.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	16,65	20,11	301,65	
33.6.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	12,49	15,08	301,60	
33.6.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	19,78	23,89	215,01	
33.6.8	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	19,84	23,96	8.386,00	
33.6.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00	5,56	6,71	5.703,50	
33.7			RESTAURANTES						
33.7.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	16,65	20,11	844,62	
33.7.2	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,00	19,55	23,61	1.983,24	
33.7.3	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	23,85	28,81	605,01	
33.7.4	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	22,72	27,44	576,24	
33.7.5	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	18,43	22,26	467,46	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
33.7.6	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	26,21	31,66	664,86	
33.7.7	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,04	10,92	10,92	
33.7.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	7,29	8,80	536,80	
33.7.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	472,24	5,56	6,71	3.168,73	
33.7.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.389,58	8,68	10,48	35.522,79	
33.7.11	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,60	51,82	62,60	663,56	
33.7.12	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,60	104,67	126,45	5.766,12	
33.7.13	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	169,79	205,12	410,24	
33.7.14	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00	28,04	33,87	5.690,16	
33.7.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,84	15,51	62,04	
33.7.16	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	16,43	19,84	218,24	
33.7.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	69,23	83,63	919,93	
33.7.18	- COMP MA N 198	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	4,00	563,45	680,70	2.722,80	
33.7.19	- COMP MA N 191	Próprio	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,00	10,91	13,18	26,36	
33.7.20	- COMP MA N 209	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÊC. 97236	M	83,86	96,60	116,70	9.786,46	
33.7.21	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	220,00	13,95	16,85	3.707,00	
33.7.22	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,40	13,10	15,82	180,34	
33.7.23	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	464,15	12,15	14,67	6.809,08	
33.7.24	- COMP MA N 211	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,00	100,79	121,76	5.113,92	
33.7.25	- COMP MA N 181	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,00	76,69	92,64	2.223,36	
33.7.26	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	172,08	207,88	207,88	
33.7.27	- COMP MA N 99	Próprio	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,40	27,95	33,76	1.701,50	
33.7.28	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	555,56	671,17	1.342,34	
33.7.29	- COMP MA N 212	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,00	674,22	814,52	1.629,04	
33.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: Juruá 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS
Data-base: 03/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
33.8.1	- <u>COMP_RH</u> <u>F_14</u>	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	23,53	28,42	35.525,00	
33.8.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	59,88	72,34	7.234,00	
33.8.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	13,80	16,67	416,75	
33.8.4	- <u>COMP_ELE</u> <u>T_SEOP_0</u> <u>11</u>	Próprio	ref. SINAPI (92984) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.500,00	14,51	17,52	78.840,00	
33.8.5	- <u>COMP_SD</u> <u>FJ03</u>	Próprio	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,00	1,08	1,30	18.850,00	
33.8.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	14,80	17,87	893,50	
34			SEMA E IMAC						84.024,87
34.1			PAREDES E PAINÉIS						
34.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	185,60	179,30	216,61	40.202,81	
34.2			FORRO						
34.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	60,00	95,58	115,47	6.928,20	
34.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	76,00	3,82	4,61	350,36	
34.3			ESQUADRIAS						
34.3.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	1.248,35	1.508,13	9.048,78	
34.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,60	354,48	428,24	2.826,38	
34.4			PINTURA						
34.4.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	371,20	19,57	23,64	8.775,16	
34.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	371,20	15,07	18,20	6.755,84	
34.4.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	60,00	35,06	42,35	2.541,00	
34.4.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	60,00	17,67	21,34	1.280,40	
34.4.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,96	23,03	27,82	527,46	
34.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
34.5.1	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	36,00	71,00	85,77	3.087,72	
34.5.2	344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,40	35,36	42,71	358,76	
34.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,56	6,71	1.342,00	
35			SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO						29.931,07
35.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	18,00	262,05	316,58	5.698,44	
35.2	CP.01.09.25 .15	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	18,00	35,67	43,09	775,62	
35.3	CP.01.11.25 .07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	63,00	19,55	23,61	1.487,43	
35.4	CP.01.11.25 .14	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	14,00	577,91	698,17	9.774,38	
35.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	103,00	21,81	26,34	2.713,02	
35.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103,00	53,99	65,22	6.717,66	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE
Município: JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Cruzeiro do Sul
Data: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
28/04/2026

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base		03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
35.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,00	5,56	6,71	2.764,52	
TOTAL SEM BDI:									4.597.578,63
TOTAL COM BDI:									5.552.861,95
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:									
CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS									

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)												
1.1	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	100,00								FOI INSERIDO UM COEFICIENTE DE 4,16 NA COMPOSIÇÃO DO ENCARGADO DEVIDO A NECESSIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS NA OBRA	100,00	100,00
2	TAXAS E EMOLUMENTOS												
2.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.2	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.3	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00								ART	1,00	1,00
2.5	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,00			3,00	2,00				PLACA DA OBRA	6,00	6,00
3.2	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	1,00			8,00	3,00				DEPÓSITO DA OBRA	24,00	24,00
3.3	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				REFEITÓRIO	10,00	10,00
3.4	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				SANITÁRIO E VESTIARIO	10,00	10,00
3.5	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				ESCRITÓRIO	10,00	10,00
3.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00									1,00	1,00
4	PLANTIO DE GRAMA												
4.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	90,15								TERRA VEGETAL (GRANEL)	90,15	90,15
			1,00			64,70	6,70	0,10			TALUDE DO FOODTRUCK	43,35	
			1,00					0,10	468,00		ÁREA DA ROTATÓRIA	46,80	
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	8,00							02 DIAS PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA	16,00	16,00
4.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	831,49			64,70	6,70				TALUDE DO FOODTRUCK	831,49	831,49
			1,00						468,00		ÁREA DA ROTATÓRIA	433,49	
			1,00							(70,00)	DESCONTO DA GRAMA ESMERALDA	468,00	
			0,00									-70,00	
5	PISOS												
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISOS												
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14.459,78	0,15							RECUPERAÇÃO DE 15% DOS PISOS EXISTENTES	2.168,97	2.168,97
			1,00			16,00	8,00					128,00	
			1,00			11,00	11,00					121,00	
			1,00			12,00	9,00					108,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			4,00	4,00					16,00	
			1,00			6,00	6,00					36,00	
			1,00			5,00	5,00					25,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			4,00	4,00					16,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			4,00	4,00					16,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			4,00	4,00					16,00	
			1,00			7,00	4,00					28,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			19,00	19,00					361,00	
			1,00			12,00	4,00					48,00	
			1,00			14,00	4,00					56,00	
			1,00			7,00	5,00					35,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			39,00	9,00					351,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			29,00	9,00					261,00	
			1,00			29,00	7,00					203,00	
			1,00			9,00	4,00					36,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			57,00	2,21					125,91	
			1,00			57,00	2,21					125,91	
			1,00			29,00	9,00					261,00	
			1,00			26,00	8,00					208,00	
			1,00			8,00	8,00					64,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			9,00	6,00					54,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			75,00	9,00					675,00	
			1,00			22,00	7,00					154,00	
			1,00			13,00	7,00					91,00	
			1,00			7,00	7,00					49,00	
			1,00			19,00	9,00					171,00	
			1,00			22,00	9,00					198,00	
			1,00			11,00	11,00					121,00	
			1,00			11,00	11,00					121,00	
			1,00			5,00	5,00					25,00	
			1,00			5,00	5,00					25,00	
			1,00			5,00	5,00					25,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			34,00	11,00					374,00	
			1,00			50,00	7,00					350,00	
			1,00			22,00	7,50					165,00	
			1,00			13,00	8,50					110,50	
			1,00			20,00	9,00					180,00	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			16,00	6,00					96,00	
			1,00			42,00	11,00					462,00	
			1,00			35,00	11,00					385,00	
			1,00			39,00	9,00					351,00	
			1,00			16,00	6,00					96,00	
			1,00			16,00	6,00					96,00	
			1,00			29,00	9,00					261,00	
			1,00			23,00	4,00					92,00	
			1,00			89,33	6,00					535,98	
			1,00			9,50	9,66					91,77	
			1,00			17,10	9,00					153,90	
			1,00			29,00	2,60					75,40	
			1,00			40,00	3,00					120,00	
			1,00			10,00	10,00					100,00	
			1,00			9,50	9,50					90,25	
			1,00			18,80	10,00					188,00	
			1,00			18,50	10,00					185,00	
			1,00			10,50	10,50					110,25	
			1,00			5,75	2,55					14,66	
			1,00			8,40	2,54					21,34	
			1,00			9,00	9,00					81,00	
			1,00			5,30	9,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA	47,70	
			1,00			6,00	6,00				PISO SEJUSP	36,00	
			1,00			1,30	9,00				PISO SEJUSP	11,70	
			1,00						33,00		APLIÇÃO DE PISO ATRÁS DA UNONET	33,00	
			1,00						56,00		PISO EM FRENTE O INSTITUCIONAL	56,00	
			1,00						56,00		PISO ATRÁS DAS CONCESSIONÁRIAS	56,00	
			1,00			6,00	6,00				PISO AO LADO DA ALIMENTAÇÃO TABORGA	36,00	
			1,00			85,00	3,50				PISO RESTAURANTES	297,50	
			1,00			92,31	18,00				PISO INDUSTRIA	1.661,58	
			1,00			57,60	18,00				PISO INDUSTRIA	1.036,80	
			1,00			21,71	9,07				PISO INDUSTRIA	196,91	
			1,00			9,57	1,50				PISO INDUSTRIA	14,36	
			1,00			3,44	3,95				PISO INDUSTRIA	13,59	
			3,00			3,00	1,50				ACESSOS PISO INDUSTRIA	13,50	
			1,00			23,50	4,65				PISO ESPAÇO DERACRE	109,28	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
5.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,00 21,69			20,00	9,00				PISO SECOM	180,00 21,69	21,69
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00 2.168,97	2.168,97				0,01			COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1	21,69 2.168,97	2.168,97
5.1.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00 1,00	2.168,97 14.459,78							COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1 COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	2.168,97 14.459,78	14.459,78
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	14.766,18 1,00								COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	14.766,18 14.459,78	14.766,18
5.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m²	1,00	14.459,78		75,61	1,60				PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	120,98	18,62
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	4,42	
			1,00			10,00	10,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	100,00	
			1,00			9,00	9,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	81,00	
			18,62								COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	18,62	
			1,00			75,61	0,30	0,20			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	4,54	
			1,00			10,29	0,30	0,20			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	0,62	
			1,00			20,00	0,30	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	1,20	
			1,00			18,00	0,30	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	1,08	
			1,00			13,00	0,30	0,30			ESCAVAÇÃO PARA CANALETA NO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	1,17	
			1,00			38,00	0,30	0,20			PISO TRE	2,28	
			1,00			55,30	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO	6,14	
5.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	4,00			3,60	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	1,60	14,97
			14,97								COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	14,97	
			1,00			75,61	0,20	0,20			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	3,02	
			1,00			10,29	0,20	0,20			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	0,41	
			1,00			20,00	0,20	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	0,80	
			1,00			18,00	0,20	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	0,72	
			1,00			38,00	0,30	0,20			PISO TRE	2,28	
			1,00			55,30	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO	6,14	
			4,00			3,60	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	1,60	
			1,00			75,41	1,20	0,10			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	9,05	
			1,00			9,89	0,23	0,10			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES	0,23	
			4,00			0,60	0,40	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,36	
5.1.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	9,63 1,00 1,00 4,00	1,30		75,41 9,89 0,60	1,20 0,23 0,40	0,10 0,10 0,37			PISO RESTAURENTE - 21 BOXES PISO RESTAURENTE - 21 BOXES PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	12,52 9,05 0,23 0,36	12,52

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
5.1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	1,00								126,36	126,36
			1,00			75,61	1,60				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	120,98	
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	4,42	
			4,00			0,60	0,40				PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,96	
5.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12,54	1,30	4,00							65,21	65,21
			1,00			75,61	1,60	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	12,10	
			1,00			10,29	0,43	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,44	
5.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS												
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.373,31	0,10							COE1= CONSIDERAR 10% DO TOTAL	137,33	137,33
			1,00			31,00	2,60				DERACRE	80,60	
			4,00			3,80	11,30				ROTATÓRIA	171,76	
			1,00			58,00	2,60				ESPAÇO INDUSTRIA	150,80	
			1,00			178,70	1,60				CALÇAMENTO RUA PRINCIPAL	285,92	
			1,00			149,40	2,60				CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	388,44	
			1,00						113,09		CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	113,09	
			1,00			60,90	3,00				ESPAÇO AGRO	182,70	
5.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	41,20	0,10							COE1= CONSIDERAR 10% DO TOTAL	4,12	4,12
			1,00			31,00	2,60	0,03			DERACRE	2,42	
			4,00			3,80	11,30	0,03			ROTATÓRIA	5,15	
			1,00			58,00	2,60	0,03			ESPAÇO INDUSTRIA	4,52	
			1,00			178,70	1,60	0,03			CALÇAMENTO RUA PRINCIPAL	8,58	
			1,00			149,40	2,60	0,03			CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	11,65	
			1,00					0,03	113,09		CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	3,39	
			1,00			60,90	3,00	0,03			ESPAÇO AGRO	5,48	
5.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00	137,33							COE1= IDEM 5.2.1	137,33	137,33
5.2.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00	1.373,31							COE1= IDEM 5.2.1, SEM OS 10%	1.373,31	1.373,31
5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00	1.373,31							COE1= IDEM 5.2.1, SEM OS 10%	1.373,31	1.373,31
5.3	PISO A EXECUTAR												
5.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	50,44									50,44	50,44
			1,00			75,61	1,60	0,05			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	6,05	
			1,00			10,29	0,43	0,05			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,22	
			1,00			10,00	10,00	0,05			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	5,00	
			1,00			9,00	9,00	0,05			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	4,05	
			1,00			13,00	0,30	0,05			CANALETA DO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	0,20	
			1,00					0,05	605,00		COMPLEMENTO DO PISO DA INDUSTRIA	30,25	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
5.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00			9,50	9,50	0,05			PISO TRE	4,51	1.384,35
			4,00			1,00	0,80	0,05			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,16	
			1.384,35									1.384,35	
			1,00			75,61	1,60				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	120,98	
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	4,42	
			1,00			10,00	10,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	100,00	
			1,00			9,00	9,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	81,00	
			1,00			13,00	0,30				CANALETA DO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	3,90	
			1,00						605,00		COMPLEMENTO DO PISO DA INDUSTRIA	605,00	
			1,00			9,50	9,50				PISO TRE	90,25	
			1,00			31,30	12,00				PISO DA FECOMÉRCIO	375,60	
			4,00			1,00	0,80				PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	3,20	
											PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	375,60	
											PISO DA FECOMÉRCIO	375,60	
5.4	CALÇADA A EXECUTAR												
5.4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	213,88									213,88	213,88
			1,00			89,00	2,00				LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO ONDE SERÃO EXECUTADOS S CALÇADAS	178,00	
			1,00			20,50	1,75				CALÇADA	35,88	
5.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,39									21,39	21,39
			1,00			89,00	2,00	0,10			ESCAVAÇÃO MANUAL	17,80	
			1,00			20,50	1,75	0,10			CALÇADA	3,59	
			213,88									213,88	213,88
5.4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²											
			1,00			89,00	2,00				PREPARO FUNDO DE VALA	178,00	
			1,00			20,50	1,75				CALÇADA	35,88	
			22,86									22,86	22,86
5.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²											
			1,00	0,10					184,10		FORMA DA CALÇADA	18,41	
			1,00	0,10		44,50					CALÇADA	4,45	
			213,88									213,88	213,88
5.4.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²											
			1,00			89,00	2,00				LASTRO DE CONCRETO	178,00	
			1,00			20,50	1,75				CALÇADA	35,88	
			213,88									213,88	213,88
5.4.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²											
			1,00			89,00	2,00				PINTURA DA CALÇADA	178,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			20,50	1,75				CALÇADA	35,88	
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES												
6.1	PAREDES E REVESTIMENTOS												
6.1.1	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	344,16									344,16	344,16
			1,00			50,40		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 20 UND	110,88	
			20,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 20 UND	110,00	
			20,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 20 UND	36,00	
			20,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 20 UND	9,00	
			1,00			8,40		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 04 UND	18,48	
			4,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 04 UND	22,00	
			4,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 04 UND	7,20	
			4,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 04 UND	1,80	
			24,00			2,00		0,60			COMPENSADO FRONTAL PARA LOGO DAS 24 UND	28,80	
6.1.2	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24,00			2,00	0,50				BANCADA EM MADEIRA DOS BOX	24,00	24,00
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,41								ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	9,41	
			3,00			1,60	1,20				ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	5,76	
			3,00			1,35	0,90				ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	3,65	
6.2	PINTURA												
6.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	391,92	2,00							COE1= SOMATÓRIO DOS 2 LADOS DA ALVENARIA	783,84	783,84
			1,00			50,40		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 16 UND	110,88	
			20,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 16 UND	110,00	
			20,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 16 UND	36,00	
			20,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 16 UND	9,00	
			1,00			8,40		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 04 UND	18,48	
			4,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 04 UND	22,00	
			4,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 04 UND	7,20	
			4,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 04 UND	1,80	
			24,00			2,00		0,60			COMPENSADO FRONTAL PARA LOGO DAS 20 UND	28,80	
			24,00			2,00	0,50				BANCADAS DAS 20 UND	24,00	
			24,00			1,10		0,90			PORTAS DAS 20 UND	23,76	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
6.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,00	783,84							COE1= IGUAL AO ITEM 6.2.1	783,84	783,84
6.3	ESQUADRIAS												
6.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,00								PORTA DOS BOXES DA ALIMENTAÇÃO	24,00	24,00
6.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
6.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			100,00	0,30	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	15,00	15,00
6.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			100,00	0,30				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	30,00	30,00
6.4.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			100,00	0,28	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	14,00	14,00
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	5,00	5,00
6.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00			6,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	24,00	24,00
6.4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			120,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	120,00	120,00
6.4.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.4.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.4.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	3,00	3,00
6.4.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			20,00	0,30	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	3,00	3,00
6.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			20,00	0,30				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.5.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			20,00	0,10	0,40			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	0,80	0,80
6.5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			6,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00
6.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			20,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	20,00	20,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO														
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL	
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.						
6.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	14,00	14,00	
6.5.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	4,00	4,00	
6.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	2,00	2,00	
6.5.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	2,00	2,00	
6.5.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	2,50	2,50	
6.5.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00	
6.5.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	1,00	1,00	
7	DRENAGEM													
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			25,00	0,50	0,60			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	7,50	7,50	
7.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			25,00	0,60				PREPARO DE FUNDO DE VALAS	15,00	15,00	
7.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,00			25,00	0,60	0,10			LASTRO DE AREIA	1,50	1,50	
7.4	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00			25,00					MANILHAMENTO 400 MM	25,00	25,00	
7.5	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			25,00	0,05	0,50			REATERRO MANUAL	0,63	0,63	
7.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1,00			25,00					ASSENTAMENTO DE TUBOS 400 MM	25,00	25,00	
7.7	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00								CAIXA DE INSPEÇÃO	3,00	3,00	
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)													
8.1	ORSE (REF: 3752_03/2024) -CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	40,00					2,60			MOURÕES DO CERCAMENTO	104,00	104,00	
8.2	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	1,00			4,00		2,00			PORTEIRA DA ARENA DE RODEIO	8,00	8,00	
9	PISO COMPENSADO													
9.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	1,00			50,00	10,00				PISO DE MADEIRA SOBRE VIGOTAS	500,00	500,00	
9.2	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,00	500,00							PISO EM COMPENSADO, SOBRE O PISO DE MADEIRA	500,00	500,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
9.3	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	459,00 3,00 1,00 1,00			10,00 10,00 33,00	10,00 6,00 3,00				PISOS NO CAMAROTE TENDAS TENDAS PASSARELAS DE ACESSO COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 9.3	459,00 300,00 60,00 99,00 459,00	459,00
9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00	459,00								459,00	459,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
10.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,00			4,00		4,00			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR	16,00	16,00
10.2	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1,00			4,00		4,00			LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	16,00	16,00
10.3	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	M²	5,00			1,20		1,00			ANDAIME DE MADEIRA	6,00	6,00
10.4	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00	5,00	10,00						ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA POR 5 DIAS	50,00	50,00
10.5	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	5,00	10,00						ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA POR 5 DIAS	50,00	50,00
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ												
11.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	8,00							PLANTÃO DE MÃO DE OBRA	56,00	56,00
11.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	8,00							PLANTÃO DE MÃO DE OBRA	56,00	56,00
11.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	8,00							PLANTÃO DE MÃO DE OBRA	56,00	56,00
11.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	8,00							PLANTÃO DE MÃO DE OBRA	56,00	56,00
11.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	8,00							EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2025 8 HORAS/DIA	48,00	48,00
11.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	8,00							EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2025 8 HORAS/DIA	48,00	48,00
11.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	8,00							EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2025 8 HORAS/DIA	48,00	48,00
11.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	8,00							EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2025 8 HORAS/DIA	48,00	48,00
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES												
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
12.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1,00			35,00	11,50				LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO ONDE SERÃO EXECUTADOS BOX DO INSTITUCIONAL	402,50	402,50
12.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	172,26 1,00 1,00			36,00 7,65	3,85 4,40				LOCAÇÃO DO BOX DO INSTITUCIONAL LOCAÇÃO DO BOX DO INSTITUCIONAL	172,26 138,60 33,66	172,26
12.2	PAREDES E PAINÉIS												

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
12.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	671,38									671,38	671,38
			1,00	2,00		82,90		2,90			PAREDES DE DRYWALL NO BOXES INSTITUCIONAIS	480,82	
			1,00	2,00		39,45		2,90		(38,25)	PAREDES DE DRYWALL NO BOXES INSTITUCIONAIS	190,56	
12.3	FORRO												
12.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	151,78	2,00								303,56	303,56
			1,00						12,84		CGE	12,84	
			1,00						4,60		OUVIDORIA	4,60	
			1,00						23,35		DEFENSORIA	23,35	
			1,00						13,86		MP - GABINETE	13,86	
			1,00						13,86		MP - ASSESSORIA	13,86	
			1,00						14,06		SEMULHER	14,06	
			1,00						17,96		IEPETEC	17,96	
			1,00						10,01		IEPETEC GABINETE	10,01	
			1,00						6,66		PROCON	6,66	
			1,00						7,00		PROCON PAINEL	7,00	
			1,00						13,86		ESPAÇO INSTITUCIONAL	13,86	
			1,00						5,50		SEASDH	5,50	
			1,00						6,22		ATENDIMENTO AO PÚBLICO	6,22	
			1,00						2,00		INSTAGRAMÁVEL	2,00	
12.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	182,65	2,00								365,30	365,30
			1,00			19,20					CGE	19,20	
			1,00			8,60					OUVIDORIA	8,60	
			1,00			16,95					DEFENSORIA	16,95	
			1,00			14,90					MP - GABINETE	14,90	
			1,00			14,90					MP - ASSESSORIA	14,90	
			1,00			14,90					SEMULHER	14,90	
			1,00			16,90					IEPETEC	16,90	
			1,00			12,90					IEPETEC GABINETE	12,90	
			1,00			10,90					PROCON	10,90	
			1,00			11,20					PROCON PAINEL	11,20	
			1,00			14,90					ESPAÇO INSTITUCIONAL	14,90	
			1,00			9,50					SEASDH	9,50	
			1,00			10,90					ATENDIMENTO AO PÚBLICO	10,90	
			1,00			6,00					INSTAGRAMÁVEL	6,00	
12.4	ESQUADRIAS												
12.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,00								PORTA DE MADEIRA	14,00	14,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
12.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,00			1,50	1,30				JANELA DE CORRER DE VIDRO	31,20	31,20
12.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	1,00			1,70		1,80			INSTAGRAMÁVEL	3,06	3,06
12.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00								SEASDH E INSTAGRAMÁVEL	2,00	2,00
12.5	PINTURAS												
12.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,00	671,38							EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1,342,76	1.342,76
12.5.2	SINAPI (REF: 88487_03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2,00	671,38							COE1=SOMATÓRIO DO ITEM 12.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COE1=SOMATÓRIO DO ITEM 12.2.1	1,342,76	1.342,76
12.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,00	303,56							COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 12.3.1	303,56	303,56
12.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00	303,56							COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 12.3.1	303,56	303,56
12.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2,00	1,20	10,00	0,80		2,10			PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	40,32	40,32
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA												
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
13.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	69,46									69,46	69,46
			1,00	3,14		64,00		0,34			Piso circular existente	68,33	
			1,00	0,50		4,45	1,50	0,34			Rampa existente	1,13	
13.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	1,00	1,25					69,46		Item 13.1.1 + 25% de empolamento	86,83	86,83
13.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	1,00						86,83		Idem item 13.1.2	86,83	86,83
13.2	INFRA E SUPESTRUTURA												
13.2.1	ESTACAS												
13.2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	12,00			1,50					As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	18,00	18,00
13.2.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,48								As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	21,48	21,48

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.2.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,08								As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	11,08	11,08
13.2.2	VIGAS BALDRAME												
13.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1,00			85,49	0,22	0,28				5,27	5,27
13.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			85,49	0,22					18,81	18,81
13.2.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,03			3 cm de lastro	0,31	0,31
13.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,00			85,49		0,50			Viga baldrame 0,12 x 0,25 m	42,75	42,75
13.2.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,54									41,54	41,54
13.2.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59,31									59,31	59,31
13.2.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,25			Seção da viga x comp. Total	2,56	2,56
13.2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00						2,56		Idem item anterior	2,56	2,56
13.2.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,00			85,49	0,10	0,28				2,39	2,39
13.2.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,00	1,25	5,00				2,87		Volume de escavação - reaterro + 25% empolamento x 5km	17,94	17,94
13.2.3	PILARES												
13.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,00			0,84		3,30			Perímetro do pilar x altura x qtde total. Pilar: 0,12 x 0,30 x 3,30m	33,26	33,26
13.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,96									24,96	24,96
13.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,76									56,76	56,76
13.2.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	12,00			0,30	0,12	3,30			Seção do pilar x altura x qtde total. Pilar: 0,12 x 0,30 x 3,30m	1,43	1,43
13.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00						1,43		Idem item anterior	1,43	1,43
13.2.4	VIGAS												
13.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,00			85,49		0,62			Seção da viga 0,12 x 0,25m (0,12+0,25+0,25) x comp. Total	53,00	53,00
13.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,39									41,39	41,39
13.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,87									69,87	69,87
13.2.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,25			Seção da viga (0,12 x 0,25m) x comp. Total	2,56	2,56
13.2.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00						2,56			2,56	2,56

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.3	PAREDES E PAINÉIS												
13.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,00						266,56	(27,12)	Total da alvenaria descontando as esquadrias (P2, P3, J1 e J2)	239,44	239,44
13.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,00			6,90		0,70			Tijolo maciço aparente na fachada	9,66	9,66
13.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,00			21,30					J1, J2, P2 e P3	21,30	21,30
13.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,00			11,40					J1 e J2	11,40	11,40
13.4	REVESTIMENTOS												
13.4.1	PISOS												
13.4.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE -REF SINAPI (55835) - 10/2017	m²	1,00					0,10	161,33		Áreas internas conforme projeto	16,13	16,13
13.4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1,00						15,98		Hall, copa e lavabos	15,98	15,98
13.4.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1,00						145,35		Recepção, gab gov e gabinete.	145,35	145,35
13.4.1.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1,00			112,30					Conforme projeto	112,30	112,30
13.4.1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,00					0,06	107,57		Acesso principal + calçadas de contorno (espessura de 6 cm)	6,45	6,45
13.4.1.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,00			9,95					Conforme projeto	9,95	9,95
13.4.2	PAREDES												
13.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m²	488,54									488,54	488,54
			1,00		2,00				239,44		Alvenaria de tijolo furado x 2	478,88	
			1,00		1,00				9,66		Avenaria tijolo maciço - área interna - x 1	9,66	
13.4.2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,00						249,10		Paredes internas	249,10	249,10
13.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,00		1,00				239,44		Paredes externas	239,44	239,44

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.4.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,00			20,80		1,60			Revestimento das paredes dos lavabos e copa até h=1,6m	33,28	33,28
13.4.3	TETO												
13.4.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1,00						161,33		Soma das áreas: Recepção, Gab. Gov, Gabinete, Hall, Copa e Lavabos	161,33	161,33
13.5	COBERTURA												
13.5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10,00								Conforme projeto	10,00	10,00
13.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,00						203,31		Conforme projeto	203,31	203,31
13.5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,00						203,31		Conforme projeto	203,31	203,31
13.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00			18,35					Conforme projeto	36,70	36,70
13.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00			18,35					Conforme projeto	36,70	36,70
13.6	ESQUADRIAS												
13.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00								5 x P2	5,00	5,00
13.6.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	3,00								3XP3	3,00	3,00
13.6.3	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	1,00			3,25		2,90			1 X P1	9,43	9,43
13.6.4	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,20									52,20	52,20
			4,00			2,00		1,30			4 X J1	10,40	
			2,00			9,50		2,20			2XJ3	41,80	
13.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,00			0,60		0,60			2XJ2	0,72	0,72
13.7	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO												
13.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,00			85,49	0,62				Comp. Total da viga x (0,25+0,25+0,12)	53,00	53,00
13.7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,00						488,54		Idem item 5.2.1	488,54	488,54
13.7.3	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	1,00						488,54	(16,60)	Descontando paredes internas acima do forro - empenas	471,94	471,94
13.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00						488,54	(16,60)	Descontando paredes internas acima do forro - empenas	471,94	471,94
13.7.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,00						161,33		Área de forro	161,33	161,33
13.7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00						161,33		Área de forro	161,33	161,33

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.7.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00						107,57		Área de piso de concreto Item 5.1.8	107,57	107,57
13.7.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	64,13									64,13	64,13
			5,00	2,50			0,80	2,10			Portas de madeira	21,00	
			1,00	0,70					61,62		Janelas e porta principal em madeira e vidro	43,13	
13.7.9	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	1,00						9,66		Alvenaria de tijolo maciço na fachada	9,66	9,66
13.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO										As quantidades estão em conformidade com os projetos		
13.8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00									13,00	13,00
13.8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00									9,00	9,00
13.8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00									6,00	6,00
13.8.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00									32,00	32,00
13.8.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00									4,00	4,00
13.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,90									8,90	8,90
13.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	692,46									692,46	692,46
13.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,60									35,60	35,60
13.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	157,20									157,20	157,20
13.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00									110,00	110,00
13.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00									10,00	10,00
13.8.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00									2,00	2,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.22	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15									20,15	20,15
13.8.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,55									31,55	31,55
13.8.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,90									8,90	8,90
13.8.25	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	69,60									69,60	69,60
13.8.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,70									146,70	146,70
13.8.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,00									32,00	32,00
13.8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.29	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,00									6,00	6,00
13.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
13.9.1	ALIMENTAÇÃO										As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP		
13.9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.2	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.1.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	7,50									7,50	7,50
13.9.2	ÁGUA FRIA												
13.9.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00									1,00	1,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.9.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.2.4	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.2.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.2.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00									6,00	6,00
13.9.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00									9,00	9,00
13.9.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,60									18,60	18,60
13.9.2.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.9.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.9.3	ESGOTO												
13.9.3.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.3.3	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.3.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.9	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,00									1,00	1,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.9.3.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,90									14,90	14,90
13.9.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00									2,00	2,00
13.9.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,10									7,10	7,10
13.9.4	VENTILAÇÃO												
13.9.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.4.2	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,90									4,90	4,90
13.9.4.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
13.10.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	3,00								Conforme projeto	3,00	3,00
13.10.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	2,00								Conforme projeto	2,00	2,00
13.10.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00								Conforme projeto	1,00	1,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.10.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00								Conforme projeto	4,00	4,00
13.10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00								Conforme projeto	4,00	4,00
13.11	CLIMATIZAÇÃO										As quantidades estão em conformidade com os projetos		
13.11.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	4,00									4,00	4,00
13.11.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00									16,00	16,00
13.11.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	4,00									4,00	4,00
13.11.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	12,00									12,00	12,00
13.11.5	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	16,00									16,00	16,00
13.11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	16,00									16,00	16,00
13.11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.11.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.11.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	2,00									2,00	2,00
13.11.11	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00									2,00	2,00
13.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
13.12.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS												
13.12.1.1	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								2 lavabos - conforme projeto	2,00	2,00
13.12.1.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00								2 lavabos e copa	3,00	3,00
13.12.1.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	2,00			1,00		1,00			1 para cada lavabo dimensões 1m x 1m	2,00	2,00
13.12.1.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	1,00			4,90	0,50				Lavabos e copa	2,45	2,45
13.12.1.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								Copa	1,00	1,00
13.12.1.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								02 lavabos	2,00	2,00
13.12.2	IDENTIFICAÇÃO VISUAL												
13.12.2.1	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	4,00								Identificação dos ambientes conforme projeto	4,00	4,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.12.2.2	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Copia da SINAPI (84122)	UN	1,00									1,00	1,00
13.12.2.3	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00								Conforme projeto	1,00	1,00
13.12.3	PAISAGISMO												
13.12.3.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	1,00						106,90		Áreas verdes (frontal) + floreiras (lateral)	106,90	106,90
13.12.3.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,00						91,80		Áreas verdes (frontal)	91,80	91,80
13.12.3.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	2,00								Conforme projeto	2,00	2,00
13.12.3.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00								Conforme projeto	4,00	4,00
13.12.3.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	1,00						20,00		Laterais do acesso principal	20,00	20,00
13.12.3.6	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	1,00						15,10		Floreiras (lateral)	15,10	15,10
14	PAISAGISMO												
14.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	30,00	2,00								60,00	60,00
14.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	10,00	2,00								20,00	20,00
14.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	10,00	2,00								20,00	20,00
14.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	1,00	2,00		14,00	5,00				APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	140,00	140,00
14.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,00	2,00		14,00	5,00				PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	140,00	140,00
14.6	AGAVE - DRAGÃO	UN	95,00	2,00								190,00	190,00
14.7	BARBA DE SERPENTE	UN	143,00	2,00								286,00	286,00
14.8	ESPADA SÃO JORGE	UN	95,00	2,00								190,00	190,00
14.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	1,00			100,00	1,00	0,05				5,00	5,00
15	ESPAÇO INDUSTRIA												
15.1	PORTAL												
15.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	34,16									34,16	34,16
			2,00			1,60	2,40				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	7,68	
			4,00			5,00	0,60				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	12,00	
			1,00			2,00	2,00				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	4,00	
			2,00			2,40	0,90				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	4,32	
			2,00			0,90	0,14				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	0,25	
			2,00			2,40	0,14				PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	0,67	
			1,00						5,24		PAREDE EM GESSO PORTAL ESPAÇO INDUSTRIA	5,24	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
15.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,00	34,16						(10,48)	EMASSAMENTO PORTAL	23,68	23,68
15.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00	34,16						(10,48)	PINTURA PORTAL	23,68	23,68
15.1.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	5,24	2,00							REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	10,49	10,49
15.2	ALVENARIA		2,00			2,40	0,90					4,32	
			2,00			0,90	0,14					0,25	
			2,00			2,40	0,14					0,67	
15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,78									31,78	31,78
			1,00			7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	13,30	
			2,00			2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	8,82	
			1,00			0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	1,26	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	55,16									55,16	55,16
			1,00	2,00		7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	26,60	
			2,00	2,00		2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	17,64	
			1,00	2,00		0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	2,52	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,16									55,16	55,16
15.3	ESQUADRIAS		1,00	2,00		7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	26,60	
			2,00	2,00		2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	17,64	
			1,00	2,00		0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	2,52	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00								BANHEIROS, DEPÓSITO E ACESSO AOS BANHEIROS	4,00	4,00
15.4	LOUÇAS E METAIS												
15.4.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								BANHEIROS	2,00	2,00
15.5	PAREDES E PAINÉIS												
15.5.1	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,00			93,81		1,80			PAREDES SIMPLES	168,86	168,86
15.5.2	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	373,52									373,52	373,52
			1,00			75,60		1,80			PAREDE DUPLA	136,08	
			1,00			74,31		1,80			PAREDE DUPLA	133,76	
			1,00			57,60		1,80			PAREDE DUPLA	103,68	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
15.6	PINTURA												
15.6.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,00	2,50		0,80		2,10			PORTAS	16,80	16,80
15.6.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	915,89	2,00								1.831,79	1.831,79
			1,00			93,81		1,80			PAREDE SIMPLES	168,86	
			2,00			75,60		1,80			PAREDE DUPLA	272,16	
			2,00			74,31		1,80			PAREDE DUPLA	267,52	
			2,00			57,60		1,80			PAREDE DUPLA	207,36	
15.6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	915,89	2,00								1.831,79	1.831,79
			1,00			93,81		1,80			PAREDE SIMPLES	168,86	
			2,00			75,60		1,80			PAREDE DUPLA	272,16	
			2,00			74,31		1,80			PAREDE DUPLA	267,52	
			2,00			57,60		1,80			PAREDE DUPLA	207,36	
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS												
16.1	BAIAS												
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	62,00			0,30	0,30	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	2,79	2,79
16.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,00					0,05	180,00		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	9,00	9,00
16.1.3	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	8,00			1,20		1,20			PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	11,52	11,52
16.1.4	FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,00								FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8" SOLDADO	16,00	16,00
16.1.5	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	152,20								PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	152,20	152,20
			58,00					2,40			PILARES DA BAIÁ	139,20	
			2,00					3,00			PILARES DA RAMPA	6,00	
			2,00					3,50			PILARES DA RAMPA	7,00	
16.1.6	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,00			4,50	1,50				ASSOALHO DE MADEIRA.	6,75	6,75
16.1.7	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	86,80								CAIBRO APARELHADO *7.5 X 7.5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	86,80	86,80
			4,00			18,00						72,00	
			4,00			3,70						14,80	
16.1.8	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	646,20								RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO) - REF.: SINAPI (72192) - 11/2018	646,20	646,20
			22,00			18,00						396,00	
			56,00			3,70						207,20	
			10,00			4,30						43,00	
16.1.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,00	646,20	0,10						COE1=SOMATORIO DO ITEM 16.1.8	129,24	129,24
16.1.10	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	9,00			1,20		1,20			PORTÕES DAS BAIAS	12,96	12,96

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
16.2	PORTAL AGRO I												
16.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	51,60								PILARES 100 X 50 DO PÓRTICO E FACHADA SUPERIOR	51,60	51,60
			2,00			3,00		3,00				18,00	
			1,00			3,00	6,40					19,20	
			6,00			0,80		3,00				14,40	
16.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	37,20								PILARES 100 X 50 DO PÓRTICO E FACHADA SUPERIOR	37,20	37,20
			2,00			3,00		3,00				18,00	
			1,00			3,00	6,40					19,20	
16.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00	37,20							COE1=SOMATÓRIO DO ITEM 16.2.2	37,20	37,20
16.2.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	6,00			0,80		3,00			PILARES 20 X 20 DO PÓRTICO	14,40	14,40
16.3	PORTAL AGRO II												
16.3.1	MOVIMENTO DE TERRA												
16.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,00			0,25	0,25	7,00			PILARES DO PÓRTICO	0,88	0,88
16.3.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,00			0,90	0,05	1,50			REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	0,14	0,14
16.3.2	SUPERESTRUTURA												
16.3.2.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00			8,50					02 UNIDADE DE PILA QUADRADO 0,20X0,20X8,50 M	17,00	17,00
16.3.2.2	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	12,00			6,00					CAIBROS PARA TARUGAMENTO DA FACHADA	72,00	72,00
16.3.2.3	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	84,00					2,50			RIPAS PARA A VEDAÇÃO DA FACHADA	210,00	210,00
16.3.2.4	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	1,00			4,00	1,00				RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM - COMPENSADO NAVAL PARA A FIXAÇÃO DA LONA	4,00	4,00
16.3.2.5	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	13,00			1,20		4,40			DIVISÓRIAS DO AGRO	68,64	68,64
16.3.3	PINTURA												
16.3.3.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	33,44								PINTURA VERNIZ EM PILAR E REQUADRO COM RIPAS	33,44	33,44
			2,00			0,80	7,70				PILARES DO PÓRTICO	12,32	
			2,00			8,80	1,20				FACHADA DO PÓRTICO	21,12	
16.3.3.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	13,00			1,20		4,40			DIVISÓRIAS DO AGRO	68,64	68,64
16.3.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,00			1,20		4,40			DIVISÓRIAS DO AGRO	68,64	68,64
16.4	CERCAMENTO DO AGRO												
16.4.1	MOVIMENTO DE TERRA												
16.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	140,00			0,25	0,25	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	4,38	4,38
16.4.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	140,00			0,15	0,15	0,50			REATERRO DOS MOURÕES	1,58	1,58
16.4.2	SUPERESTRUTURA												
16.4.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	105,00			2,00					PILAR DE MADEIRA 15 X 15	210,00	210,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
16.4.3	SERVIÇOS DIVERSOS												
16.4.3.1	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	105,00			5,20					CORDA DE SISAL	546,00	546,00
16.4.4	PINTURA												
16.4.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	140,00			0,90		1,00			PINTURA DOS PILARES	126,00	126,00
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)												
17.1	ESQUADRIAS												
17.1.1	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	21,00			0,90	0,90				PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	17,01	17,01
17.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
17.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,00			6,00	0,30	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	18,90	18,90
17.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	21,00			6,00	0,30				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	37,80	37,80
17.2.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,00			6,00	0,20	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	12,60	12,60
17.2.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	21,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			160,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	160,00	160,00
17.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			140,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	140,00	140,00
17.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.2.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	16,00	16,00
17.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			100,00	0,20	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	10,00	10,00
17.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			100,00	0,20				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	20,00	20,00
17.3.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			100,00	0,10	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	5,00	5,00
17.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			60,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	60,00	60,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.3.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			60,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	60,00	60,00
17.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	40,00	40,00
17.3.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	12,00	12,00
17.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.3.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,00			50,00	0,10	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	2,50	2,50
17.3.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.4	PINTURA												
17.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	485,15	2,00							PINTURA VERNIZ EM ALVENARIA COE1= SEUS DOIS LADOS	970,29	970,29
			1,00			70,73		1,50			PAREDES DO RESTAURANTE	106,10	
			21,00			4,00		2,20			PAREDES DO RESTAURANTE	184,80	
			21,00			2,50		2,20			PAREDES DO RESTAURANTE	115,50	
			21,00			2,50		0,90			PAREDES DO RESTAURANTE	47,25	
			21,00			3,00		0,50			PAREDES DO RESTAURANTE	31,50	
17.5	TELHAMENTO												
17.5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.350,27	1,01							COE1= COEFICIENTE DE INCLINAÇÃO	1.357,02	1.357,02
			1,00						284,37		COBERTURA GALPÃO	284,37	
			1,00						660,98		COBERTURA GALPÃO	660,98	
			1,00						56,96		COBERTURA GALPÃO	56,96	
			1,00						347,96		COBERTURA GALPÃO	347,96	
17.5.2	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,00			76,26					COBERTURA GALPÃO	76,26	76,26
17.6	DRENAGEM PLUVIAL												
17.6.1	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,00			151,21					CONFORME PROJETO	151,21	151,21
17.6.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1,00			74,05					CONFORME PROJETO	74,05	74,05
17.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00								CONFORME PROJETO	16,00	16,00
17.6.4	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00								CONFORME PROJETO	4,00	4,00
17.7	ESTRUTURA METÁLICA												

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.7.1	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88								C100X50X17X2,25 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	4.087,88	4.087,88
17.7.2	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78								U68X30X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	1.409,78	1.409,78
17.7.3	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53								U75X40X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	1.114,53	1.114,53
17.7.4	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04								U100X50X3 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	2.748,04	2.748,04
17.7.5	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25	KG	2.150,34								U92X40X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	2.150,34	2.150,34
17.7.6	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39								L5/8X1/8 (CANTONEIRA) - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	113,39	113,39
17.7.7	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87								BARRA REDONDA 1/4 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	86,87	86,87
17.7.8	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17								PLACA BASE	193,17	193,17
17.7.9	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68								ANCORAGEM	94,68	94,68
17.7.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,00						1.311,91		CONFORME PROJETO	1.311,91	1.311,91
17.7.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,00						1.311,91		CONFORME PROJETO	1.311,91	1.311,91
17.8	ESTRUTURAL - BLOCOS												
17.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	28,00			0,55	0,55	0,40			EST (2/3)	3,39	3,39
17.8.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	28,00			0,55	0,55				EST (2/3)	8,47	8,47
17.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	28,00			0,55	0,55				EST (2/3)	8,47	8,47
17.8.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,00						54,04		EST (2/3)	54,04	54,04
17.8.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,30								EST (2/3)	55,30	55,30
17.8.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,90								EST (2/3)	115,90	115,90
17.8.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,80								EST (2/3)	108,80	108,80

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.8.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,89								EST (2/3)	5,89	5,89
17.8.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,89								EST (2/3)	5,89	5,89
17.8.10	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,00	5,89	18,00						ADITIVO ACELERADOR	106,02	106,02
17.9	VIGAS BALDRAME												
17.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	14,78									14,78	14,78
			2,00			9,89	0,20	0,40			V5 E V8 EST (2/3)	1,58	
			1,00			9,89	0,20	0,40			V6 EST (2/3)	0,79	
			1,00			9,89	0,20	0,40			V7 EST (2/3)	0,79	
			1,00			39,20	0,20	0,40			V1 EST (2/3)	3,14	
			2,00			33,38	0,20	0,40			V2 E V4 EST (2/3)	5,34	
			1,00			39,20	0,20	0,40			V3 EST (2/3)	3,14	
17.9.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	36,94									36,94	36,94
			2,00			9,89	0,20				V5 E V8 EST (2/3)	3,96	
			1,00			9,89	0,20				V6 EST (2/3)	1,98	
			1,00			9,89	0,20				V7 EST (2/3)	1,98	
			1,00			39,20	0,20				V1 EST (2/3)	7,84	
			2,00			33,38	0,20				V2 E V4 EST (2/3)	13,35	
			1,00			39,20	0,20				V3 EST (2/3)	7,84	
17.9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	36,94									36,94	36,94
			2,00			9,89	0,20				V5 E V8 EST (2/3)	3,96	
			1,00			9,89	0,20				V6 EST (2/3)	1,98	
			1,00			9,89	0,20				V7 EST (2/3)	1,98	
			1,00			39,20	0,20				V1 EST (2/3)	7,84	
			2,00			33,38	0,20				V2 E V4 EST (2/3)	13,35	
			1,00			39,20	0,20				V3 EST (2/3)	7,84	
17.9.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84									185,84	185,84
			1,00						40,56		EST (2/3)	40,56	
			1,00						145,28		EST (3/3)	145,28	
17.9.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,40									162,40	162,40
			1,00						34,40		EST (2/3)	34,40	
			1,00						128,00		EST (3/3)	128,00	
17.9.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	477,30									477,30	477,30
			1,00						108,10		EST (2/3)	108,10	
			1,00						369,20		EST (3/3)	369,20	
17.9.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,86									14,86	14,86
			1,00						3,24		EST (2/3)	3,24	
			1,00						11,62		EST (3/3)	11,62	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.9.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,86									14,86	14,86
			1,00						3,24		EST (2/3)	3,24	
			1,00						11,62		EST (3/3)	11,62	
17.9.9	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,00	14,86	18,00						ADITIVO ACELERADOR	267,48	267,48
17.10	INFRAESTRUTURA - ESTACAS												
17.10.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,00									146,00	146,00
			28,00			5,00					EST (1/3)	140,00	
			4,00			1,50					EST (1/3)	6,00	
17.10.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	145,70									145,70	145,70
17.10.3	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	447,10									447,10	447,10
17.10.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,00						6,96		EST (1/3)	6,96	6,96
17.10.5	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	18,00	6,96							ADITIVO ACELERADOR	125,28	125,28
17.11	INFRA E SUPERESTRUTURA - 1 BOX												
17.11.1	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	1,00			14,44	0,20	0,50			ALVENARIA DO BOX 21	1,44	1,44
17.11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,00			23,24	0,50				FORMA DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	11,62	11,62
17.11.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,00	1,20		23,24					ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	111,55	111,55
17.11.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00	1,20	0,58	23,24					ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS DO BOX 21	113,23	113,23
17.11.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,00			23,24	0,10	0,20			CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	0,46	0,46
17.11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00			23,24	0,10	0,20			CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 22	0,46	0,46
17.12	PAREDES E PAINÉIS												
17.12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,29									28,29	28,29
			1,00			6,64		2,20			ALVENARIA DO BOX 21	14,61	
			2,00			3,45		1,65			ALVENARIA DO BOX 22	11,39	
			1,00			2,55		0,90			ALVENARIA DA BANCADA DO BOX 21	2,30	
17.12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,00			3,20		0,55				1,76	1,76
17.12.3	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	21,00			3,45		0,55			BANCADA DOS 21 BOXES	39,85	39,85
17.12.4	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	21,00			3,50		0,60			PLACA DOS 21 BOXES	44,10	44,10
18	SECOM												
18.1	PAREDES E PAINÉIS												

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
18.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	165,64								CONFORME PROJETO	165,64	165,64
			1,00			47,01		2,80			PAREDES EXTERNAS	131,63	
			1,00			1,85		2,80			PAREDE INTERNA	5,18	
			2,00			1,90		2,80			PAREDES INTERNAS	10,64	
			1,00			4,38		2,80			PAREDES INTERNAS	12,26	
			1,00			5,95		2,80			PAREDE INTERNA	16,66	
			1,00			4,95		0,70			PAREDE EXTERNA	3,47	
			-1,00			0,53		0,53			DESCONTO BASCULANTE	-0,28	
			-4,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS	-7,20	
			-4,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS	-6,72	
18.2	FORRO												
18.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,00						92,84		ÁREA DE FORRO - CONFORME PROJETO	92,84	92,84
18.3	ESQUADRIAS												
18.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00								CONFORME PROJETO	4,00	4,00
18.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,00			1,50		1,30			CONFORME PROJETO	5,85	5,85
18.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,00				0,53	0,53			CONFORME PROJETO	0,28	0,28
18.4	PISO												
18.4.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00						92,84		CONFORME PROJETO	92,84	92,84
18.5	PINTURA												
18.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	165,64	2,00							ÁREA DE PAREDES	331,27	331,27
			1,00			47,01		2,80			PAREDES EXTERNAS	131,63	
			1,00			1,85		2,80			PAREDE INTERNA	5,18	
			2,00			1,90		2,80			PAREDES INTERNAS	10,64	
			1,00			4,38		2,80			PAREDES INTERNAS	12,26	
			1,00			5,95		2,80			PAREDE INTERNA	16,66	
			1,00			4,95		0,70			PAREDE EXTERNA	3,47	
			-1,00			0,53		0,53			DESCONTO BASCULANTE	-0,28	
			-4,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS	-7,20	
			-4,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS	-6,72	
18.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00	331,27							ÁREA DE PAREDES X 2 LADOS	331,27	331,27

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
18.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,00						92,84			92,84	92,84
18.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00						92,84		CONFORME ÁREA DO FORRO.	92,84	92,84
18.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,00	2,50			0,80	2,10			ÁREA DE PORTAS X 2 LADOS.	16,80	16,80
18.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												
18.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								BANHEIRO E COPA	1,00	1,00
18.6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								BANHEIRO E COPA	1,00	1,00
18.6.3	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								BANHEIRO E COPA	1,00	1,00
18.6.4	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								BANHEIRO E COPA	1,00	1,00
18.6.5	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	2,00								BANHEIRO E COPA	2,00	2,00
18.6.6	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2,00								BANHEIRO E COPA	2,00	2,00
18.6.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00									1,00	1,00
18.6.8	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00									1,00	1,00
18.6.9	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00									1,00	1,00
19	ESPAÇO DERACRE												
19.1	PINTURA												
19.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2,00			19,80	2,00	2,60				205,92	205,92
19.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,00			7,60	2,00	3,00				182,40	182,40
19.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,00			7,60	2,00	3,00				182,40	182,40
19.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,00			7,60	2,00	3,00				182,40	182,40
19.1.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	322,70									322,70	322,70
			12,00			0,60		6,00				43,20	
			1,00			14,50	5,00				CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - PINTURA DOS PILARES - PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA - PINTURA DO ASSOALHO X 2 LADOS X	72,50	
			2,00			13,50	4,50	1,50				182,25	
			1,00			22,50		1,10				24,75	
19.1.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	322,70									322,70	322,70

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
19.1.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,00			0,60		6,00			COEFICIENTE PARA PINTURA DA ESTRUTURA - PINTURA DO GUARDA CORPO	43,20	322,70
			1,00			14,50	5,00			72,50			
			2,00			13,50	4,50	1,50		182,25			
			1,00			22,50		1,10		24,75			
			322,70							322,70			
19.1.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	12,00			0,60		6,00				43,20	60,75
			1,00			14,50	5,00			72,50			
			2,00			13,50	4,50	1,50		182,25			
			1,00			22,50		1,10		24,75			
			1,00			13,50	4,50			60,75			
19.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
19.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			20,00					INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00	20,00
19.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			20,00					INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00	20,00
19.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,00	2,00
19.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,00	6,00
19.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			12,00					INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,00	12,00
19.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00	4,00
19.3	LOUÇAS E METAIS												
19.3.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								LOUÇAS E METAIS	2,00	2,00
19.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								LOUÇAS E METAIS	2,00	2,00
19.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
19.4.1	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	2,00			18,00		1,00			GUARDA CORPO EM MADEIRA	36,00	36,00
19.4.2	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	15,00										
			1,00			3,00	3,00				RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO	9,00	15,00
			1,00			2,00	3,00				RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO	6,00	
20	CASA DE FARINHA												
20.1	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	1,00			2,40		1,50			CHAMINE CASA DE FARINHA	3,60	3,60
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07									7,07	7,07
			5,00			4,00	0,15	0,90			FORNO REDONDO	2,70	
			3,00			10,00	0,15	0,90			FORNO RETANGULAR	4,05	
			2,00			0,60	0,15	0,90			BANCADA DE TANQUE	0,16	
			1,00			1,20	0,15	0,90			BANCADA DE TANQUE	0,16	
20.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,07									7,07	7,07
			5,00			4,00	0,15	0,90			FORNO REDONDO	2,70	
			3,00			10,00	0,15	0,90			FORNO RETANGULAR	4,05	
			2,00			0,60	0,15	0,90			BANCADA DE TANQUE	0,16	
			1,00			1,20	0,15	0,90			BANCADA DE TANQUE	0,16	
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS												
21.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			450,00					REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	450,00	450,00
21.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
22	JARDINEIRAS												
22.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,50								DEMOLIÇÃO DE ALVENRIA DAS JARDINEIRAS	4,50	4,50
			4,00			9,80	0,10	0,60				2,35	
			4,00			3,83	0,10	0,60				0,92	
			3,00			6,80	0,10	0,60				1,22	
23	SEFAZ E SAMU												
23.1	PAREDES E PAINÉIS												
23.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	168,90								PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	168,90	168,90
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	2,47	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
23.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2,00	2,00		6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	39,73	85,60
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			0,00								DESCONTO DE JANELAS - SEFAZ	-3,90	
			0,00								DESCONTO DE PORTAS - SEFAZ	-7,35	
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	6,53	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	6,53	
			0,00								DESCONTO DE JANELAS - SAMU	-3,90	
			0,00								DESCONTO DE PORTAS - SAMU	-7,35	
			42,80								PAREDE DO BANHEIRO (EXISTENTE) X 2 LADOS	85,60	
			1,00			7,90		2,90			SEFAZ	22,91	
			1,00			0,60		2,10			DESCONTO DA PORTA - SEFAZ	-1,26	
			1,00			0,50		0,50			DESCONTO DO BASCULANTE - SEFAZ	-0,25	
23.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	42,80	2,00							SAMU	22,91	85,60
			1,00			0,60		2,10			DESCONTO DA PORTA - SAMU	-1,26	
			1,00			0,50		0,50			DESCONTO DO BASCULANTE - SAMU	-0,25	
			1,00			7,90		2,90			PAREDE DO BANHEIRO (EXISTENTE) X 2 LADOS	85,60	
			1,00			7,90		2,90			SEFAZ	22,91	
			1,00			0,60		2,10			DESCONTO DA PORTA	-1,26	
			1,00			0,50		0,50			DESCONTO DO BASCULANTE	-0,25	
			1,00			7,90		2,90			SAMU	22,91	
			1,00			0,60		2,10			DESCONTO DA PORTA	-1,26	
			1,00			0,50		0,50			DESCONTO DO BASCULANTE	-0,25	
23.2	FORRO	m²	64,33								FORRO EM DRYWALL	64,33	64,33
			1,00			5,95	2,45				SEFAZ	14,58	
23.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	82,40								SEFAZ	15,19	82,40
			2,00			8,40					(5,95+2,45=8,4) - SEFAZ	16,80	
			2,00			9,00					(6,75+2,25=9) - SEFAZ	18,00	
			2,00			3,20					(2+1,2=3,2) - SEFAZ	6,40	
			1,00			2,00	1,20				SAMU	2,40	
			1,00			5,95	2,45				SAMU	14,58	
			1,00			6,75	2,25				SAMU	15,19	
			1,00			2,00	1,20				SEFAZ	2,40	
			1,00			6,75	2,25				SEFAZ	15,19	
			1,00			5,95	2,45				SEFAZ	14,58	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			2,00			8,40					(5,95+2,45=8,4) - SAMU	16,80	
			2,00			9,00					(6,75+2,25=9) - SAMU	18,00	
			2,00			3,20					(2+1,2=3,2) - SAMU	6,40	
23.3	ESQUADRIAS												
23.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00								KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM 1 NA SEFAZ E OUTRA NO SAMU	2,00	2,00
23.3.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	4,00			1,75		2,10			PORTA DE ABRIR SEM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM 2 NA SEFAZ E 2 NO SAMU	14,70	14,70
23.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,00			0,60		0,40			JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	0,48	0,48
23.3.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00			1,50		1,30			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 2 NA SEFAZ E 2 NO SAMU	7,80	7,80
23.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
23.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00			100,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100M NA SEFAZ E 100M NO SAMU	200,00	200,00
23.4.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3 NA SEFAZ E 3 NO SAMU	6,00	6,00
23.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 NA SEFAZ E 8 NO SAMU	16,00	16,00
23.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3 NA SEFAZ E 3 NO SAMU	6,00	6,00
23.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2 NA SEFAZ E 2 NO SAMU	4,00	4,00
23.4.6	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.4.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
23.5.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00			10,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10M NA SEFAZ E 10M NO SAMU	20,00	20,00
23.5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00			4,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4M NA SEFAZ E 4M NO SAMU	8,00	8,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
23.5.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2 NA SEFAZ E 2 NO SAMU	4,00	4,00
23.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5.7	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5.8	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.5.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.6	LOUÇAS E METAIS												
23.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								LOUÇAS E METAIS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.6.2	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,00								LOUÇAS E METAIS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.6.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00								LOUÇAS E METAIS 1 NA SEFAZ E 1 NO SAMU	2,00	2,00
23.7	PINTURA												
23.7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	201,67	2,00								403,34	403,34
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			-2,00			1,50		1,30			DESCONTO DAS JANELAS - SEFAZ	-3,90	
			-2,00			1,75		2,10			DESCONTO DE PORTAS - SEFAZ	-7,35	
			1,00						22,91		BANHEIRO - SEFAZ	22,91	
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	6,53	
			-2,00			1,50		1,30			DESCONTO DAS JANELAS - SAMU	-3,90	
			-2,00			1,75		2,10			DESCONTO DE PORTAS - SAMU	-7,35	
			1,00						22,91		BANHEIRO - SAMU	22,91	
23.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	201,67	2,00								403,34	403,34
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	33,35	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
23.7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	7,11	65,49
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			-2,00			1,50		1,30			DESCONTO DAS JANELAS - SEFAZ	-3,90	
			-2,00			1,75		2,10			DESCONTO DE PORTAS - SEFAZ	-7,35	
			1,00						22,91		BANHEIRO - SEFAZ	22,91	
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SAMU	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SAMU	6,53	
			-2,00			1,50		1,30			DESCONTO DAS JANELAS - SAMU	-3,90	
			-2,00			1,75		2,10			DESCONTO DE PORTAS - SAMU	-7,35	
			1,00						22,91		BANHEIRO - SAMU	22,91	
			65,49									65,49	
			1,00						12,94		ATENDIMENTO - SEFAZ	12,94	
			1,00						2,58		BWC - SEFAZ	2,58	
			1,00						15,19		SALA SECRETÁRIO - SEFAZ	15,19	
			1,00			16,00		0,05			ATENDIMENTO - SEFAZ	0,80	
23.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00			6,70		0,05			BWC - SEFAZ	0,34	65,49
			1,00			18,00		0,05			SALA SECRETÁRIO - SEFAZ	0,90	
			1,00						12,94		ATENDIMENTO - SAMU	12,94	
			1,00						2,58		BWC - SAMU	2,58	
			1,00						15,19		SALA SECRETÁRIO - SAMU	15,19	
			1,00			16,00		0,05			ATENDIMENTO - SAMU	0,80	
			1,00			6,70		0,05			BWC - SAMU	0,34	
			1,00			18,00		0,05			SALA SECRETÁRIO - SAMU	0,90	
			1,00						12,94		ATENDIMENTO - SEFAZ	12,94	
			1,00						2,58		BWC - SEFAZ	2,58	
			1,00						15,19		SALA SECRETÁRIO - SEFAZ	15,19	
			1,00			16,00		0,05			ATENDIMENTO - SEFAZ	0,80	
			1,00			6,70		0,05			BWC - SEFAZ	0,34	
			1,00			18,00		0,05			SALA SECRETÁRIO - SEFAZ	0,90	
			1,00						12,94		ATENDIMENTO - SAMU	12,94	
			1,00						2,58		BWC - SAMU	2,58	
			1,00						15,19		SALA SECRETÁRIO - SAMU	15,19	
			1,00			16,00		0,05			ATENDIMENTO - SAMU	0,80	
			1,00			6,70		0,05			BWC - SAMU	0,34	
			1,00			18,00		0,05			SALA SECRETÁRIO - SAMU	0,90	
23.7.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	101,28								PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA	101,28	101,28

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			8,21	2,00	2,90			SEFAZ	47,62	
			2,00			1,20	0,60	2,10			SEFAZ	3,02	
			1,00			8,21	2,00	2,90			SAMU	47,62	
			2,00			1,20	0,60	2,10			SAMU	3,02	
23.8	REVESTIMENTO CERÂMICO												
23.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,00						90,00		SEFAZ E SAMU	180,00	180,00
24	DECK PISCICULTURA												
24.1	MOVIMENTO DE TERRA												
24.1.1	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m³	1,00			9,00	9,00	0,10			REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	8,10	8,10
24.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	20,25								ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BARROTES DO ASSOALHO	20,25	20,25
			1,00			266,00	0,15	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BARROTES DO ASSOALHO	19,95	
			15,00			0,20	0,20	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BARROTES DO CERCAMENTO	0,30	
24.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			9,00	9,00					81,00	81,00
24.1.4	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,79									1,79	1,79
			266,00			0,50	0,03	0,50				1,66	
			15,00			0,70	0,03	0,50				0,13	
24.2	INFRAESTRUTURA												
24.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	30,00			2,50					PEÇA DE MADEIRA DE LEI 4 X 4" 10X10CM (BARROTES)	75,00	75,00
24.2.2	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"x5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1,00	0,77		49,85	3,90				Viga de madeira 2"x5" (Travejamento do piso), ESPAÇADO A CADA 1,30M	149,55	149,55
24.3	SUPERESTRUTURA												
24.3.1	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,00						71,45		ASSOALHO DE MADEIRA.	71,45	71,45
24.3.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	2,00			15,00					PILAR DE MADEIRA 15 X 15	30,00	30,00
24.4	PINTURA												
24.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	89,05								PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS	89,05	89,05
			1,00			44,00	0,40				PINTURA DOS PILARES DO DECK - 02 TANQUES	17,60	
			1,00						71,45		PINTURA DO ASSOALHO - 02 TANQUES	71,45	
24.5	SERVIÇOS DIVERSOS												
24.5.1	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	2,00			34,40					CORDA DE SISAL	68,80	68,80
24.5.2	ESCADA DE MADEIRA	m²	1,00			3,45	1,26				ESCADA DE MADEIRA	4,35	4,35
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS												
25.1	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	603,17								IDEM 3.2	603,17	603,17
			1,00						24,00			24,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
25.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00						6,00		IDEM 3.3	6,00	37,00
			1,00						10,00		IDEM 3.4	10,00	
			1,00						10,00		IDEM 3.5	10,00	
			1,00						374,31		IDEM 6.3.1	374,31	
			1,00						10,00		IDEM 6.3.2	10,00	
			1,00						168,86		ESPAÇO INDUSTRIA	168,86	
			37,00									37,00	
			2,00								IDEM 3.4	2,00	
			3,00								IDEM 3.5	3,00	
			7,00								IDEM 13.9	7,00	
25.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20,00								IDEM 17.2	20,00	651,11
			2,00								IDEM 19.3.1 ATÉ 19.3.2	2,00	
			3,00								IDEM 23.6.1 ATÉ 23.6.3	3,00	
			651,11									651,11	
			1,00						316,57		IDEM 12.2.1	316,57	
			1,00						156,52		IDEM 13.3..1	156,52	
			1,00						34,17		IDEM 15.1	34,17	
			1,00						104,64		IDEM 18.1.1	104,64	
			1,00						39,21		IDEM 23.1.1	39,21	
			292,15									292,15	
25.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00						146,00		IDEM 12.4.1	146,00	292,15
			1,00						48,30		IDEM 13.4.1	48,30	
			1,00						65,68		IDEM 18.2.1	65,68	
			1,00						32,17		IDEM 23.2.1	32,17	
			53,49									53,49	
			4,00						1,68		IDEM 3.2 ATÉ 3.5	6,72	
			6,00						1,68		IDEM 12.5.1	10,08	
			5,00						1,68		IDEM 13.5.1 ATÉ 13.5.2	8,40	
			1,00						16,20		IDEM 17.1.1	16,20	
			3,00			0,80	2,10				IDEM 18.3.1	5,04	
25.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00			0,80	2,10					1,68	53,49
			1,00			0,70	2,10				IDEM 23.3.1	1,47	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			23,96									23,96	
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			1,00			84,00	2,00				RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO - VEDAÇÃO CAMAROTE	168,00	
			23,96									23,96	
25.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	23,96
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			23,96									23,96	
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			1,00			84,00	2,00				RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO - VEDAÇÃO CAMAROTE	168,00	
25.7	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00						3,90			3,90	168,00
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			1,00			84,00	2,00				RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO - VEDAÇÃO CAMAROTE	168,00	
			1,00						3,90			3,90	
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
25.7	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00						3,90			3,90	168,00
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	
			1,00						3,90		IDEM 23.3.4	3,90	
			1,00			84,00	2,00				RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO - VEDAÇÃO CAMAROTE	168,00	
			1,00						3,90			3,90	
			1,00						15,60		IDEM 12.5.2	15,60	
			1,00						3,90		IDEM 13.5.3	3,90	
			1,00						0,56		IDEM 13.5.4	0,56	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
25.8	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	1,00			84,00	2,00				RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO - VEDAÇÃO CAMAROTE	168,00	168,00
25.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,00			5.666,00					Retirada dos materiais,	5.666,00	5.666,00
25.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,00			11.260,00					Retirada dos materiais,	11.260,00	11.260,00
25.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	504,00								Retirada dos materiais,	504,00	504,00
26	LIMPEZA FINAL												
26.1	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,00						2.000,00			2.000,00	2.000,00
27	PÓRTICO PRINCIPAL												
27.1	FORRO, ACM E LETREIRO												
27.1.1	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	198,22									198,22	198,22
			1,00						66,00		ACM BRANCO	66,00	
			1,00						103,22		ACM VERDE	103,22	
			1,00						29,00		ACM AMADEIRADO	29,00	
27.1.2	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,00			26,00	4,54					118,04	118,04
27.1.3	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,00									2,00	2,00
27.2	PINTURA												
27.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,00						13,00			13,00	13,00
27.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1,00						13,00			13,00	13,00
27.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00						13,00			13,00	13,00
28	ESPAÇO PCD												
28.1	PISOS												
28.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	16,00			1,00	0,15	0,15			PILARES DE MADEIRA	0,36	0,36
28.1.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	16,00			1,00					INFRAESTRUTURA	16,00	16,00
28.1.3	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	30,60									30,60	30,60
			1,00			10,00	1,50				RAMPA	15,00	
			1,00			6,50	2,40				PATAMAR	15,60	
28.2	GUARDA CORPO												
28.2.1	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	1,00			37,80					CONTORNO DA RAMPA E PATAMAR	37,80	37,80
28.3	PINTURA												
28.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40									68,40	68,40
			1,00						30,60		PISO	30,60	
			1,00			37,80		1,00			GUARDA CORPO	37,80	
29	PALCO PRINCIPAL												
29.1	VEDAÇÃO												
29.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	455,12									455,12	455,12
			1,00			13,00		2,00			VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	26,00	
			1,00			50,00		2,00			VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	100,00	
			1,00			28,50		2,00			VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	57,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
29.2	CAMARIM		1,00			29,00		2,00			VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	58,00	
			1,00			7,90		2,80			VEDAÇÃO NO VÃO DO ESTÁDIO	22,12	
			1,00			96,00		2,00			VEDAÇÃO ESPAÇO RAVE	192,00	
29.2.1	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	62,95									62,95	62,95
			1,00			4,41		2,54			PAREDE VESTIÁRIO	11,20	
			1,00			3,91		2,78			PAREDE CAMARIM	10,87	
			1,00			8,14		3,34			PAREDE COZINHA	27,19	
			1,00			4,10		3,34			PAREDE CLOSET	13,69	
29.2.2	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,00			3,98		1,20			VEDAÇÃO DE JANELA DE VIDRO	4,78	4,78
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP												
30.1	PAREDES E PAINÉIS												
30.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	161,04									161,04	161,04
			3,00			4,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	32,40	
			2,00			2,20		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	11,88	
			1,00			2,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	5,40	
			1,00			6,70		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	18,09	
			-3,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,04	
			-3,00			1,50		1,20			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,40	
			2,00			4,00		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	21,60	
			2,00			4,50		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	24,30	
			-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS SEJUSP	-3,60	
			-1,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTA SEJUSP	-1,68	
			2,00			7,40		2,70			ESPAÇO TRE	39,96	
			2,00			1,60		2,70			ESPAÇO TRE	8,64	
			1,00			5,09		2,70			ESPAÇO TRE	13,74	
			4,00			1,20		0,40			ESPAÇO TRE	1,92	
			4,00			0,40		2,70			ESPAÇO TRE	4,32	
			-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELA TRE	-3,60	
			-1,00			0,90		2,10			DESCONTO PORTA TRE	-1,89	
30.2	FORRO												
30.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	61,12									61,12	61,12
			2,00			2,35	4,80				ESPAÇO COMUNICAÇÃO	22,56	
			1,00			4,00	4,50				ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	18,00	
			1,00						20,56		ESPAÇO TRE	20,56	
30.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	64,29			14,30					ESPAÇO COMUNICAÇÃO	28,60	64,29
			2,00										

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
30.3	PINTURA		1,00			17,00					ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	17,00	
			1,00			18,69					ESPAÇO TRE	18,69	
30.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	161,04	2,00								322,09	322,09
			3,00			4,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	32,40	
			2,00			2,20		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	11,88	
			1,00			2,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	5,40	
			1,00			6,70		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	18,09	
			-3,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,04	
			-3,00			1,50		1,20			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,40	
			2,00			4,00		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	21,60	
			2,00			4,50		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	24,30	
			-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS SEJUSP	-3,60	
			-1,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTA SEJUSP	-1,68	
			2,00			7,40		2,70			ESPAÇO TRE	39,96	
			2,00			1,60		2,70			ESPAÇO TRE	8,64	
			1,00			5,09		2,70			ESPAÇO TRE	13,74	
			4,00			1,20		0,40			ESPAÇO TRE	1,92	
			4,00			0,40		2,70			ESPAÇO TRE	4,32	
			-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELA TRE	-3,60	
			-1,00			0,90		2,10			DESCONTO PORTA TRE	-1,89	
30.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	161,04	2,00								322,09	322,09
			3,00			4,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	32,40	
			2,00			2,20		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	11,88	
			1,00			2,00		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	5,40	
			1,00			6,70		2,70			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	18,09	
			-3,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,04	
			-3,00			1,50		1,20			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,40	
			2,00			4,00		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	21,60	
			2,00			4,50		2,70			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	24,30	
			-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS SEJUSP	-3,60	
			-1,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTA SEJUSP	-1,68	
			2,00			7,40		2,70			ESPAÇO TRE	39,96	
			2,00			1,60		2,70			ESPAÇO TRE	8,64	
			1,00			5,09		2,70			ESPAÇO TRE	13,74	
			4,00			1,20		0,40			ESPAÇO TRE	1,92	
			4,00			0,40		2,70			ESPAÇO TRE	4,32	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
30.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	-2,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELA TRE	-3,60	
			-1,00			0,90		2,10			DESCONTO PORTA TRE	-1,89	
			64,08									64,08	64,08
			2,00			2,35	4,80				ESPAÇO COMUNICAÇÃO	22,56	
30.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00			4,00	4,50				ESPAÇO SEJUSP - GABINETE	18,00	
			64,08			6,00	3,92				SECRETARIO	23,52	
			2,00			2,35	4,80				ESPAÇO COMUNICAÇÃO	22,56	
			1,00			4,00	4,50				ESPAÇO SEJUSP - GABINETE	18,00	
30.4	ESQUADRIAS		1,00			6,00	3,92				SECRETARIO	23,52	
			64,08								ESPAÇO TRE	23,52	64,08
			2,00			2,35	4,80				ESPAÇO COMUNICAÇÃO	22,56	
			1,00			4,00	4,50				ESPAÇO SEJUSP - GABINETE	18,00	
30.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00								ESPAÇO TRE	23,52	
30.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00								PORTA DO ESPAÇO TRE	1,00	1,00
30.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,00			1,50		1,20			PORTA DO ESPAÇO TRE	1,00	1,00
31	SERVIÇOS DIVERSOS										JANELAS DO ESPAÇO TRE	3,60	3,60
31.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1,00			30,00					SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO DANIFICADO - CALÇADA	30,00	30,00
31.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00								INSTALAÇÕES DIVERSAS/PORTAL DO RODEIO	8,00	8,00
31.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,00						455,12		TAPUME	455,12	455,12
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA												
32.1	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	80,60									80,60	80,60
			5,00			6,00					TARUGAMENTO DO PLATÔ DA PLATAFORMA	30,00	
			4,00			8,40					TARUGAMENTO DO DEGRAU DA PLATAFORMA	33,60	
			1,00	4,00		2,35					COBERTURA DA PLATAFORMA DA COMUNICAÇÃO	9,40	
			1,00			7,60					COBERTURA DA PLATAFORMA DA COMUNICAÇÃO	7,60	
32.2	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	17,25			1,50	1,50				PLATÔ DA PLATAFORMA - 01	17,25	17,25
			5,00								COMUNICAÇÃO E 04 SEGURANÇA	11,25	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
32.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	5,00	4,00		1,50	0,20				DEGRAU DA PLATAFORMA - SEGURANÇA	6,00	
32.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,00			1,90	1,90				COBERTURA DA PLATAFORMA DA COMUNICAÇÃO	3,61	3,61
32.5	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,00			1,50					ESCADA DA PLATAFORMA DA COMUNICAÇÃO	1,50	1,50
32.6	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	1,00			6,50					GUARDA CORPO DA PLATAFORMA DA COMUNICAÇÃO	6,50	6,50
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO												
33.1	INSTITUCIONAL												
33.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	3,00	3,00
33.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	3,00	3,00
33.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	30,00	30,00
33.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.7	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	24,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00
33.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	1.250,00	1.250,00
33.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	30,00	30,00
33.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00
33.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	200,00	200,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.1.14	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU . REF - (SINAPI 91935)	M	50,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	50,00	50,00
33.2	TENDAS 2,00M X 2,00M												
33.2.1	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	70,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas dos bares na areana de show, circuitos de força e iluminação.	70,00	70,00
33.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas dos bares na areana de show, circuitos de força e iluminação.	300,00	300,00
33.2.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	300,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas dos bares na areana de show, circuitos de força e iluminação.	300,00	300,00
33.2.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	200,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas dos bares na areana de show, circuitos de força e iluminação.	200,00	200,00
33.3	TENDAS 5,00M X 5,00M												
33.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 05x05, circuitos de força e iluminação.	425,00	425,00
33.3.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	75,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 05x05, circuitos de força e iluminação.	75,00	75,00
33.3.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	240,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 05x05, circuitos de força e iluminação.	240,00	240,00
33.3.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	202,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 05x05, circuitos de força e iluminação.	202,00	202,00
33.3.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	17,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 05x05, circuitos de força e iluminação.	17,00	17,00
33.4	TENDAS 8,00M X 8,00M E 10,00M X 10,00M												
33.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	3.250,00	3.250,00
33.4.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	830,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	830,00	830,00
33.4.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1.820,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	1.820,00	1.820,00
33.4.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	325,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	325,00	325,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.4.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	130,00	130,00
33.5	TENDAS 12,00M X 12,00M												
33.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 12x12, circuitos de força e iluminação.	1.000,00	1.000,00
33.5.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	340,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 12x12, circuitos de força e iluminação.	340,00	340,00
33.5.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	860,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 12x12, circuitos de força e iluminação.	860,00	860,00
33.5.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	260,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 12x12, circuitos de força e iluminação.	260,00	260,00
33.5.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 12x12, circuitos de força e iluminação.	130,00	130,00
33.6	SECOM E SEFAZ												
33.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	20,00	20,00
33.6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	10,00	10,00
33.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	9,00	9,00
33.6.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	15,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	15,00	15,00
33.6.5	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	15,00	15,00
33.6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	20,00	20,00
33.6.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	9,00	9,00
33.6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	350,00	350,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	850,00	850,00
33.7	RESTAURANTES												
33.7.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	42,00	42,00
33.7.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	84,00	84,00
33.7.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.5	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.6	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	1,00	1,00
33.7.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	61,00	61,00
33.7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	472,24								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	472,24	472,24
33.7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.389,58								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	3.389,58	3.389,58
33.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,60								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	10,60	10,60
33.7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,60								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	45,60	45,60

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.7.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.7.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	168,00	168,00
33.7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,00	11,00
33.7.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,00	11,00
33.7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.7.19	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.7.20	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÉC. 97236	M	83,86								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	83,86	83,86
33.7.21	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	220,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	220,00	220,00
33.7.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,40								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,40	11,40
33.7.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	464,15								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	464,15	464,15
33.7.24	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	42,00	42,00
33.7.25	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.7.26	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	1,00	1,00
33.7.27	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,40								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	50,40	50,40
33.7.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.7.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
33.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	1.250,00	1.250,00
33.8.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	100,00	100,00
33.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	25,00	25,00
33.8.4	ref. SINAPI (92984) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.500,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	4.500,00	4.500,00
33.8.5	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	14.500,00	14.500,00
33.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00								itêns necessarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	50,00	50,00
34	SEMA E IMAC												
34.1	PAREDES E PAINÉIS												
34.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	2,00			32,00		2,90			PAREDES EM DRYWALL DA SEMA E IMA	185,60	185,60
34.2	FORRO												
34.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,00			10,00	3,00				FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	60,00	60,00
34.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	2,00			38,00					FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	76,00	76,00
34.3	ESQUADRIAS												
34.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00								3 NO STAND DA SEMA E 3 NO STAND DO IMAC - CONFORME PROJETO	6,00	6,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
34.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,00			1,00		1,10			4 NO STAND DA SEMA E 3 NO STAND DO IMAC - CONFORME PROJETO	6,60	6,60
34.4	PINTURA												
34.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,00	2,00		32,00		2,90			PAREDES EM DRYWALL DA SEMA E IMA, SENDO COE1= OS DOIS LADOS DA PAREDE	371,20	371,20
34.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,00	2,00		32,00		2,90			PAREDES EM DRYWALL DA SEMA E IMA, SENDO COE1= OS DOIS LADOS DA PAREDE	371,20	371,20
34.4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,00			10,00	3,00				FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	60,00	60,00
34.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,00			10,00	3,00				FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	60,00	60,00
34.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,00	2,15		0,70		2,10			PORTAS DAS SALAS DO IMAC E DA SEMA, SENDO COE1= DOIS LADOS DA PORTA E SEUS VERTICES	18,96	18,96
34.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
34.5.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	9,00			4,00					9 PILARES DE MADEIRA 10X10 DE 4M CADA	36,00	36,00
34.5.2	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	1,00	0,02		500,00					COE1= PESO DE 1M DE ARAME LISO	8,40	8,40
34.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00			100,00					CABO PARA VIVEIRO	200,00	200,00
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO												
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	18,00									18,00	18,00
			6,00								TENDAS DA ALIMENTAÇÃO	6,00	
			2,00								INSTITUCIONAL	2,00	
			5,00								RESTAURANTES (21UND)	5,00	
			1,00								SECOM	1,00	
			1,00								SEFAZ	1,00	
			1,00								SAMU	1,00	
			1,00								SEMA	1,00	
			1,00								IMAC	1,00	
35.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	18,00									18,00	18,00
			6,00								TENDAS DA ALIMENTAÇÃO - E5	6,00	
			2,00								INSTITUCIONAL - E5	2,00	
			5,00								RESTAURANTES (21UND) - E5	5,00	
			1,00								SECOM - E5	1,00	
			1,00								SEFAZ - E5	1,00	
			1,00								SAMU - E5	1,00	
			1,00								SEMA - E5	1,00	
			1,00								IMAC - E5	1,00	
35.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	63,00									63,00	63,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
35.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	22,00								TENDAS DA ALIMENTAÇÃO - S3	22,00	14,00
			7,00								INSTITUCIONAL - S3	7,00	
			21,00								RESTAURANTES (21UND) - S3	21,00	
			4,00								SECOM - S3	4,00	
			1,00								SECOM - S12	1,00	
			2,00								SEFAZ - S3	2,00	
			2,00								SAMU - S3	2,00	
			2,00								SEMA - S3	2,00	
			2,00								IMAC - S3	2,00	
			14,00									14,00	
			1,00								INSTITUCIONAL - M1	1,00	
			1,00								INSTITUCIONAL - M2	1,00	
			1,00								RESTAURANTES (21UND) - M1	1,00	
			1,00								RESTAURANTES (21UND) - M2	1,00	
			1,00								SECOM - M1	1,00	
			1,00								SECOM - M2	1,00	
			1,00								SEFAZ - M1	1,00	
			1,00								SEFAZ - M2	1,00	
			1,00								SAMU - M1	1,00	
35.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00								SAMU - M2	1,00	103,00
			1,00								SEMA - M1	1,00	
			1,00								SEMA - M2	1,00	
			103,00								IMAC - M1	1,00	
											IMAC - M2	1,00	
												103,00	
			30,00								TENDAS DA ALIMENTAÇÃO	30,00	
			14,00								INSTITUCIONAL	14,00	
			34,00								RESTAURANTES (21UND)	34,00	
			5,00								SECOM	5,00	
			5,00								SEFAZ	5,00	
			5,00								SAMU	5,00	
			5,00								SEMA	5,00	
			5,00								IMAC	5,00	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

Data-base
SIC **01/1900**
SIN **03/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
35.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103,00									103,00	103,00
			30,00								TENDAS DA ALIMENTAÇÃO	30,00	
			14,00								INSTITUCIONAL	14,00	
			34,00								RESTAURANTES (21UND)	34,00	
			5,00								SECOM	5,00	
			5,00								SEFAZ	5,00	
			5,00								SAMU	5,00	
			5,00								SEMA	5,00	
			5,00								IMAC	5,00	
35.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	103,00		4,00					COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 35.6, MULTIPLICADO POR 4M DE CADA PONTO	412,00	412,00

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO
COE1: COEFICIENTE
COE2: COEFICIENTE
DESC.: DESCONTO
COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO
LARG: LARGURA OU DIÂMETRO
ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA


DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7600000	24,06	42,34
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7600000	52,39	92,20
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2000000	25,66	184,75
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7600000	43,46	76,48
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	147,58	194,80
Composição Auxiliar	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7600000	24,35	42,85
Composição Auxiliar	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7600000	32,96	58,00

LS => 0,00 MO com LS => 577,82
Valor com BDI => 835,30

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.02.10.25.7	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,0000000	1.800,00	1.800,00
Insumo	IC.02.10.25.13	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,0000000	1.800,00	1.800,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 2.043,18

2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.02.10.25.8	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,0000000	1.200,00	1.200,00
Insumo	IC.02.10.25.14	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,0000000	1.200,00	1.200,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 1.362,12

2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.12.25.31	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,0000000	1.350,00	1.350,00
Insumo	IC.01.12.25.4	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UND	1,0000000	1.350,00	1.350,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 1.532,38

2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.01.26.2	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,0000000	285,59	285,59
Insumo	IC.01.01.26.10	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA	UN	1,0000000	285,59	285,59

LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 324,17

2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.12.25.29	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,0000000	3.000,00	3.000,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	IC.01.12.2 5.2	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI => 3.405,30

3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,0000000	496,20	496,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	30,47	11,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	23,85	26,67
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,5000000	28,64	14,32
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	3,50	11,23
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	34,69	0,39
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	18,59	0,25

LS => 0,00 MO com LS => 32,77

Valor com BDI => 599,45

3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.J OS 09	Próprio	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	1,0000000	897,34	897,34
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6798000	5,56	3,77
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0755000	18,11	1,36
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,0634000	715,13	45,33
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,3517000	108,92	38,30
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,0342000	122,93	4,20
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,5495000	125,65	69,04
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2266000	14,76	3,34
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,4048000	156,05	63,16
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0252000	25,41	0,64
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,4284000	156,98	67,25

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o Auxiliar	JWE						
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,1007000	159,78	16,08
o Auxiliar							
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0252000	15,13	0,38
o Auxiliar							
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,2518000	10,80	2,71
o Auxiliar							
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0252000	87,98	2,21
o Auxiliar							
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,0281000	86,25	2,42
o Auxiliar							
Composição	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0252000	123,44	3,11
o Auxiliar							
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,0323000	134,63	4,34
o Auxiliar							
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,0067000	29,72	0,19
o Auxiliar							
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2518000	11,43	2,87
o Auxiliar							
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,7457000	15,07	56,44
o Auxiliar							
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,0269000	1.358,32	36,53
o Auxiliar							
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0262000	94,34	2,47
o Auxiliar							
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,2266000	4,03	0,91
o Auxiliar							
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,0060000	30,30	0,18
o Auxiliar							
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,4396000	65,67	94,53
o Auxiliar							
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0504000	30,28	1,52
o Auxiliar							
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6219000	3,79	2,35
o Auxiliar							
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,4396000	24,73	35,60
o Auxiliar							
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0755000	693,29	52,34
o Auxiliar							
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1259000	16,65	2,09
o Auxiliar							
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794000	30,47	29,84
o Auxiliar							
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0504000	19,55	0,98
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,4396000	59,31	85,38
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,0439000	98,89	4,34
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0252000	142,87	3,60
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0504000	38,55	1,94
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0252000	18,42	0,46
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,9174000	16,19	63,42
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	1,0000000	62,65	62,65
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,4844000	4,86	16,93
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0252000	236,92	5,97
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0252000	245,00	6,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	186,73
							Valor com BDI =>
							1.084,07

3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.J OS 08	Próprio	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,0000000	729,09	729,09
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,5102000	9,11	4,64
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,5102000	18,35	9,36
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,4378000	65,67	94,42
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1531000	12,49	1,91
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0255000	19,78	0,50
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	0,6791000	49,80	33,81
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,0268000	1.358,32	36,40
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,0842000	24,20	2,03
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	0,1786000	6,04	1,07
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1020000	30,28	3,08

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0260000	94,34	2,45
Composição o Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,0510000	158,45	8,08
Composição o Auxiliar	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	0,0255000	13,78	0,35
Composição o Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0510000	11,66	0,59
Composição o Auxiliar	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	0,6791000	57,33	38,93
Composição o Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0255000	590,95	15,06
Composição o Auxiliar	87892	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	0,6791000	16,15	10,96
Composição o Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5102000	10,37	5,29
Composição o Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1352000	42,83	5,79
Composição o Auxiliar	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3061000	18,91	5,78
Composição o Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0255000	244,71	6,24
Composição o Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,3429000	59,31	79,64
Composição o Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,0061000	30,30	0,18
Composição o Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,8163000	3,79	3,09
Composição o Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0255000	523,88	13,35
Composição o Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0255000	477,18	12,16
Composição o Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1276000	59,88	7,64
Composição o Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,4378000	24,73	35,55
Composição o Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,3582000	15,07	20,46
Composição o Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0255000	62,28	1,58
Composição o Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,6791000	113,12	76,81

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,1531000	159,78	24,46
o Auxiliar							
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0255000	142,87	3,64
o Auxiliar							
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,4235000	5,56	13,47
o Auxiliar							
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	0,0255000	204,61	5,21
o Auxiliar							
Composição	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	0,6791000	14,32	9,72
o Auxiliar							
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0255000	38,55	0,98
o Auxiliar							
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,3061000	10,80	3,30
o Auxiliar							
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,0066000	29,72	0,19
o Auxiliar							
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0600000	30,47	32,29
o Auxiliar							
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0255000	53,90	1,37
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0255000	245,00	6,25
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0724000	11,46	23,75
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0255000	236,92	6,04
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	0,9020000	62,65	56,51
Insumo	00037525	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,2146000	3,90	4,74
				LS =>	0,00	MO com LS	188,83
						=>	
						Valor com BDI =>	880,81

3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.J	Próprio	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	1,0000000	1.081,77	1.081,77
o	OS 10						
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0522000	65,11	3,39
o Auxiliar							
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,0072000	29,72	0,21
o Auxiliar							
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,0956000	134,63	12,87
o Auxiliar							
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,1392000	159,78	22,24
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o Auxiliar	JWE						
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	0,7679000	49,80	38,24
o Auxiliar							
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174000	18,05	0,31
o Auxiliar							
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,3007000	156,05	46,92
o Auxiliar							
Composição	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	0,1681000	16,96	2,85
o Auxiliar							
Composição	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	11,12	0,38
o Auxiliar							
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174000	56,11	0,97
o Auxiliar							
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	0,1681000	74,19	12,47
o Auxiliar							
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0722000	8,81	0,63
o Auxiliar							
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0522000	50,67	2,64
o Auxiliar							
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0696000	18,11	1,26
o Auxiliar							
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4699000	5,56	2,61
o Auxiliar							
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0696000	134,37	9,35
o Auxiliar							
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,2530000	3,79	4,74
o Auxiliar							
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3307000	11,43	3,77
o Auxiliar							
Composição	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0522000	100,27	5,23
o Auxiliar							
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0348000	523,88	18,23
o Auxiliar							
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,2612000	108,92	28,44
o Auxiliar							
Composição	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	0,7679000	14,32	10,99
o Auxiliar							
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0696000	23,31	1,62
o Auxiliar							
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1305000	13,55	1,76
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	0,1894000	37,76	7,15
Composição o Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174000	75,59	1,31
Composição o Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0522000	15,13	0,78
Composição o Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0442000	8,68	9,06
Composição o Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,0522000	216,32	11,29
Composição o Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,3328000	59,31	79,04
Composição o Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,3566000	24,73	33,54
Composição o Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,1011000	122,93	12,42
Composição o Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174000	29,18	0,50
Composição o Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	8,95	0,31
Composição o Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,1297000	98,89	12,82
Composição o Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,0470000	42,83	2,01
Composição o Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0279000	94,34	2,63
Composição o Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0348000	590,95	20,56
Composição o Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0696000	39,97	2,78
Composição o Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,1740000	158,45	27,57
Composição o Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1631000	24,20	3,94
Composição o Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,4675000	113,12	52,88
Composição o Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,2611000	21,55	5,62
Composição o Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0261000	16,89	0,44
Composição o Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,0064000	30,30	0,19
Composição o Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,3566000	65,67	89,08

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,0286000	1.358,32	38,84
Composição o Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,1827000	4,03	0,73
Composição o Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1740000	11,66	2,02
Composição o Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,4442000	15,07	36,83
Composição o Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1566000	14,76	2,31
Composição o Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1044000	30,28	3,16
Composição o Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	0,4628000	71,15	32,92
Composição o Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	0,5134000	45,31	23,26
Composição o Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392000	16,65	2,31
Composição o Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0905000	693,29	62,74
Composição o Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348000	38,55	1,34
Composição o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,4612000	10,80	4,98
Composição o Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,0830000	86,25	7,15
Composição o Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,3182000	156,98	49,95
Composição o Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235000	30,78	6,87
Composição o Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0174000	19,55	0,34
Composição o Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0522000	510,84	26,66
Composição o Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,4081000	125,65	51,27
Composição o Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0174000	142,87	2,48
Composição o Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0522000	244,71	12,77

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JW E	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0722000	18,35	1,32
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174000	14,35	0,24
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0348000	27,74	0,97
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0348000	53,90	1,88
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0348000	48,50	1,69
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,0174000	281,74	4,90
Insumo	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,0174000	855,02	14,88
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,0447618	389,62	17,44
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174000	21,60	0,38
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	0,9762000	62,65	61,16
				LS =>	0,00	MO com LS =>	257,77
				Valor com BDI =>			1.306,88

3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. J OS 07	Próprio	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,0000000	1.151,19	1.151,19
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0771000	38,55	2,97
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,0060000	29,72	0,17
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	0,0385000	37,76	1,45
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5300000	11,43	6,05
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1388000	24,20	3,35
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	0,0806000	71,15	5,73
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0771000	11,66	0,89
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,1926000	122,93	23,67
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,4165000	3,79	5,36

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	0,2047000	49,80	10,19
Composição o Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0771000	123,44	9,51
Composição o Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	1,7344000	4,03	6,98
Composição o Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0233000	94,34	2,19
Composição o Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,0324000	715,13	23,17
Composição o Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,1002000	8,81	0,88
Composição o Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,3621000	24,73	33,68
Composição o Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1734000	16,65	2,88
Composição o Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1253000	30,78	3,85
Composição o Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0578000	523,88	30,28
Composição o Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0193000	590,95	11,40
Composição o Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0385000	25,41	0,97
Composição o Auxiliar	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0193000	398,02	7,68
Composição o Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,0385000	216,32	8,32
Composição o Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,2891000	19,55	5,65
Composição o Auxiliar	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	0,0193000	30,25	0,58
Composição o Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,0964000	158,45	15,27
Composição o Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0385000	244,71	9,42
Composição o Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,1002000	18,35	1,83
Composição o Auxiliar	98444	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,1820000	134,63	24,50

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o Auxiliar	JWE						
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,7344000	14,76	25,59
o Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0193000	477,18	9,20
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,1156000	159,78	18,47
o Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1349000	62,28	8,40
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,4976000	15,07	67,77
o Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0385000	52,30	2,01
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,3629000	156,98	56,96
o Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0385000	510,84	19,66
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,3429000	156,05	53,50
o Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,1023000	113,12	11,57
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0578000	11,92	0,68
o Auxiliar	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0385000	27,62	1,06
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0578000	50,67	2,92
o Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,0054000	30,30	0,16
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,3621000	65,67	89,44
o Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,1581000	86,25	13,63
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0385000	477,21	18,37
o Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,4654000	125,65	58,47
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1542000	59,88	9,23
o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,5300000	10,80	5,72
Composição	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0578000	16,99	0,98
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição o Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1927000	18,11	3,48
Composição o Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1472000	42,83	6,30
Composição o Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	0,2047000	14,32	2,93
Composição o Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,4689000	5,56	19,28
Composição o Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	0,6167000	8,88	5,47
Composição o Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0193000	18,05	0,34
Composição o Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,2470000	98,89	24,42
Composição o Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,1734000	30,28	5,25
Composição o Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	0,0385000	44,42	1,71
Composição o Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,2979000	108,92	32,44
Composição o Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0578000	29,18	1,68
Composição o Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,0385000	65,11	2,50
Composição o Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,1927000	21,55	4,15
Composição o Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,1349000	15,13	2,04
Composição o Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0964000	820,55	79,10
Composição o Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,0235000	8,68	17,56
Composição o Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,3559000	59,31	80,41
Composição o Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,0239000	1.358,32	32,46
Composição o Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0289000	693,29	20,03
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	0,9938000	62,65	62,26

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	0,0385000	60,35	2,32
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0193000	236,92	4,57
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0578000	53,90	3,12
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0193000	245,00	4,73
LS =>					0,00	MO com LS =>	252,16
					Valor com BDI =>		1.390,75

3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0000000	1.759,61	1.759,61
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	26,71	26,71
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500000	21,82	132,01
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,0000000	707,44	707,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5123000	25,83	13,23
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	97,53	97,53
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,0000000	21,18	232,98
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0080000	1.073,53	8,58
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	24,51	24,51
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	78,73	153,52
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	14,09	14,09
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	18,47	18,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5614000	31,59	80,91
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	5,01	5,01
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	47,15	47,15
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	17,91	17,91

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,84	29,52
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	119,99	119,99
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000000	1,29	2,58
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,29	0,58
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	4,59	0,76

LS => 0,00 MO com LS => 369,48

Valor com BDI => 2.125,78

4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,85	23,85
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,53	1,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,28	16,28

LS => 0,00 MO com LS => 16,62

Valor com BDI => 28,81

4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,0000000	21,82	21,82
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277000	24,26	0,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386000	23,85	3,30
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	17,85	17,85

LS => 0,00 MO com LS => 2,77

Valor com BDI => 26,36

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	12,81	12,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872000	23,85	9,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	31,13	3,58
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,17
				Valor com BDI =>			15,47

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,0000000	898,33	898,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8800000	23,16	89,86
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9000000	2,26	2,03
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,9800000	0,39	1,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1300000	160,00	180,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	75,4700000	2,38	179,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	339,6000000	1,31	444,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	66,42
				Valor com BDI =>			1.085,27

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	59,31	59,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	31,13	7,91
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,85	2,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,56
				Valor com BDI =>			71,65

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286616	23,85	0,68
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
				Valor com BDI =>			0,82

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
						Valor com BDI =>	29,32

5.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74	
				Valor com BDI =>				113,97

5.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	CP.01.09. 25.2	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	1,0000000	1.119,89	1.119,89
Composiçã o Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,2850000	907,50	258,63
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	31,13	217,91
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	23,85	166,95
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	397,0000000	1,20	476,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	307,62
				Valor com BDI =>			1.352,93

5.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1,0000000	83,55	83,55
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,85	18,76
Composição o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	379,73	2,05
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	45,23	8,87
Composição o Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	74,81	0,04
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3889000	38,76	53,83
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,95
						Valor com BDI =>	100,93

5.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1,0000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	31,13	0,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190000	23,85	0,45
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050000	12,18	0,06
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,52
				Valor com BDI =>			0,95

5.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,0000000	3,46	3,46
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0054454	65,50	0,35
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0144928	214,90	3,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor com BDI =>			4,18

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	12,81	12,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872000	23,85	9,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	31,13	3,58
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,17
				Valor com BDI =>			15,47

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,0000000	898,33	898,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8800000	23,16	89,86
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9000000	2,26	2,03
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,9800000	0,39	1,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1300000	160,00	180,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	75,4700000	2,38	179,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	339,6000000	1,31	444,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	66,42
				Valor com BDI =>			1.085,27

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
5.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	59,31	59,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	31,13	7,91
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,85	2,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,56
				Valor com BDI =>			71,65

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286616	23,85	0,68
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
				Valor com BDI =>			0,82

5.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
				Valor com BDI =>			29,32

5.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,0000000	1.247,69	1.247,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6268000	30,47	49,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4149000	31,13	44,04
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2315000	859,87	1.058,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0417000	23,85	72,54
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213000	10,33	0,22
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994000	18,24	5,46
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	2,41	6,03

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250000	3,50	10,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	208,44
							Valor com BDI => 1.507,33

5.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
							Valor com BDI => 29,32

5.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1,0000000	104,18	104,18
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0739000	859,87	63,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459000	23,85	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483000	31,13	4,61
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976000	30,47	2,97
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	2,41	1,08
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	23,76	25,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	18,24	0,44
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,05
							Valor com BDI => 125,85

5.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132000	23,85	5,08
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,54
							Valor com BDI => 6,13

5.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
				Valor com BDI =>			113,97

5.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0067530	45,23	0,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109190	31,13	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1915870	23,85	4,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
				Valor com BDI =>			10,03

5.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	1,0000000	135,64	135,64
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3570000	30,47	71,81
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4440000	24,92	35,98
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3700000	6,91	2,56
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3800000	16,19	22,34
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	10,33	0,18
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0950000	18,24	1,73
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4400000	2,41	1,06
				LS =>	0,00	MO com LS =>	81,83
				Valor com BDI =>			163,86

5.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	59,31	59,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	31,13	7,91
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,85	2,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,56
				Valor com BDI =>			71,65

5.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
				Valor com BDI =>			29,32

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXP.JUR 1	Próprio	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,0000000	291,51	291,51
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2390000	29,15	65,26
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2390000	24,92	55,79
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	1,0500000	107,32	112,69
				LS =>	0,00	MO com LS =>	90,47
				Valor com BDI =>			352,17

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	1,0000000	256,71	256,71
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,15	58,30
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	23,85	28,62
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,2000000	17,93	21,52
Insumo	00034743	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	m²	1,0000000	148,28	148,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	64,58
				Valor com BDI =>			310,13

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,0000000	113,12	113,12
Composição o Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0091000	964,45	8,77
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050000	23,85	19,19
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100000	31,13	50,11
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	2,10	0,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	41,93	0,21
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100000	1,20	33,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	52,50
				Valor com BDI =>			136,66

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1,0000000	27,89	27,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	32,71	9,17
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,21	0,48
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0276000	24,87	0,69
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,4960800	35,41	17,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
				Valor com BDI =>			33,69

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,71	12,44
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	33,58	4,37
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	24,87	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
				Valor com BDI =>			20,68

6.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.247,75	1.247,75
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	523,88	523,88
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	158,77	158,77
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000000	10,67	106,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>	294,41
				Valor com BDI =>			1.507,40

6.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE						
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
				Valor com BDI =>			113,97

6.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486650	31,13	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840580	23,85	2,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0062600	45,23	0,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73
				Valor com BDI =>			4,57

6.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	39,86
				Valor com BDI =>			69,10

6.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	487,21	487,21
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	21,65	21,65
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	369,83	369,83
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	71,50	71,50
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	24,23	24,23
				LS =>	0,00	MO com LS =>	42,92
				Valor com BDI =>			588,59

6.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	26,32	26,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	24,90	9,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	30,55	11,60
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0886000	2,32	0,21

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,93
				Valor com BDI =>			31,79

6.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	36,27	36,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	24,90	11,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	30,55	13,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1056000	2,32	0,24
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	10,42	10,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor com BDI =>			43,81

6.4.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,68	14,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	24,90	3,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	30,55	4,00
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
				Valor com BDI =>			17,73

6.4.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	30,55	6,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	24,90	5,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0507000	2,32	0,12
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	81,56	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	92,40	1,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,49

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							17,74

6.4.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,72	14,72
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	30,55	5,53
o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	24,90	4,51
Composição		SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,32	0,09
o Auxiliar							
Insumo	00038383						
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	81,56	0,77
LS =>							7,59
MO com LS =>							17,78
Valor com BDI =>							17,78

6.4.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	20,58	20,58
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	30,55	7,38
o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	24,90	6,01
Composição		SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	81,56	1,15
o Auxiliar							
Insumo	00000122						
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	4,39	4,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0605000	2,32	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	92,40	1,52
LS =>							10,13
MO com LS =>							24,86
Valor com BDI =>							24,86

6.4.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	34,03	34,03
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	24,90	3,00
o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	30,55	3,69
Composição		SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	81,56	0,77
o Auxiliar							
Insumo	00000122						
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,32	0,09
Insumo	00038021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	25,48	25,48

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 41,11

6.4.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	8,87	8,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	30,55	3,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,90	2,76
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	92,40	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	81,56	0,67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,32	0,09

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 10,71

6.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 113,97

6.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486650	31,13	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840580	23,85	2,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0062600	45,23	0,28

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 4,57

6.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 69,10

6.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,90	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	30,55	13,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247000	2,32	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	17,21	18,15

LS => 0,00 MO com LS => 18,63
Valor com BDI => 51,74

6.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	24,20	24,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	24,90	7,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	30,55	8,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163000	2,32	0,04
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	7,52	7,93

LS => 0,00 MO com LS => 12,28
Valor com BDI => 29,23

6.5.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,90	3,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,55	3,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	81,56	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,32	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	92,40	1,39
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000000	2,44	2,44

LS => 0,00 MO com LS => 5,32
Valor com BDI => 14,08

6.5.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	30,55	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	24,90	4,21

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	81,56	1,21
Insumo	00007116	SINAPI	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	1,0000000	4,25	4,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107000	2,32	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	92,40	2,08

LS => 0,00 MO com LS => 7,09
Valor com BDI => 20,44

6.5.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	33,33	33,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,90	4,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	30,55	5,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,59	9,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87

LS => 0,00 MO com LS => 8,07
Valor com BDI => 40,26

6.5.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0925000	24,90	2,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0925000	30,55	2,82
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	11,15	11,15
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0575000	33,66	1,94

LS => 0,00 MO com LS => 3,87
Valor com BDI => 27,54

6.5.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,0000000	140,83	140,83
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	74,81	0,04

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	45,23	8,87
Composição o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	379,73	2,05
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,85	18,76
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3889000	80,00	111,11

LS => 0,00 MO com LS => 18,95
Valor com BDI => 170,13

6.5.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	54,49	54,49
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	30,55	12,18
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,90	9,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	81,56	2,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,32	0,04
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	25,92	25,92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	92,40	4,07

LS => 0,00 MO com LS => 16,71
Valor com BDI => 65,82

6.5.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0000000	3.722,00	3.722,00
Composição o Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	5.002,15	77,03
Composição o Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4019000	182,52	73,35
Composição o Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8190000	76,81	62,90
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8210000	23,85	19,58
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0449000	31,13	32,52
Composição o Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	0,3733000	583,37	217,77
Composição o Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0146000	1.108,37	16,18

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,2373000	2.765,61	656,27
Insumo	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,0000000	641,60	2.566,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	275,51
				Valor com BDI =>			4.496,54

7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
				Valor com BDI =>			113,97

7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486650	31,13	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840580	23,85	2,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0062600	45,23	0,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73
				Valor com BDI =>			4,57

7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,0000000	255,07	255,07
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320000	12,18	0,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6340000	23,85	15,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5790000	31,13	49,15
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	0,72	0,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1900000	160,00	190,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	48,22
				Valor com BDI =>			308,15

7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWH	Próprio	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	172,07	172,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,55	6,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	23,85	19,08
Insumo	00009834	SINAPI	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	4,0000000	36,72	146,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,05
				Valor com BDI =>			207,87

7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM	m³	1,0000000	57,20	57,20
	SEOP 57		SOQUETE. AF_10/2017				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	39,86
				Valor com BDI =>			69,10

7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1,0000000	342,82	342,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7368000	23,85	17,57
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1600000	100,91	16,14
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3684000	21,82	8,03
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0047000	1.008,26	4,73
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0824000	247,91	20,42
Insumo	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	1,0300000	267,90	275,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,25
				Valor com BDI =>			414,16

7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUU	Próprio	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,0000000	275,46	275,46
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,0228000	907,50	20,69
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0165000	742,47	12,25
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,2160000	94,34	20,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	31,13	59,14
Composição Auxiliar	6087	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,0000000	46,27	46,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	23,85	39,35
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0180000	785,23	14,13
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	75,8860000	0,82	62,23

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,8000000	1,31	1,05

LS => 0,00 MO com LS => 98,87
Valor com BDI => 332,78

8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUV	Próprio	ORSE (REF: 3752_03/2024) -CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	1,0000000	87,66	87,66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	24,92	12,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,15	14,57
Composição Auxiliar	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,0150000	57,20	0,85
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0200000	94,34	1,88
Insumo	00005076	SINAPI	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	KG	0,2500000	18,42	4,61
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	43,62	43,62
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,3600000	26,90	9,68

LS => 0,00 MO com LS => 22,10
Valor com BDI => 105,90

8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUV	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	1,0000000	540,11	540,11
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	24,92	49,84
Insumo	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	4,0000000	0,05	0,20
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,0000000	13,30	66,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,7500000	92,58	347,18

LS => 0,00 MO com LS => 83,46
Valor com BDI => 652,50

9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	1,0000000	222,55	222,55
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4502800	24,92	11,22
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6304030	30,47	19,20
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,1831800	18,30	39,95

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0687500	18,37	1,26
Insumo	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	m²	1,0162000	148,15	150,55
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0189000	18,24	0,34
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0008350	41,00	0,03

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 268,86

9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	134,30	134,30
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6304030	29,15	18,37
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4502800	24,92	11,22
Insumo	00011134	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	m²	1,0500000	99,40	104,37
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0189000	18,24	0,34

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 162,24

9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.03.09.25.13	Próprio	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	1,0000000	214,80	214,80
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2880000	30,47	8,77
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2832000	35,53	10,06
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0705000	37,24	2,62
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2160000	24,92	5,38
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0200000	18,24	0,36
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0700000	18,37	1,29
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,0000000	11,46	57,30
Insumo	00011136	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	m²	1,0500000	122,89	129,03

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 259,49

9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14

LS => 0,00 MO com LS => 8,43

Valor com BDI => 29,32

10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,0000000	28,72	28,72
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6977000	28,23	19,69
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1331000	23,85	3,17
Composição o Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,4020000	14,59	5,86

LS => 0,00 MO com LS => 21,77

Valor com BDI => 34,69

10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUZ	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1,0000000	52,92	52,92
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,85	11,92
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000000	41,00	41,00

LS => 0,00 MO com LS => 8,31

Valor com BDI => 63,93

10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVA	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	M²	1,0000000	43,65	43,65
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,85	11,92
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2400000	23,63	5,67
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0300000	18,24	0,55
Insumo	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4400000	23,39	10,29

LS => 0,00 MO com LS => 20,13

Valor com BDI => 52,73

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						

10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,0000000	74,81	74,81
o							
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	11,79	11,79
o Auxiliar							
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,75	4,75
o Auxiliar							
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	30,48	30,48
o Auxiliar							
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,79	27,79
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	21,75
						Valor com BDI =>	90,37

10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	379,73	379,73
o							
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,75	4,75
o Auxiliar							
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,79	27,79
o Auxiliar							
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	250,84	250,84
o Auxiliar							
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	11,79	11,79
o Auxiliar							
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	30,48	30,48
o Auxiliar							
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	54,08	54,08
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	21,75
						Valor com BDI =>	458,75

11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,13	31,13
o							
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,49	0,49
o Auxiliar							
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,87
							Valor com BDI =>
							37,60

11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,64
							Valor com BDI =>
							36,81

11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,85	23,85
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,53	1,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,28	16,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,62
						Valor com BDI =>	28,81

11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,55	30,55
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,22	1,22
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,80
						Valor com BDI =>	36,90

11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,59	31,59
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,37	1,37

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,59	31,59
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32

LS => 0,00 MO com LS => 24,25

Valor com BDI => 38,16

11.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,59	31,59
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32

LS => 0,00 MO com LS => 24,25

Valor com BDI => 38,16

11.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,83	25,83
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	17,83	17,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,37	1,37

LS => 0,00 MO com LS => 18,49

Valor com BDI => 31,20

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
11.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,83	25,83
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
o Auxiliar							
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	17,83	17,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,37	1,37
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,49
							Valor com BDI =>
							31,20

12.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1,0000000	5,08	5,08
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132000	23,85	5,08
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,54
							Valor com BDI =>
							6,13

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1,0000000	65,67	65,67
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	793,06	3,17
o Auxiliar							
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	35,53	0,99
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	37,24	0,26
o Auxiliar							
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	30,47	22,08
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	24,92	18,05
o Auxiliar							
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	22,41	9,24
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	7,81	4,30
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	37,02	0,95

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	18,24	2,02
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	6,23	4,64
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,66
				Valor com BDI =>			79,33

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	179,30	179,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	23,85	5,65
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260000	28,23	20,49
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0592000	48,76	2,89
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441000	0,23	0,13
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	4,41	6,99
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	31,83	67,03
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278000	8,99	52,39
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234000	7,92	14,44
				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,03
				Valor com BDI =>			216,61

12.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	95,58	95,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	23,85	11,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	28,23	13,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	26,51	0,33
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276000	4,41	6,30
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	31,25	1,16

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,83	20,68
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,19	2,69
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926000	5,52	3,82
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838000	31,83	34,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,10	0,96
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,57
				Valor com BDI =>			115,47

12.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261000	23,85	0,62
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454000	30,29	1,37
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015000	24,03	0,04
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,3643000	1,26	0,46
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0016000	22,50	0,04
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	0,0750000	17,66	1,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor com BDI =>			4,61

12.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.247,75	1.247,75
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	523,88	523,88
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	158,77	158,77
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000000	10,67	106,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>	294,41
				Valor com BDI =>			1.507,40

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
12.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	354,48	354,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	31,13	9,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,85	3,73
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	34,07	22,75
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,66

LS => 0,00 MO com LS => 10,07
Valor com BDI => 428,24

12.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	1,0000000	416,77	416,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4708092	23,85	11,22
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5457106	28,20	15,38
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	5,2100000	4,41	22,98
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	5,9500000	22,50	133,88
Insumo	00010493	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	233,33	233,33

LS => 0,00 MO com LS => 19,24
Valor com BDI => 503,49

12.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.248,35	1.248,35
Composição Auxiliar	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	548,84	548,84
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	136,55	136,55
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,8000000	10,67	104,56
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40

LS => 0,00 MO com LS => 279,66
Valor com BDI => 1.508,13

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
12.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82

LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor com BDI => 23,64

12.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 88487_03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0000000	17,60	17,60
	JVE						
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	32,71	4,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	23,85	1,14
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	37,02	12,22

LS => 0,00 MO com LS => 3,87
Valor com BDI => 21,26

12.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	35,06	35,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,85	5,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,71	24,26
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10

LS => 0,00 MO com LS => 21,70
Valor com BDI => 42,35

12.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	17,67	17,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 6,63
Valor com BDI => 21,34

12.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
				Valor com BDI =>			27,82

13.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,0000000	124,65	124,65
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695000	8,90	7,73
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,1370000	37,19	42,28
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695000	30,48	26,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479000	23,85	10,68
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,1370000	30,98	35,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722000	31,13	2,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	57,21
				Valor com BDI =>			150,58

13.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.103	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	1,0000000	32,74	32,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	23,85	16,69
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	64,22	16,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	17,27
				Valor com BDI =>			39,55

13.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.104	Próprio	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0360000	237,99	8,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
				Valor com BDI =>			10,34

13.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.110	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	1,0000000	80,25	80,25
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0620000	895,33	55,51

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE						
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7950000	31,13	24,74
				LS =>	0,00	MO com LS =>	22,33
						Valor com BDI =>	96,95

13.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	14,59	14,59
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,33	11,33
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0709000	30,90	2,19
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0116000	25,29	0,29
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,09
						Valor com BDI =>	17,62

13.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	19,78	19,78
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0316000	25,29	0,79
Composição o Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1933000	30,90	5,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,66
						Valor com BDI =>	23,89

13.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,0000000	115,08	115,08
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5150000	23,85	83,83
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0040000	31,13	31,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>	82,37
						Valor com BDI =>	139,02

13.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0067530	45,23	0,30
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109190	31,13	3,45

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1915870	23,85	4,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
						Valor com BDI =>	10,03

13.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	715,03	715,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3433000	23,85	55,88
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7188000	0,39	0,28
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4811000	23,16	34,30
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7623000	2,26	1,72
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8269000	160,00	132,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5782000	368,06	212,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0194000	1,31	277,75
				LS =>	0,00	MO com LS =>	64,29
						Valor com BDI =>	863,82

13.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,0000000	90,96	90,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5030000	24,92	12,53
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1030000	35,53	3,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1790000	30,47	35,92
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0260000	37,24	0,96
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,1860000	11,46	25,05
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0490000	18,59	0,91
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0530000	2,41	2,54
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167000	10,33	0,17
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0530000	22,51	1,19
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1660000	6,91	8,06
				LS =>	0,00	MO com LS =>	40,74
						Valor com BDI =>	109,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						

13.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	19,67	19,67
o							
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Auxiliar							
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	30,90	5,12
Auxiliar							
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	25,29	1,61
Auxiliar							
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67

LS => 0,00 MO com LS => 6,61
Valor com BDI => 23,76

13.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	17,18	17,18
o							
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	30,90	3,15
Auxiliar							
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,29	0,98
Auxiliar							
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,27	12,27
Auxiliar							
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5030000	0,22	0,11

LS => 0,00 MO com LS => 3,53
Valor com BDI => 20,75

13.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33
o							
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Auxiliar							
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20
Auxiliar							
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Auxiliar							
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81

LS => 0,00 MO com LS => 54,29
Valor com BDI => 1.081,64

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						

13.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	329,86	329,86
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	1,58	1,64
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,58	0,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,85	175,94
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	31,13	76,54
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,47	74,92
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS	239,42
						=>	
						Valor com BDI =>	398,50

13.2.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,0000000	29,72	29,72
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	45,23	8,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,85	18,76
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	379,73	2,05
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	74,81	0,04
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS	18,95
						=>	
						Valor com BDI =>	35,90

13.2.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,0000000	3,46	3,46
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0054454	65,50	0,35
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0144928	214,90	3,11
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS	0,44
						=>	
						Valor com BDI =>	4,18

13.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,0000000	105,13	105,13
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	24,92	9,36
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	0,2750000	118,12	32,48
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0520000	30,47	62,52
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0270000	22,51	0,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	10,33	0,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	61,97
				Valor com BDI =>			127,00

13.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	16,76	16,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	25,29	0,44
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	30,90	3,30
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor com BDI =>			20,24

13.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	13,48	13,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	30,90	1,21
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	25,29	0,16
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,25
				Valor com BDI =>			16,28

13.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	54,29
				Valor com BDI =>			1.081,64

13.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	329,86	329,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	1,58	1,64
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,58	0,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,85	175,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	31,13	76,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,47	74,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	239,42
				Valor com BDI =>			398,50

13.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,0000000	157,92	157,92
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	0,4190000	156,23	65,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	30,47	51,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	24,92	7,70
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,8790000	14,07	26,43
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	10,33	0,18
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0660000	22,51	1,49
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3280000	16,19	5,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	64,83
				Valor com BDI =>			190,78

13.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	16,76	16,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	25,29	0,44
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	30,90	3,30
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor com BDI =>			20,24

13.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	15,06	15,06
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	25,29	0,23
Composição o Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,27	12,27
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	30,90	1,73
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,90
						Valor com BDI =>	18,19

13.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33
Composição o Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição o Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	54,29
						Valor com BDI =>	1.081,64

13.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	329,86	329,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	1,58	1,64
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,58	0,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,85	175,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	31,13	76,54

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE						
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,47	74,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	239,42
						Valor com BDI =>	398,50

13.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,0000000	114,42	114,42
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0091000	1.106,61	10,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100000	31,13	50,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050000	23,85	19,19
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100000	1,20	33,97
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	2,10	0,88
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	41,93	0,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	53,47
						Valor com BDI =>	138,23

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,0000000	170,75	170,75
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0280000	964,45	27,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9390000	31,13	60,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700000	23,85	23,13
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	73,4900000	0,82	60,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	64,55
						Valor com BDI =>	206,28

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,0000000	62,01	62,01
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0210000	859,87	18,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	31,13	12,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950000	23,85	4,65
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,7900000	12,27	9,69
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	0,0940000	156,23	14,68

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWJE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2030000	6,91	1,40
Insumo		SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0080000	10,33	0,08
Insumo		SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,22	1,32
LS =>					0,00	MO com LS =>	17,16
						Valor com BDI =>	74,91

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,0000000	50,19	50,19	
Composição o Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0210000	859,87	18,05	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2130000	31,13	6,63	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	23,85	2,55	
Composição o Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,7900000	12,27	9,69	
Composição o Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	0,0760000	156,23	11,87	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,22	1,32	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0080000	10,33	0,08	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,93	
				Valor com BDI =>				60,63

13.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.01.12.25.7	Próprio	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE - REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	1,0000000	83,47	83,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	23,85	83,47	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	58,17	
				Valor com BDI =>				100,84

13.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1,0000000	3,73	3,73	
Composição o Auxiliar	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0250000	7,52	0,18	
Composição o Auxiliar	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,0420000	0,85	0,03	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	31,13	1,40	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	23,85	2,12	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,54	
				Valor com BDI =>				4,50

13.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	59,31	59,31

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	31,13	7,91
Composição o Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,85	2,19
LS =>					0,00	MO com LS =>	11,56
						Valor com BDI =>	71,65

13.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.105	Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	1,0000000	43,16	43,16
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2140000	31,13	6,66
Composição o Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0310000	1.074,31	33,30
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	23,85	2,55
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	1,31	0,66
LS =>					0,00	MO com LS =>	12,54
						Valor com BDI =>	52,14

13.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	1,0000000	90,45	90,45
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746000	23,85	4,16
Composição o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726000	30,98	17,73
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,29	11,78
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	7,57	1,07
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0864000	51,30	55,73
LS =>					0,00	MO com LS =>	16,48
						Valor com BDI =>	109,27

13.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	1,0000000	79,85	79,85
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,85	3,23
Composição o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	30,98	8,95
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,29	11,78
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	7,57	1,07
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	51,30	54,84

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,10
				Valor com BDI =>			96,46

13.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1,0000000	14,56	14,56
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871000	30,98	2,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326000	23,85	0,77
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	0,1875000	51,30	9,62
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392000	1,29	0,82
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890000	7,57	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,60
				Valor com BDI =>			17,58

13.4.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,0000000	1.247,69	1.247,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6268000	30,47	49,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4149000	31,13	44,04
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2315000	859,87	1.058,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0417000	23,85	72,54
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213000	10,33	0,22
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994000	18,24	5,46
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	2,41	6,03
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250000	3,50	10,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	208,44
				Valor com BDI =>			1.507,33

13.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,0000000	221,64	221,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4311722	23,85	10,28
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8623444	30,98	26,71
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000000	179,08	179,08
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,3695000	3,96	5,42

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0210000	7,57	0,16

LS => 0,00 MO com LS => 27,61
Valor com BDI => 267,76

13.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,0000000	10,31	10,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0575000	23,85	1,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1724000	31,13	5,36
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	968,82	3,58

LS => 0,00 MO com LS => 5,73
Valor com BDI => 12,45

13.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,0000000	50,44	50,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3906000	31,13	12,15
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0304000	1.106,61	33,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1953000	23,85	4,65

LS => 0,00 MO com LS => 18,16
Valor com BDI => 60,93

13.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,0000000	74,19	74,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	23,85	16,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	31,13	21,13
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0314000	1.106,61	34,74
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388000	15,39	2,14

LS => 0,00 MO com LS => 33,27
Valor com BDI => 89,62

13.4.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,0000000	78,48	78,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089000	23,85	7,36

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6794000	30,98	21,04
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0618000	38,20	40,56
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100000	1,29	6,33
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220000	7,57	3,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	21,24
				Valor com BDI =>			94,81

13.4.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	1,0000000	57,04	57,04
Composição o Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7867000	30,29	23,82
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4522000	23,85	10,78
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	1,0414000	17,66	18,39
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0217000	38,37	0,83
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0078000	22,50	0,18
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0293000	26,51	0,78
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	1,8127000	1,26	2,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	25,62
				Valor com BDI =>			68,91

13.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.534,64	1.534,64
Composição o Auxiliar	92259	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,0000000	428,19	428,19
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5593392	24,92	113,61
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,4136210	30,47	500,12
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,0000000	24,24	290,88
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	16,19	48,57
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,3750000	18,24	25,08
Insumo	00004415	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,5000000	4,33	19,49
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,0000000	26,63	26,63

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,5000000	18,24	82,08

LS => 0,00 MO com LS => 590,73

Valor com BDI => 1.853,99

13.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,0000000	82,00	82,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5456968	24,92	13,59
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0431000	31,03	1,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5271000	30,47	16,06
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0871000	29,86	2,60
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	20,19	1,41
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6584402	24,24	15,96
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	18,37	0,55
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	18,22	0,91
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2922008	2,18	7,18
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,9563711	11,46	22,42

LS => 0,00 MO com LS => 25,39

Valor com BDI => 99,06

13.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,0000000	63,32	63,32
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1330000	30,17	4,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3990000	23,85	9,51
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372000	31,03	1,15
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516000	29,86	1,54
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	1.713,19	47,11

LS => 0,00 MO com LS => 11,81

Valor com BDI => 76,49

13.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,0000000	49,14	49,14
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	23,85	4,93
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	29,86	0,54
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	30,17	3,37
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	31,03	0,40
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	17,93	0,11
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	127,25	5,73
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	22,67	23,80
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	51,55	10,21
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	70,37	0,08
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
				Valor com BDI =>			59,36

13.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,0000000	77,02	77,02
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3710000	23,85	8,84
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	31,03	0,40
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	29,86	0,54
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	30,17	8,35
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	17,93	0,23
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	51,55	4,18
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	127,25	11,45
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	70,37	0,17
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,0500000	40,84	42,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,36
				Valor com BDI =>			93,04

13.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	100684	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.162,69	1.162,69
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	106,03	106,03
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000000	7,43	74,30
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	386,07	386,07
Composição Auxiliar	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	596,29	596,29
				LS =>	0,00	MO com LS =>	294,41
				Valor com BDI =>			1.404,64

13.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,0000000	1.416,05	1.416,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6216948	23,85	38,67
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8796917	28,20	53,00
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	124,23	124,23
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	635,00	1.200,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	66,31
				Valor com BDI =>			1.710,73

13.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.98	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	1,0000000	847,62	847,62
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7230000	24,92	92,77
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8610000	29,15	141,69
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	2,6660000	0,90	2,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,3030000	1,31	3,02
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,1100000	18,22	2,00
Insumo	072751	SBC	PORTA MADEIRA CORRER 4 FOLHAS RETA METHA PARA VIDRO	m²	1,0000000	604,35	604,35
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	20,19	0,61
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0050000	162,09	0,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	175,83
				Valor com BDI =>			1.024,00

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
13.6.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.100	Próprio	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	1,0000000	802,82	802,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2040000	29,15	35,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5020000	23,85	11,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8970000	31,13	27,92
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2040000	24,92	30,00
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	4,0000000	0,90	3,60
Insumo	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	2,3000000	58,18	133,81
Insumo	001319	SBC	JANELA DE ABRIR HORIZONTAL 2 FOLHAS EM ANGELIM COM VIDRO COMPLETA	m²	1,0500000	516,66	542,49
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,3000000	6,91	15,89
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,2000000	1,31	1,57
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0030000	162,09	0,49

LS => 0,00 MO com LS => 78,40

Valor com BDI => 969,88

13.6.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	670,57	670,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,85	12,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	31,13	31,45
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	34,07	39,82
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,79	582,89
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,18	4,39

LS => 0,00 MO com LS => 32,50

Valor com BDI => 810,11

13.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,0000000	56,84	56,84
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299000	28,64	12,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969000	24,86	2,40
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5000000	28,09	42,14

LS => 0,00 MO com LS => 10,89

Valor com BDI => 68,66

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						

13.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222000	23,85	0,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666000	32,71	2,17
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666000	11,29	1,88

LS => 0,00 MO com LS => 1,93
Valor com BDI => 5,52

13.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.01.26.91	Próprio	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	1,0000000	16,06	16,06
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3860000	32,71	12,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,85	2,31
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,1640000	6,47	1,06
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0600000	1,21	0,07

LS => 0,00 MO com LS => 10,76
Valor com BDI => 19,40

13.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	10,75	10,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,2678000	15,44	4,13

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 12,98

13.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	23,20	23,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1685000	23,85	4,01
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5054000	32,71	16,53
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401000	1,21	0,05
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	0,7288000	3,60	2,62

LS => 0,00 MO com LS => 14,78
Valor com BDI => 28,02

13.7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	13,35	13,35

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,2678000	15,44	4,13
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,63
							Valor com BDI =>
							16,12

13.7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
							Valor com BDI =>
							29,32

13.7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1,0000000	11,50	11,50
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2359000	32,71	7,71
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0135000	24,87	0,34
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,0902000	38,47	3,47
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,59
							Valor com BDI =>
							13,89

13.7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	1,0000000	30,23	30,23
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	23,85	5,96
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	32,71	11,44
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,3130000	41,02	12,84
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,45
							Valor com BDI =>
							36,52

13.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	12,49	12,49
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,83	4,23

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	31,59	5,18
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor com BDI =>			15,08

13.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	31,59	9,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,83	7,51
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,55
				Valor com BDI =>			23,89

13.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	34,65	34,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	31,59	17,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,83	14,20
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,61
				Valor com BDI =>			41,86

13.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	31,59	7,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	25,83	5,73
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,91	3,91
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,48
				Valor com BDI =>			20,11

13.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1370000	31,59	4,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1370000	25,83	3,53

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,10	1,10

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 10,81

13.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	21,19	21,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0067080	31,59	0,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0067080	25,83	0,17
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,0270000	20,22	20,77
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	5,80	0,06

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 25,59

13.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	5,56	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	31,59	0,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,83	0,74
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	3,11	3,87
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 6,71

13.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	37,34	37,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608000	25,83	1,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608000	31,59	1,92
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,0150000	33,31	33,81
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 45,11

13.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	8,68	8,68

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	31,59	1,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,83	1,00
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	5,15	6,40

LS => 0,00 MO com LS => 1,66
Valor com BDI => 10,48

13.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	12,17	12,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	31,59	1,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	25,83	1,31
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,2434000	7,40	9,20

LS => 0,00 MO com LS => 2,17
Valor com BDI => 14,70

13.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	36,63	36,63
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	23,03	23,03

LS => 0,00 MO com LS => 15,36
Valor com BDI => 44,25

13.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	56,11	56,11
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	42,51	42,51

LS => 0,00 MO com LS => 22,63
Valor com BDI => 67,78

13.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	45,94	45,94
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	32,34	32,34

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 55,50

13.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	38,55	38,55
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	24,95	24,95

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 46,57

13.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	59,88	59,88
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	46,28	46,28

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 72,34

13.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0000000	30,25	30,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0146000	31,59	0,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0146000	25,83	0,37
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000000	29,30	29,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210000	5,80	0,12

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 36,54

13.8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	12,84	12,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,83	0,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	31,59	1,11
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76

LS => 0,00 MO com LS

=>

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							15,51

13.8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	12,84	12,84
o							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	31,59	1,11
o Auxiliar							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,83	0,91
o Auxiliar							
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76
LS => 0,00 MO com LS =>							1,50
Valor com BDI =>							15,51

13.8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	64,09	64,09
o							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0936850	25,83	2,41
o Auxiliar							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0936850	31,59	2,95
o Auxiliar							
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	55,99	55,99
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,37	2,74
LS => 0,00 MO com LS =>							4,00
Valor com BDI =>							77,42

13.8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	83,71	83,71
o							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1918920	25,83	4,95
o Auxiliar							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1918920	31,59	6,06
o Auxiliar							
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	68,59	68,59
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000000	1,37	4,11
LS => 0,00 MO com LS =>							8,19
Valor com BDI =>							101,13

13.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.03.04.26.06	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,0000000	236,49	236,49
o							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	31,59	22,97
o Auxiliar							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	25,83	18,78
o Auxiliar							
Insumo	005960	SBC	DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA WEG	UN	1,0000000	186,01	186,01
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	2,91	8,73

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
				Valor com BDI =>			285,70

13.8.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.02.26.13	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	1,0000000	102,12	102,12
Composição Auxiliar	CP.01.02.26.12	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97249)	UN	0,3330000	96,56	32,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0626000	31,59	1,97
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,0000000	55,19	55,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0626000	25,83	1,61
Insumo	025627	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 GALVANIZADA A FOGO	M	0,9910000	11,31	11,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,74
				Valor com BDI =>			123,37

13.8.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	11,22	11,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	31,59	4,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	25,83	3,46
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170000	3,48	3,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,71
				Valor com BDI =>			13,55

13.8.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	9,20	9,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672000	25,83	1,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672000	31,59	2,12
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1000000	4,87	5,36
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,86
				Valor com BDI =>			11,11

13.8.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946000	31,59	6,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442000	25,83	1,14

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWJE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,2500000	4,69	5,86
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3125000	0,62	0,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,52
				Valor com BDI =>			16,85

13.8.26	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	12,15	12,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	25,83	2,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	31,59	2,96
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	6,62	6,73
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0018000	26,90	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,00
				Valor com BDI =>			14,67

13.8.27	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.02.26.17	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	1,0000000	55,54	55,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Insumo	IC.01.02.26.23	Próprio	LUMINÁRIA LED PAINEL QUADRADO 24 W DE EMBUTIR	UN	1,0000000	29,99	29,99
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
				Valor com BDI =>			67,09

13.8.28	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	532,70	532,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6530000	31,59	52,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6530000	25,83	42,69
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0134000	1.073,53	14,38
Insumo	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	423,42	423,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	73,14
				Valor com BDI =>			643,55

13.8.29	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.03.04.26.07	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	1,0000000	76,69	76,69

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	5,80	0,24
Insumo	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000000	34,61	34,61

LS => 0,00 MO com LS => 31,14
Valor com BDI => 92,64

13.9.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	28,29	28,29
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	30,55	3,36
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	24,90	2,74
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	14,54	0,15
Insumo	00006032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	22,04	22,04

LS => 0,00 MO com LS => 4,62
Valor com BDI => 34,17

13.9.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104032	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,0000000	24,76	24,76
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	23,85	2,37
Composição o Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3107000	21,82	6,77
Insumo	00001413	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,0000000	15,62	15,62

LS => 0,00 MO com LS => 6,55
Valor com BDI => 29,91

13.9.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	6,71	6,71
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576000	24,90	1,43
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576000	30,55	1,75
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	14,54	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	81,56	0,29
Insumo	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	92,40	0,37

LS => 0,00 MO com LS => 2,41

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							8,10

13.9.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	22,38	22,38
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	24,90	3,33
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	30,55	4,08
o Auxiliar							
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	14,33	14,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	81,56	0,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	92,40	0,37
LS =>							5,60
MO com LS =>							27,03
Valor com BDI =>							27,03

13.9.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	7,46	7,46
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	30,55	2,88
o Auxiliar							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,90	2,35
o Auxiliar							
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,04	1,04
LS =>							3,95
MO com LS =>							9,01
Valor com BDI =>							9,01

13.9.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	10,64	10,64
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	24,90	3,78
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	30,55	4,64
o Auxiliar							
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,32	0,08
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74

LS => 0,00 MO com LS => 6,36
Valor com BDI => 12,85

13.9.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	43,01	43,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,90	4,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	30,55	5,81
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	32,39	32,39
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	14,54	0,08

LS => 0,00 MO com LS => 7,98
Valor com BDI => 51,96

13.9.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0463000	30,55	1,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0463000	24,90	1,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0051000	2,32	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07

LS => 0,00 MO com LS => 1,94
Valor com BDI => 9,21

13.9.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,0000000	433,36	433,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	24,90	3,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	30,55	4,61
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	425,00	425,00

LS => 0,00 MO com LS => 6,33
Valor com BDI => 523,54

13.9.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	103,58	103,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0473591	23,85	1,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1233828	30,55	3,76
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,70	0,08

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00011773	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	98,63	98,63

LS => 0,00 MO com LS => 3,71
Valor com BDI => 125,13

13.9.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	114,99	114,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0356343	23,85	0,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0928366	30,55	2,83
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1,0000000	111,32	111,32

LS => 0,00 MO com LS => 2,79
Valor com BDI => 138,91

13.9.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	553,97	553,97
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	510,84	510,84

LS => 0,00 MO com LS => 34,68
Valor com BDI => 669,25

13.9.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	46,46	46,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1137997	30,55	3,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0436807	23,85	1,04
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	41,95	41,95

LS => 0,00 MO com LS => 3,42
Valor com BDI => 56,12

13.9.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	24,90	2,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	30,55	3,36
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,54	22,54
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	14,54	0,15

LS => 0,00 MO com LS => 4,62
Valor com BDI => 34,78

13.9.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JW E	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	11,05	11,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1503354	30,55	4,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577045	23,85	1,37
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,70	0,08
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	5,02	5,02

LS => 0,00 MO com LS => 4,52
Valor com BDI => 13,34

13.9.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	22,38	22,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	24,90	3,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	30,55	4,08
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	14,33	14,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	81,56	0,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	92,40	0,37

LS => 0,00 MO com LS => 5,60
Valor com BDI => 27,03

13.9.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	7,46	7,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	30,55	2,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,90	2,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,04	1,04

LS => 0,00 MO com LS => 3,95
Valor com BDI => 9,01

13.9.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	10,64	10,64

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	24,90	3,78
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	30,55	4,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,32	0,08
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74
LS =>					0,00	MO com LS =>	6,36
						Valor com BDI =>	12,85

13.9.2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,0000000	7,63	7,63
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0463000	30,55	1,41
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0463000	24,90	1,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0051000	2,32	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,94
				Valor com BDI =>			9,21

13.9.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	8,60	8,60
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0941000	24,90	2,34
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0941000	30,55	2,87
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0162000	2,32	0,04
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	92,40	1,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	81,56	0,86
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,93
						Valor com BDI =>	10,38

13.9.2.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	30,55	4,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	24,90	3,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,32	0,08
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,94
				Valor com BDI =>			22,22

13.9.2.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,68	14,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	24,90	3,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	30,55	4,00
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
				Valor com BDI =>			17,73

13.9.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,0000000	427,99	427,99
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	0,0141000	311,14	4,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	23,85	5,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2840000	31,13	8,84
Insumo	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,0000000	409,45	409,45
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,84
				Valor com BDI =>			517,05

13.9.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	78,42	78,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	30,55	12,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	24,90	10,53
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000000	48,50	48,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	92,40	4,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	81,56	2,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,32	0,04

LS => 0,00 MO com LS => 17,73

Valor com BDI => 94,73

13.9.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.10.25.104	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	1,0000000	427,99	427,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	23,85	5,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2840000	31,13	8,84
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	0,0141000	311,14	4,38
Insumo	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,0000000	409,45	409,45

LS => 0,00 MO com LS => 11,84

Valor com BDI => 517,05

13.9.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	11,62	11,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0321858	23,85	0,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0838524	30,55	2,56
Insumo	00044945	SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BRANCO	UN	1,0000000	8,30	8,30

LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor com BDI => 14,03

13.9.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	57,58	57,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790848	30,55	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0687396	23,85	1,63
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	1,0000000	50,48	50,48

LS => 0,00 MO com LS => 5,40

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							69,56

13.9.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	53,60	53,60
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790848	30,55	5,47
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0687396	23,85	1,63
o Auxiliar							
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	UN	1,0000000	46,50	46,50
LS =>							0,00
MO com LS =>							5,40
Valor com BDI =>							64,75

13.9.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	12,30	12,30
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343000	30,55	1,04
o Auxiliar							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343000	24,90	0,85
o Auxiliar							
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,53	3,53
LS =>							0,00
MO com LS =>							1,43
Valor com BDI =>							14,85

13.9.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,66	11,66
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,90	3,16
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,55	3,87
o Auxiliar							
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	81,56	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,32	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	92,40	1,39
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	UN	1,0000000	2,44	2,44
LS =>							0,00
MO com LS =>							5,32
Valor com BDI =>							14,08

13.9.3.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.26.106	Próprio	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,0000000	2.791,02	2.791,02
o							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0420000	31,13	437,12
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0420000	23,85	334,90
Insumo	010778	SBC	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 1.850 LITROS BAKOF TEC	UN	1,0000000	2.019,00	2.019,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	568,55
				Valor com BDI =>			3.371,83

13.9.3.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0000000	3.722,00	3.722,00
Composição o Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	5.002,15	77,03
Composição o Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4019000	182,52	73,35
Composição o Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8190000	76,81	62,90
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8210000	23,85	19,58
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0449000	31,13	32,52
Composição o Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	0,3733000	583,37	217,77
Composição o Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0146000	1.108,37	16,18
Composição o Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,2373000	2.765,61	656,27
Insumo	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,0000000	641,60	2.566,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	275,51
				Valor com BDI =>			4.496,54

13.9.3.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,92	11,92
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,90	3,16
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,55	3,87
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	92,40	1,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	81,56	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,32	0,02

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,70	2,70

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 14,40

13.9.3.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	30,55	4,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,90	3,43
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	4,37	4,37
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 22,82

13.9.3.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	38,03	38,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	24,90	6,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	30,55	8,47
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,59	9,59
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 45,94

13.9.3.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,90	3,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,55	3,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	81,56	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,32	0,02

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	92,40	1,39
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000000	2,44	2,44
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
				Valor com BDI =>			14,08

13.9.3.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	30,55	4,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,90	3,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,53	3,53
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,78
				Valor com BDI =>			21,80

13.9.3.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	50,08	50,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2083000	30,55	6,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2083000	24,90	5,18
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1400000	33,66	4,71
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,03	22,03
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,73
				Valor com BDI =>			60,50

13.9.3.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,90	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	30,55	13,57

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247000	2,32	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	17,21	18,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,63
						Valor com BDI =>	51,74

13.9.3.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	24,20	24,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	24,90	7,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	30,55	8,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163000	2,32	0,04
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	7,52	7,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,28
						Valor com BDI =>	29,23

13.9.3.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	30,78	30,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	30,55	9,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	24,90	7,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177000	2,32	0,04
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	12,42	13,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,34
						Valor com BDI =>	37,18

13.9.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	12,30	12,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343000	30,55	1,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343000	24,90	0,85
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,53	3,53
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							14,85

13.9.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	12,77	12,77
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114000	24,90	0,28
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114000	30,55	0,34
o Auxiliar							
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	10,54	10,54
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073000	81,56	0,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,32	0,02
LS =>							0,47
MO com LS =>							0,47
Valor com BDI =>							15,42

13.9.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1,0000000	15,44	15,44
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0415000	24,90	1,03
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0415000	30,55	1,26
o Auxiliar							
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0230000	2,32	0,05
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	12,42	13,10
LS =>							1,73
MO com LS =>							1,73
Valor com BDI =>							18,65

13.9.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	21,52	21,52
o							
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0457000	24,90	1,13
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0457000	30,55	1,39
o Auxiliar							
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,68	8,68
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	2,60	7,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750000	33,66	2,52
LS =>							1,90
MO com LS =>							1,90
Valor com BDI =>							25,99

13.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	CP.01.11.25.07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	1,0000000	19,55	19,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3010000	23,85	7,17
Insumo	031852	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	1,0000000	12,38	12,38
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00
				Valor com BDI =>			23,61

13.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.11.25.09	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	1,0000000	48,00	48,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3010000	23,85	7,17
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	40,83	40,83
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00
				Valor com BDI =>			57,98

13.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,0000000	262,05	262,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	30,55	13,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	24,90	10,73
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,62	1,24
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	236,92	236,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,07
				Valor com BDI =>			316,58

13.10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,0000000	21,81	21,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,83	1,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	31,59	5,57
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	14,82	14,82
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,29
				Valor com BDI =>			26,34

13.10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	53,99	53,99
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	40,39	40,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	27,29
				Valor com BDI =>			65,22

13.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.02.26.52	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	1,0000000	48,33	48,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4898000	30,55	14,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4898000	24,90	12,19
Insumo	203047	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	UN	1,0000000	21,09	21,09
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0066000	14,54	0,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,53
				Valor com BDI =>			58,38

13.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	54,24	54,24
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,86	1,33
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	32,17	1,72
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	18,26	18,67
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,80	32,52
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
				Valor com BDI =>			65,52

13.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,0000000	83,47	83,47
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	32,17	2,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,86	1,78
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,65	54,87
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	23,98	24,52
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,04
				Valor com BDI =>			100,84

13.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_C LI_DEPEN_08	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	1,0000000	139,40	139,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	30,55	1,95

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,90	1,59
Insumo	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0211000	79,64	81,32
Insumo	INSU_CLI_DEPEN G_06	Próprio	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	54,54	54,54

LS => 0,00 MO com LS => 2,68
Valor com BDI => 168,40

13.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_CLI_DEPEN NG_069	Próprio	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	1,0000000	11,57	11,57
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	31,59	0,63
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	25,83	0,51
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	10,43	10,43

LS => 0,00 MO com LS => 0,84
Valor com BDI => 13,97

13.11.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	1,0000000	19,26	19,26
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	30,55	7,79
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,90	6,35
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,83	5,10
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,32	0,03

LS => 0,00 MO com LS => 10,70
Valor com BDI => 23,26

13.11.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	9,18	9,18
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	30,55	3,37
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,90	2,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,32	0,01
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58

LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor com BDI => 11,09

13.11.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	8,28	8,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,90	2,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	30,55	3,37
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,32	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74

LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor com BDI => 10,00

13.11.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	6,34	6,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0737000	30,55	2,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0737000	24,90	1,83
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,32	0,01

LS => 0,00 MO com LS => 3,08
Valor com BDI => 7,65

13.11.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	1,0000000	13.464,88	13.464,88
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3619000	32,17	140,32
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3619000	24,86	108,43
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,47	8,82

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	1,16	6,96
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	1,06	10,60
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000000	0,43	3,44
Insumo	00042419	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,0000000	13.134,79	13.134,79
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,46	8,76
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54

LS => 0,00 MO com LS => 185,20

Valor com BDI => 16.266,92

13.11.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,0000000	18.702,20	18.702,20
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5749000	32,17	147,17
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,5166000	185,86	281,87
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5749000	24,86	113,73
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,2059000	361,89	74,51
Insumo	00042420	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,0000000	18.052,80	18.052,80
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	1,06	10,60
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000000	0,43	1,72
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,46	8,76
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,47	8,82

LS => 0,00 MO com LS => 247,40

Valor com BDI => 22.594,12

13.12.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	275,78	275,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8662572	23,85	20,66

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2568280	30,55	68,94
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	1,0000000	186,18	186,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	68,10
				Valor com BDI =>			333,16

13.12.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	90,13	90,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1443762	23,85	3,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3761380	30,55	11,49
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	75,20	75,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,34
				Valor com BDI =>			108,88

13.12.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.02.26.65	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	1,0000000	887,59	887,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	23,85	17,64
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7610000	28,20	21,46
Insumo	019938	SBC	PARAFUSO 2,5cm CROMADO PARA VIDROS OU ESPELHOS	UN	9,6960000	28,28	274,20
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,0000000	573,33	573,33
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	9,6960000	0,10	0,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	28,22
				Valor com BDI =>			1.072,29

13.12.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.11.25.45	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	1,0000000	1.436,39	1.436,39
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	30,98	46,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	23,85	23,45
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	35,76	18,70
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	009321	SBC	MAO FRANCESA PERFIL ACO REFORCADA 300mm	UN	2,0000000	25,76	51,52
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,0050000	1.283,01	1.289,43
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	159,53	3,37

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
				LS =>	0,00	MO com LS =>	51,78
						Valor com BDI =>	1.735,30

13.12.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	268,34	268,34
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3833253	30,98	11,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1471350	23,85	3,50
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2306880	35,76	8,25
Insumo	00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1,0000000	244,73	244,73
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,53
						Valor com BDI =>	324,18

13.12.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	151,98	151,98
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8966219	30,98	27,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3441579	23,85	8,20
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000000	103,45	103,45
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3514234	35,76	12,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>	26,97
						Valor com BDI =>	183,60

13.12.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.12.25.22	Próprio	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	1,0000000	69,16	69,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	23,85	4,77
Insumo	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,0000000	64,39	64,39
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,32
						Valor com BDI =>	83,55

13.12.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.12.25.23	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Copia da SINAPI (84122)	UN	1,0000000	1.349,18	1.349,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	31,13	46,69
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,0000000	1.302,49	1.302,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>	35,80

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							1.629,94

13.12.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.04.	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.100,00	3.100,00
o	26.107						
Insumo	IC.01.04.2	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - INSTALADO	UN	1,0000000	3.100,00	3.100,00
	6.20						
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor com BDI =>							3.745,11

13.12.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	1,0000000	4,87	4,87
o							
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000	24,26	0,26
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	23,85	1,30
o Auxiliar							
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,0129000	257,14	3,32
LS =>							0,00
MO com LS =>							1,09
Valor com BDI =>							5,88

13.12.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,0000000	21,82	21,82
o							
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277000	24,26	0,67
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386000	23,85	3,30
o Auxiliar							
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	17,85	17,85
LS =>							0,00
MO com LS =>							2,77
Valor com BDI =>							26,36

13.12.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	1,0000000	580,70	580,70
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2103000	23,85	28,86
o Auxiliar							
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2421000	24,26	5,87
o Auxiliar							
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	1,0000000	545,97	545,97
LS =>							0,00
MO com LS =>							24,22
Valor com BDI =>							701,54

13.12.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1,0000000	296,17	296,17
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0584000	23,85	25,24
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2117000	24,26	5,13
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	1,0000000	265,80	265,80

LS => 0,00 MO com LS => 21,18
Valor com BDI => 357,80

13.12.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	1,0000000	224,25	224,25
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	24,26	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0542000	23,85	1,29
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1,0000000	222,70	222,70

LS => 0,00 MO com LS => 1,08
Valor com BDI => 270,91

13.12.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	1,0000000	319,76	319,76
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0507000	24,26	1,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2534000	23,85	6,04
Insumo	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	25,0000000	12,50	312,50

LS => 0,00 MO com LS => 5,07
Valor com BDI => 386,30

14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1,0000000	746,64	746,64
Composição Auxiliar	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2474000	272,84	67,50
Composição Auxiliar	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,8781000	59,93	52,62
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6113000	24,26	14,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0567000	23,85	72,90
Insumo	00038641	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN	1,0000000	538,79	538,79

LS => 0,00 MO com LS => 83,46
Valor com BDI => 902,01

14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	1,0000000	224,25	224,25
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	24,26	0,26

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0542000	23,85	1,29
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	1,0000000	222,70	222,70

LS => 0,00 MO com LS => 1,08
Valor com BDI => 270,91

14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1,0000000	296,17	296,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0584000	23,85	25,24
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2117000	24,26	5,13
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M	UN	1,0000000	265,80	265,80

LS => 0,00 MO com LS => 21,18
Valor com BDI => 357,80

14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	1,0000000	7,40	7,40
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0112000	24,26	0,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0558000	23,85	1,33
Insumo	00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	2,6526000	2,05	5,44
Insumo	00003123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,1250000	3,00	0,38

LS => 0,00 MO com LS => 1,11
Valor com BDI => 8,93

14.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,0000000	28,97	28,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386000	23,85	3,30
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277000	24,26	0,67
Insumo	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	25,00	25,00

LS => 0,00 MO com LS => 2,77
Valor com BDI => 34,99

14.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	1,0000000	589,69	589,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7650000	23,85	18,24
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320000	12,18	0,38
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	0,72	0,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9420000	31,13	60,45

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,3800000	370,00	510,60

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 712,40

15.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	233,74	233,74
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8010000	28,23	22,61
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	23,85	6,24
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868000	0,22	4,44
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0495000	48,76	2,41
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,0011000	8,99	35,97
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	4,2120000	31,83	134,07
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4815000	4,41	6,53
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803000	0,23	0,11
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,5248000	7,92	12,08
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 282,38

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 23,64

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
15.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Composição							
Auxiliar							
Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	1,0000000	67,51	67,51
	JVJ						
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	29,15	13,40
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	23,85	5,48
Composição							
Auxiliar							
Auxiliar							
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	m²	1,0000000	44,75	44,75
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,1000000	38,81	3,88

LS => 0,00 MO com LS => 14,08
Valor com BDI => 81,55

15.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,0000000	113,12	113,12
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0091000	964,45	8,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050000	23,85	19,19
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100000	31,13	50,11
Composição							
Auxiliar							
Auxiliar							
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	2,10	0,88
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	41,93	0,21
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100000	1,20	33,97

LS => 0,00 MO com LS => 52,50
Valor com BDI => 136,66

15.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,0000000	9,01	9,01
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1394000	31,13	4,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0465000	23,85	1,10
Composição							
Auxiliar							
Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	968,82	3,58

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 10,88

15.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,0000000	74,19	74,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	23,85	16,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	31,13	21,13
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0314000	1.106,61	34,74
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388000	15,39	2,14

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 89,62

15.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.247,75	1.247,75
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	523,88	523,88
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	158,77	158,77
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000000	10,67	106,70

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 1.507,40

15.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	553,97	553,97
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	510,84	510,84

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 669,25

15.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,0000000	307,46	307,46
	JUR						
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2390000	29,15	65,26

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8790000	24,92	71,74
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	1,0500000	107,32	112,69
				LS =>	0,00	MO com LS =>	102,05
				Valor com BDI =>			371,44

15.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	CP.02.04.26.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	1,0000000	444,54	444,54
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	29,15	87,01
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	24,92	74,38
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	2,1000000	107,32	225,37
				LS =>	0,00	MO com LS =>	120,61
				Valor com BDI =>			537,04

15.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
				Valor com BDI =>			27,82

15.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1,0000000	27,89	27,89
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	32,71	9,17
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,21	0,48
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0276000	24,87	0,69
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,4960800	35,41	17,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
				Valor com BDI =>			33,69

15.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	17,12	17,12

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,71	12,44
o Auxiliar							
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	33,58	4,37
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	24,87	0,32

LS => 0,00 MO com LS 9,02

Valor com BDI => 20,68

16.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
o Auxiliar							

LS => 0,00 MO com LS 65,74

Valor com BDI => 113,97

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,0000000	140,83	140,83
o							
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	74,81	0,04
o Auxiliar							
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	45,23	8,87
o Auxiliar							
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	379,73	2,05
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,85	18,76
o Auxiliar							
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3889000	80,00	111,11

LS => 0,00 MO com LS 18,95

Valor com BDI => 170,13

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO	m²	1,0000000	677,26	677,26
o	JUT		MADEIRA LISO				
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8960000	24,92	72,16
o Auxiliar							
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7230000	29,15	108,52
o Auxiliar							
Insumo	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	3,1660000	58,18	184,20
Insumo	001313	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO	UN	1,0000000	139,00	139,00
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	2,6660000	0,90	2,40
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0360000	18,22	0,66
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0120000	20,19	0,24
Insumo	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	6,3100000	26,96	170,12

LS => 0,00 MO com LS 135,47

Valor com BDI => 818,19

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	EXPO JVG	Próprio	FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	1,0000000	159,71	159,71
Composição o Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	32,23	16,11
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	23,85	35,77
Composição o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,90	46,35
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	M	0,2000000	50,84	10,17
Insumo	00000024	SINAPI	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2466000	6,18	1,52
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5000000	27,41	13,71
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	4,4800000	8,06	36,11

LS => 0,00 MO com LS => 72,21

Valor com BDI => 192,94

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,0000000	240,27	240,27
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	23,85	4,59
Composição o Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624000	26,94	12,45
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083000	34,69	0,29
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750000	43,96	25,28
Insumo	00006182	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	m²	1,0750000	183,89	197,68

LS => 0,00 MO com LS => 12,49

Valor com BDI => 290,27

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	1,0000000	33,14	33,14
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,15	14,57
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,85	11,92
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2600000	17,93	4,66
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1500000	13,30	2,00

LS => 0,00 MO com LS => 19,47

Valor com BDI => 40,03

16.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
o Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

16.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	1,0000000	540,11	540,11
o	POR						
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
o Auxiliar							
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	24,92	49,84
o Auxiliar							
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,0000000	13,30	66,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,7500000	92,58	347,18
Insumo	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	4,0000000	0,05	0,20

LS => 0,00 MO com LS => 83,46
Valor com BDI => 652,50

16.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	233,74	233,74
o							
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8010000	28,23	22,61
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	23,85	6,24
o Auxiliar							
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868000	0,22	4,44
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0495000	48,76	2,41
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,0011000	8,99	35,97
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	4,2120000	31,83	134,07
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4815000	4,41	6,53
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803000	0,23	0,11
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,5248000	7,92	12,08
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>	22,12
				Valor com BDI =>			282,38

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,55
				Valor com BDI =>			23,64

16.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
				Valor com BDI =>			18,20

16.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	1,0000000	67,51	67,51
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	29,15	13,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	23,85	5,48
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	m²	1,0000000	44,75	44,75
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,1000000	38,81	3,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	14,08
				Valor com BDI =>			81,55

16.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
				Valor com BDI =>			113,97

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
16.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM	m³	1,0000000	57,20	57,20
	SEOP 57		SOQUETE. AF_10/2017				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	39,86
						Valor com BDI =>	69,10

16.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE	M	1,0000000	33,14	33,14
	JVL		ESPESSURA (COLOCADO)				
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,15	14,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,85	11,92
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2600000	17,93	4,66
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1500000	13,30	2,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,47
						Valor com BDI =>	40,03

16.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.02.04.	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO	m²	1,0000000	444,54	444,54
	26.77		DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)				
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	29,15	87,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	24,92	74,38
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	2,1000000	107,32	225,37
				LS =>	0,00	MO com LS =>	120,61
						Valor com BDI =>	537,04

16.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO	m²	1,0000000	23,03	23,03
			E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
						Valor com BDI =>	27,82

16.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	m²	1,0000000	27,89	27,89
			AF_01/2021				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	32,71	9,17
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,21	0,48

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0276000	24,87	0,69
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,4960800	35,41	17,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
				Valor com BDI =>			33,69

16.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,71	12,44
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	33,58	4,37
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	24,87	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
				Valor com BDI =>			20,68

16.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
				Valor com BDI =>			113,97

16.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	39,86
				Valor com BDI =>			69,10

16.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	1,0000000	122,40	122,40
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749200	24,92	9,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5248900	29,15	15,30
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	92,58	97,21
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0305500	18,37	0,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,49
				Valor com BDI =>			147,87

16.4.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXP.JUR 3	Próprio	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	1,0000000	28,96	28,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3310000	24,92	8,24

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3310000	29,15	9,64
Insumo	069805	SBC	CORDAO DE NYLON PARA ACABAMENTO DE CARPETE 10x10mm	M	1,1000000	10,08	11,09
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,36
							Valor com BDI => 34,98

16.4.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
							Valor com BDI => 27,82

17.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	1,0000000	677,26	677,26
	JUT						
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8960000	24,92	72,16
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7230000	29,15	108,52
Insumo	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	3,1660000	58,18	184,20
Insumo	001313	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO	UN	1,0000000	139,00	139,00
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	2,6660000	0,90	2,40
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0360000	18,22	0,66
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0120000	20,19	0,24
Insumo	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	6,3100000	26,96	170,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	135,47
							Valor com BDI => 818,19

17.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	65,74
							Valor com BDI => 113,97

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486650	31,13	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840580	23,85	2,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0062600	45,23	0,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73
							Valor com BDI => 4,57

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
	SEOP 57						
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	39,86
				Valor com BDI =>			69,10

17.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	487,21	487,21
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	21,65	21,65
o Auxiliar							
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	369,83	369,83
o Auxiliar							
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	71,50	71,50
o Auxiliar							
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	24,23	24,23
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	42,92
				Valor com BDI =>			588,59

17.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	26,32	26,32
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	24,90	9,46
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	30,55	11,60
o Auxiliar							
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0886000	2,32	0,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,93
				Valor com BDI =>			31,79

17.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	36,27	36,27
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	24,90	11,27
o Auxiliar							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	30,55	13,83
o Auxiliar							
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1056000	2,32	0,24
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	10,42	10,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor com BDI =>			43,81

17.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,68	14,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	24,90	3,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	30,55	4,00
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
						Valor com BDI =>	17,73

17.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	30,55	6,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	24,90	5,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0507000	2,32	0,12
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	81,56	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	92,40	1,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,49
						Valor com BDI =>	17,74

17.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,72	14,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	30,55	5,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	24,90	4,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,32	0,09
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	81,56	0,77
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,59

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							17,78

17.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	20,58	20,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	30,55	7,38
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	24,90	6,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	81,56	1,15
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	4,39	4,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0605000	2,32	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	92,40	1,52
LS =>							0,00
MO com LS =>							10,13
Valor com BDI =>							24,86

17.2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	34,03	34,03
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	24,90	3,00
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	30,55	3,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	81,56	0,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,32	0,09
Insumo	00038021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	25,48	25,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02
LS =>							0,00
MO com LS =>							5,06
Valor com BDI =>							41,11

17.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	8,87	8,87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	30,55	3,39
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,90	2,76
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	92,40	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	81,56	0,67

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,32	0,09

LS => 0,00 MO com LS => 4,65

Valor com BDI => 10,71

17.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34

LS => 0,00 MO com LS => 65,74

Valor com BDI => 113,97

17.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486650	31,13	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840580	23,85	2,00
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0062600	45,23	0,28

LS => 0,00 MO com LS => 2,73

Valor com BDI => 4,57

17.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20

LS => 0,00 MO com LS => 39,86

Valor com BDI => 69,10

17.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,90	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	30,55	13,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247000	2,32	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	17,21	18,15

LS => 0,00 MO com LS => 18,63

Valor com BDI => 51,74

17.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	24,20	24,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	24,90	7,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	30,55	8,95

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163000	2,32	0,04
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	7,52	7,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,28
				Valor com BDI =>			29,23

17.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,90	3,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,55	3,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	81,56	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,32	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	92,40	1,39
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000000	2,44	2,44
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
				Valor com BDI =>			14,08

17.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	30,55	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	24,90	4,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	81,56	1,21
Insumo	00007116	SINAPI	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	1,0000000	4,25	4,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107000	2,32	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	92,40	2,08
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,09
				Valor com BDI =>			20,44

17.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	33,33	33,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,90	4,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	30,55	5,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,59	9,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,07
				Valor com BDI =>			40,26

17.3.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0925000	24,90	2,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0925000	30,55	2,82
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	11,15	11,15
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0575000	33,66	1,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,87
				Valor com BDI =>			27,54

17.3.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,0000000	140,83	140,83
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	74,81	0,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	45,23	8,87
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	379,73	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,85	18,76
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3889000	80,00	111,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,95
				Valor com BDI =>			170,13

17.3.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	54,49	54,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	30,55	12,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,90	9,92

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	81,56	2,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,32	0,04
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	25,92	25,92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	92,40	4,07

LS => 0,00 MO com LS => 16,71
Valor com BDI => 65,82

17.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94

LS => 0,00 MO com LS => 11,19
Valor com BDI => 27,82

17.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,0000000	62,46	62,46
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	30,17	2,74
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	31,03	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,85	2,31
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013000	29,86	0,03
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1,1660000	43,55	50,78
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500000	1,59	6,60

LS => 0,00 MO com LS => 3,78
Valor com BDI => 75,45

17.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JURUA 25	Próprio	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,0000000	72,74	72,74
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0020000	31,03	0,06
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0790000	30,17	2,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0930000	23,85	2,21

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027000	29,86	0,08
Insumo	018566	SBC	TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO	UN	1,0000000	57,90	57,90
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,3600000	1,59	10,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,48
				Valor com BDI =>			87,87

17.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	COMP. EXPO.JU	Próprio	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,0000000	83,05	83,05
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3710000	23,85	8,84
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	31,03	0,40
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	29,86	0,54
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	30,17	8,35
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	17,93	0,23
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,1100000	127,25	14,00
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,1300000	40,84	46,15
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0850000	51,55	4,38
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0026000	70,37	0,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,36
				Valor com BDI =>			100,33

17.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1,0000000	37,83	37,83
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758000	30,55	2,31
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758000	24,90	1,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0420000	2,32	0,10
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353000	32,41	33,55
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,17
				Valor com BDI =>			45,70

17.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,0000000	52,20	52,20

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729000	30,55	8,33
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729000	24,90	6,79
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,41	22,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	5,40	10,80

LS => 0,00 MO com LS => 11,44
Valor com BDI => 63,06

17.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DEPTEC_CONC13	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	1,0000000	6,51	6,51
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022000	29,86	0,06
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016000	31,03	0,04
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492000	28,23	1,38
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245000	23,85	0,58
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	DEPMP_SEG0V09	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 100X50X3	KG	1,0000000	4,43	4,43

LS => 0,00 MO com LS => 1,57
Valor com BDI => 7,86

17.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JURUA 26	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1,0000000	13,06	13,06
Composição o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	361,89	0,48
Composição o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011539	185,86	0,21
Composição o Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Composição o Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	24,07	0,04
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	28,23	0,14
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	GP_AME ND_05	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2	KG	1,0000000	11,95	11,95

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor com BDI =>			15,77

17.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25 SEOP_17	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1,0000000	22,17	22,17
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,2218956	24,35	5,40
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,2218956	10,31	2,28
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	24,07	0,04
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011539	185,86	0,21
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	28,23	0,14
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	361,89	0,48
Insumo	DEPMP_ SEGOV0 6	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2	KG	1,0500000	1,88	1,97
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	DEPMP_ SEGOV0 7	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 75X40X2	KG	1,0500000	10,87	11,41
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43
				Valor com BDI =>			26,78

17.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JURUA 27	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1,0000000	12,58	12,58
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	361,89	0,48
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011539	185,86	0,21
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	28,23	0,14
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	24,07	0,04
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Insumo	GP_AME ND_07	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 100X50X3	KG	1,0000000	11,47	11,47
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							15,19

17.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DEPENG	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25	KG	1,0000000	20,19	20,19
o	_EXPO_07						
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,2218956	24,35	5,40
Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	28,23	0,14
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	24,07	0,04
Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	361,89	0,48
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011539	185,86	0,21
Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,2218956	10,31	2,28
Auxiliar							
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	GP_AME	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 92X30X2	KG	1,0000000	11,40	11,40
	ND_06						
LS =>							1,43
MO com LS =>							24,39
Valor com BDI =>							24,39

17.7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DEPENG	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,0000000	9,01	9,01
o	_EXPO_08						
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016000	31,03	0,04
Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492000	28,23	1,38
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022000	29,86	0,06
Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245000	23,85	0,58
Auxiliar							
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	GP_AME	Próprio	CANTONEIRA 5/8	KG	1,0000000	4,26	4,26
	ND_09						
Insumo	GP_AME	Próprio	BARRA REDONDA 1/4	KG	1,0000000	2,45	2,45
	ND_08						
LS =>							1,73
MO com LS =>							10,88
Valor com BDI =>							10,88

17.7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	EXPO JURUA 28	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016000	31,03	0,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022000	29,86	0,06
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245000	23,85	0,58
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492000	28,23	1,38
Insumo	GP_AME ND_08	Próprio	BARRA REDONDA 1/4	KG	1,0000000	2,45	2,45
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02

LS => 0,00 MO com LS => 1,73

Valor com BDI => 5,73

17.7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JURUA 29	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492000	28,23	1,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245000	23,85	0,58
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,23	0,22
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0000000	8,06	8,06
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02

LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor com BDI => 12,39

17.7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	KIT_REP A_CPE	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,0000000	15,21	15,21
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492000	28,23	1,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245000	23,85	0,58
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0000000	8,06	8,06
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	26,15	0,02
Insumo	00000031	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	1,0000000	5,17	5,17

LS => 0,00 MO com LS => 1,49

Valor com BDI => 18,37

17.7.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,0000000	26,14	26,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266000	32,71	17,22
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0619000	24,87	1,54
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2070000	35,73	7,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,49
				Valor com BDI =>			31,57

17.7.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,0000000	25,60	25,60
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266000	32,71	17,22
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,2067000	33,13	6,85
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0620000	24,87	1,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,49
				Valor com BDI =>			30,92

17.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1,0000000	104,62	104,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1260000	23,85	74,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9660000	31,13	30,07
				LS =>	0,00	MO com LS =>	75,00
				Valor com BDI =>			126,39

17.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0067530	45,23	0,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109190	31,13	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1915870	23,85	4,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
				Valor com BDI =>			10,03

17.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	62,68	62,68
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390500	31,13	10,55

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226500	23,85	2,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	14,10
				Valor com BDI =>			75,72

17.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,0000000	137,19	137,19
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3920000	30,47	72,88
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0700000	37,24	2,60
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2820000	35,53	10,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0810000	24,92	26,93
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,6090000	2,41	8,70
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167000	10,33	0,17
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0380000	18,59	0,71
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2270000	11,46	14,06
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0470000	22,51	1,06
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0050000	20,43	0,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	86,42
				Valor com BDI =>			165,73

17.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	23,24	23,24
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	25,29	2,45
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2520000	30,90	7,78
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1430000	0,22	0,25
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,23
				Valor com BDI =>			28,07

17.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,28	12,28

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750000	25,29	1,89
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	30,90	6,05
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8560000	0,22	0,19
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67

LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor com BDI => 25,45

17.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	16,79	16,79
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	30,90	3,58
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,33	11,33
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	25,29	1,11
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67

LS => 0,00 MO com LS => 3,75
Valor com BDI => 20,28

17.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33
Composição o Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição o Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81

LS => 0,00 MO com LS => 54,29
Valor com BDI => 1.081,64

17.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	46,07	46,07
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3450000	23,85	32,07
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240000	30,47	6,82

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0940000	1,58	0,14
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1300000	0,58	0,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240000	31,13	6,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	32,98
				Valor com BDI =>			55,65

17.9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,0000000	115,08	115,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5150000	23,85	83,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0040000	31,13	31,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>	82,37
				Valor com BDI =>			139,02

17.9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0067530	45,23	0,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109190	31,13	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1915870	23,85	4,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
				Valor com BDI =>			10,03

17.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	59,31	59,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	31,13	7,91
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	713,33	49,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,85	2,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,56
				Valor com BDI =>			71,65

17.9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,0000000	67,71	67,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0530000	35,53	1,88
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0130000	37,24	0,48
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4770000	24,92	11,88
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0880000	30,47	33,15

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0530000	22,51	1,19
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6050000	6,91	4,18
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5470000	2,41	1,32
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1340000	11,46	13,00
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0260000	18,59	0,48
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167000	10,33	0,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	36,27
				Valor com BDI =>			81,80

17.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	19,67	19,67
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	30,90	5,12
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	25,29	1,61
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,61
				Valor com BDI =>			23,76

17.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	30,90	3,15
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,29	0,98
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,27	12,27
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5030000	0,22	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,53
				Valor com BDI =>			20,75

17.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição o Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81

LS => 0,00 MO com LS => 54,29
Valor com BDI => 1.081,64

17.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	46,07	46,07
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3450000	23,85	32,07
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240000	30,47	6,82
Composição o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0940000	1,58	0,14
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1300000	0,58	0,07
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240000	31,13	6,97

LS => 0,00 MO com LS => 32,98
Valor com BDI => 55,65

17.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO25_SEOP_4	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	1,0000000	26,99	26,99
Composição o Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490000	185,07	9,06
Composição o Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,0205000	3,80	0,07
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2263000	23,85	5,39
Composição o Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	147,58	0,75
Composição o Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0247000	451,34	11,14
Composição o Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	0,0614000	9,49	0,58

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,73
						Valor com BDI =>	32,60

17.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,0000000	18,81	18,81
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330000	25,29	0,83
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	30,90	5,10
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	26,90	0,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,03
						Valor com BDI =>	22,72

17.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,0000000	13,06	13,06
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0061000	25,29	0,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306000	30,90	0,94
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,33	11,33
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	26,90	0,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,04
						Valor com BDI =>	15,77

17.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CIVIL_MA N 01	Próprio	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	1,0000000	784,61	784,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,85	99,50
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1300000	964,45	125,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	31,13	259,74
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	250,0000000	1,20	300,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	278,51
						Valor com BDI =>	947,88

17.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,0000000	156,84	156,84
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	0,5300000	118,12	62,60

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6680000	30,47	81,29
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4890000	24,92	12,18
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0270000	22,51	0,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	10,33	0,18

LS => 0,00 MO com LS => 84,77
Valor com BDI => 189,47

17.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	13,48	13,48
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	30,90	1,21
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,33	11,33
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	25,29	0,16
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67

LS => 0,00 MO com LS => 1,25
Valor com BDI => 16,28

17.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	16,76	16,76
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	25,29	0,44
Composição o Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	30,90	3,30
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,90	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26

LS => 0,00 MO com LS => 4,37
Valor com BDI => 20,24

17.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,0000000	895,33	895,33
Composição o Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,62	0,98
Composição o Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	6,11	3,93
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,85	47,20

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	23,16	28,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	160,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	1,31	478,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	368,06	219,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	54,29
				Valor com BDI =>			1.081,64

17.11.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	329,86	329,86
Composição o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	1,58	1,64
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,58	0,82
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,85	175,94
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	31,13	76,54
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,47	74,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	239,42
				Valor com BDI =>			398,50

17.12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,0000000	113,12	113,12
Composição o Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0091000	964,45	8,77
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050000	23,85	19,19
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100000	31,13	50,11
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	2,10	0,88
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	41,93	0,21
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100000	1,20	33,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	52,50
				Valor com BDI =>			136,66

17.12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,0000000	318,41	318,41
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0280000	23,85	24,51

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0550000	31,13	63,97
Composição o Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0100000	885,76	8,85
Insumo	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	UN	3,9500000	55,97	221,08

LS => 0,00 MO com LS => 66,67

Valor com BDI => 384,67

17.12.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	1,0000000	256,71	256,71
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,15	58,30
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	23,85	28,62
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,2000000	17,93	21,52
Insumo	00034743	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	m²	1,0000000	148,28	148,28

LS => 0,00 MO com LS => 64,58

Valor com BDI => 310,13

17.12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO_D EL_04	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	1,0000000	29,74	29,74
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8473000	29,15	24,69
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2118000	23,85	5,05

LS => 0,00 MO com LS => 22,43

Valor com BDI => 35,92

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	179,30	179,30
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	23,85	5,65
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260000	28,23	20,49
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0592000	48,76	2,89
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441000	0,23	0,13
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	4,41	6,99
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	31,83	67,03
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278000	8,99	52,39
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234000	7,92	14,44

LS => 0,00 MO com LS => 20,03
Valor com BDI => 216,61

18.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	95,58	95,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	23,85	11,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	28,23	13,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	26,51	0,33
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276000	4,41	6,30
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	31,25	1,16
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,83	20,68
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,19	2,69
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926000	5,52	3,82
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838000	31,83	34,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,10	0,96

LS => 0,00 MO com LS => 18,57
Valor com BDI => 115,47

18.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.247,75	1.247,75
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	523,88	523,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	158,77	158,77
Composição o Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000000	10,67	106,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>	294,41
				Valor com BDI =>			1.507,40

18.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	354,48	354,48
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	31,13	9,74
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,85	3,73
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	34,07	22,75
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO	UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,66
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,07
				Valor com BDI =>			428,24

18.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	670,57	670,57
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,85	12,04
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	31,13	31,45
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	34,07	39,82
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,79	582,89
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,18	4,39
				LS =>	0,00	MO com LS =>	32,50
				Valor com BDI =>			810,11

18.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,0000000	0,68	0,68
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286616	23,85	0,68
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
				Valor com BDI =>			0,82

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
18.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82

LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor com BDI => 23,64

18.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

18.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	35,06	35,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,85	5,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,71	24,26
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10

LS => 0,00 MO com LS => 21,70
Valor com BDI => 42,35

18.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	17,67	17,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 6,63
Valor com BDI => 21,34

18.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
				Valor com BDI =>			27,82

18.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	553,97	553,97
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	510,84	510,84
				LS =>	0,00	MO com LS =>	34,68
				Valor com BDI =>			669,25

18.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	400,77	400,77
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	11,05	11,05
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	11,62	11,62
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	60,62	60,62
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	308,33	308,33
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	9,15	9,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	37,84
				Valor com BDI =>			484,17

18.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	1.177,66	1.177,66
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5484571	30,98	47,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2559656	23,85	29,95
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0585000	159,53	9,33
Insumo	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MÁRMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	m²	1,0050000	1.022,41	1.027,52

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5227200	35,76	18,69

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 1.422,73

18.6.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	245,06	245,06
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3833253	30,98	11,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1471350	23,85	3,50
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1982880	35,76	7,09
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,0000000	222,60	222,60

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 296,05

18.6.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25_SE	Próprio	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	1,0000000	134,07	134,07
Composição Auxiliar	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,4000000	12,23	90,50
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	7,4000000	4,03	29,82
Composição Auxiliar	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6000000	7,31	4,38
Composição Auxiliar	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	9,37	9,37

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 161,96

18.6.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25_SF	Próprio	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1,0000000	181,18	181,18
Composição Auxiliar	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,5882352	50,08	29,45
Composição Auxiliar	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2,8000000	32,77	91,75
Composição Auxiliar	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,4117647	63,39	26,10
Composição Auxiliar	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,8000000	12,10	33,88

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	56,00
				Valor com BDI =>			218,88

18.6.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0000000	3.722,00	3.722,00
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	m³	0,0154000	5.002,15	77,03
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4019000	182,52	73,35
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8190000	76,81	62,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8210000	23,85	19,58
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0449000	31,13	32,52
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	0,3733000	583,37	217,77
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0146000	1.108,37	16,18
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,2373000	2.765,61	656,27
Insumo	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,0000000	641,60	2.566,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	275,51
				Valor com BDI =>			4.496,54

18.6.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0000000	2.345,75	2.345,75
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	0,1539000	649,70	99,98
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0366000	886,86	32,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9632000	23,85	22,97
Composição Auxiliar	97739	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,1164000	3.729,85	434,15
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8186000	76,81	62,87
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4017000	182,52	73,31

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	5.002,15	77,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2258000	31,13	38,15
Insumo	00012551	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,0000000	349,35	1.048,05
Insumo	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000000	145,82	145,82
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,7318000	424,94	310,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	283,37
				Valor com BDI =>			2.833,90

18.6.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25_SG	Próprio	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 CONTRIBUINTES	UN	1,0000000	2.564,81	2.564,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,3950000	23,85	462,57
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8430000	25,35	46,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3310000	31,13	165,95
Insumo	002076	SBC	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,0000000	1.780,00	1.780,00
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	m³	0,1900000	248,17	47,15
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,1220000	151,96	18,54
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	33,7680000	1,30	43,90
				LS =>	0,00	MO com LS =>	482,92
				Valor com BDI =>			3.098,54

19.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,0000000	53,70	53,70
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3559000	32,71	44,35
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,2549000	34,22	8,72
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0255000	24,87	0,63
				LS =>	0,00	MO com LS =>	32,16
				Valor com BDI =>			64,87

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222000	23,85	0,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666000	32,71	2,17
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666000	11,29	1,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,93

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							5,52

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
o							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Auxiliar							
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
LS =>							10,55
MO com LS =>							23,64
Valor com BDI =>							23,64

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Auxiliar							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46
LS =>							4,76
MO com LS =>							18,20
Valor com BDI =>							18,20

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1,0000000	2,24	2,24
o							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541000	32,71	1,76
Auxiliar							
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,21	0,48
LS =>							1,28
MO com LS =>							2,70
Valor com BDI =>							2,70

19.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1,0000000	27,89	27,89
o							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	32,71	9,17
Auxiliar							
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,21	0,48
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0276000	24,87	0,69
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,4960800	35,41	17,57
LS =>							6,65
MO com LS =>							33,69
Valor com BDI =>							33,69

19.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	17,58	17,58
o							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,71	12,44
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	34,22	4,80
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	24,87	0,35
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
				Valor com BDI =>			21,23

19.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	1,0000000	24,27	24,27
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,85	2,74
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	32,71	8,99
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	24,83	10,60
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	11,29	1,81
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,01	0,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	8,43
				Valor com BDI =>			29,32

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	34,69	34,69
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	24,90	5,40
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	30,55	6,63
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,59	9,59
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,10
				Valor com BDI =>			41,90

19.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	18,05	18,05
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	30,55	4,21
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,90	3,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,53	3,53

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 21,80

19.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,90	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	30,55	13,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247000	2,32	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	17,21	18,15

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 51,74

19.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	30,78	30,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	30,55	9,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	24,90	7,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177000	2,32	0,04
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	12,42	13,10

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 37,18

19.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	54,12	54,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	30,55	8,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	24,90	7,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	4,60	13,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	33,66	5,81
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,47	18,47

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 65,38

19.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	54,49	54,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	30,55	12,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,90	9,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	81,56	2,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,32	0,04
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	25,92	25,92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	92,40	4,07
				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,71
				Valor com BDI =>			65,82

19.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	13,50	13,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	30,55	5,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	24,90	4,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	81,56	0,86
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0453000	2,32	0,11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	92,40	1,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,59
				Valor com BDI =>			16,30

19.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	13,92	13,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	24,90	3,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	30,55	4,84
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0370000	2,32	0,09
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor com BDI =>			16,81

19.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	30,55	4,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	24,90	3,38
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302000	2,32	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor com BDI =>			11,77

19.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	14,68	14,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	24,90	3,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	30,55	4,00
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
				Valor com BDI =>			17,73

19.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	553,97	553,97
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	510,84	510,84
				LS =>	0,00	MO com LS =>	34,68
				Valor com BDI =>			669,25

19.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	737,06	737,06

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	159,88	159,88
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	114,99	114,99
Composição Auxiliar	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	365,46	365,46
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	53,60	53,60

LS => 0,00 MO com LS => 73,77
Valor com BDI => 890,44

19.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97013	SINAPI	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	1,0000000	91,42	91,42
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0094000	35,53	0,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3153000	30,47	9,60
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3256000	24,92	8,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0024000	37,24	0,08
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0740000	18,24	1,35
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m²	0,1750000	104,67	18,32
Insumo	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6610000	23,39	15,46
Insumo	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	m²	0,6620000	57,70	38,20

LS => 0,00 MO com LS => 13,68
Valor com BDI => 110,44

19.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,0000000	240,27	240,27
	JVH						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	23,85	4,59
Composição Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624000	26,94	12,45
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083000	34,69	0,29
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750000	43,96	25,28
Insumo	00006182	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	m²	1,0750000	183,89	197,68

LS => 0,00 MO com LS => 12,49
Valor com BDI => 290,27

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
20.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUR 25	Próprio	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	1,0000000	60,05	60,05
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	25,29	9,91
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5880000	30,90	18,16
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	2,4331000	10,92	26,57
Insumo	00043692	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	0,5950000	9,12	5,43

LS => 0,00 MO com LS => 20,96
Valor com BDI => 72,54

20.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,0000000	177,38	177,38
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0183000	1.106,61	20,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1600000	23,85	27,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3200000	31,13	72,22
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	56,6200000	0,95	53,79
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,8050000	3,32	2,67
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0193000	41,93	0,81

LS => 0,00 MO com LS => 78,01
Valor com BDI => 214,29

20.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,0000000	9,01	9,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1394000	31,13	4,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0465000	23,85	1,10
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	968,82	3,58

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 10,88

21.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	36,27	36,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	24,90	11,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	30,55	13,83

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	19,15	19,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1056000	2,32	0,24
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	10,42	10,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor com BDI =>			43,81

21.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	19,15	19,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	30,55	6,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	24,90	5,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	92,40	1,52
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	81,56	1,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0540000	2,32	0,13
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	4,39	4,39
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
				Valor com BDI =>			23,13

21.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	30,55	4,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	24,90	4,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,32	0,08
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	92,40	1,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	81,56	0,77
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
				Valor com BDI =>			16,49

21.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	30,55	3,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	24,90	2,47

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0331000	2,32	0,08
Insumo	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	92,40	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	81,56	0,67

LS => 0,00 MO com LS => 4,16
Valor com BDI => 12,93

21.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	30,55	4,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	24,90	3,38
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302000	2,32	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74

LS => 0,00 MO com LS => 5,69
Valor com BDI => 11,77

22.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,0000000	63,38	63,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541000	31,13	11,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957000	23,85	52,36

LS => 0,00 MO com LS => 44,94
Valor com BDI => 76,56

23.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	179,30	179,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	23,85	5,65
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260000	28,23	20,49
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0592000	48,76	2,89

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWJE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441000	0,23	0,13
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	4,41	6,99
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	31,83	67,03
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278000	8,99	52,39
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234000	7,92	14,44
				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,03
				Valor com BDI =>			216,61

23.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,0000000	9,01	9,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1394000	31,13	4,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0465000	23,85	1,10
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	968,82	3,58
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
				Valor com BDI =>			10,88

23.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,0000000	74,19	74,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	23,85	16,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	31,13	21,13
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0314000	1.106,61	34,74
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388000	15,39	2,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>	33,27
				Valor com BDI =>			89,62

23.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	95,58	95,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	23,85	11,41

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	28,23	13,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	26,51	0,33
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276000	4,41	6,30
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	31,25	1,16
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,83	20,68
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,19	2,69
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926000	5,52	3,82
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838000	31,83	34,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,10	0,96
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,57
				Valor com BDI =>			115,47

23.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261000	23,85	0,62
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454000	30,29	1,37
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015000	24,03	0,04
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,3643000	1,26	0,46
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0016000	22,50	0,04
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	0,0750000	17,66	1,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor com BDI =>			4,61

23.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.248,35	1.248,35
Composição Auxiliar	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	548,84	548,84
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	136,55	136,55

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,8000000	10,67	104,56
Composição o Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	279,66
				Valor com BDI =>			1.508,13

23.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	1,0000000	503,93	503,93
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4088619	31,13	12,72
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1155479	23,85	2,75
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200000	0,61	2,88
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637000	51,55	3,28
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,2020000	27,86	61,35
Insumo	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,0000000	420,97	420,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,67
				Valor com BDI =>			608,79

23.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	670,57	670,57
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,85	12,04
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	31,13	31,45
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	34,07	39,82
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,79	582,89
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,18	4,39
				LS =>	0,00	MO com LS =>	32,50
				Valor com BDI =>			810,11

23.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	354,48	354,48
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	31,13	9,74
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,85	3,73

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	34,07	22,75
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,66
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,07
				Valor com BDI =>			428,24

23.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	26,32	26,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	24,90	9,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	30,55	11,60
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,83	5,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0886000	2,32	0,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,93
				Valor com BDI =>			31,79

23.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	30,55	4,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	24,90	3,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,32	0,08
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,94
				Valor com BDI =>			22,22

23.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	30,55	4,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	24,90	3,38
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,85

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	81,56	0,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302000	2,32	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	92,40	0,74
LS =>					0,00	MO com LS =>	5,69
						Valor com BDI =>	11,77

23.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	43,99	43,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	30,55	4,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	24,90	3,69
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	14,54	0,19
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	1,0000000	35,58	35,58
LS =>					0,00	MO com LS =>	6,22
						Valor com BDI =>	53,14

23.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	22,38	22,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	24,90	3,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	30,55	4,08
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	14,33	14,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	81,56	0,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	92,40	0,37
LS =>					0,00	MO com LS =>	5,60
						Valor com BDI =>	27,03

23.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	14,06	14,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	30,55	2,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,90	2,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	81,56	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	92,40	0,65

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00003870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	1,0000000	7,64	7,64
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,95
				Valor com BDI =>			16,98

23.4.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,0000000	262,83	262,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052000	24,90	2,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052000	30,55	3,21
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	257,01	257,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,40
				Valor com BDI =>			317,52

23.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	20,52	20,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	30,55	5,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,90	4,11
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	92,40	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,32	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000	81,56	0,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,92
				Valor com BDI =>			24,79

23.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,90	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	30,55	13,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247000	2,32	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	17,21	18,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,63
				Valor com BDI =>			51,74

23.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	30,78	30,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	30,55	9,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	24,90	7,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177000	2,32	0,04
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	12,42	13,10

LS => 0,00 MO com LS => 13,34
Valor com BDI => 37,18

23.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	54,12	54,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	30,55	8,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	24,90	7,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	4,60	13,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	33,66	5,81
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,47	18,47

LS => 0,00 MO com LS => 12,14
Valor com BDI => 65,38

23.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	33,33	33,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,90	4,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	30,55	5,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,59	9,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	33,66	3,87

LS => 0,00 MO com LS => 8,07
Valor com BDI => 40,26

23.5.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	30,55	4,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,90	3,43

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	33,66	1,68
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,53	3,53

LS => 0,00 MO com LS => 5,78
Valor com BDI => 21,80

23.5.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,0000000	66,97	66,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1466000	23,85	27,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3822000	31,13	11,89
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	27,74	27,74

LS => 0,00 MO com LS => 28,17
Valor com BDI => 80,90

23.5.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVV	Próprio	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,0000000	58,97	58,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,55	15,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	24,90	12,45
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,82	7,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0600000	33,66	2,02
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	21,60	21,60

LS => 0,00 MO com LS => 20,97
Valor com BDI => 71,24

23.5.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0000000	15.496,48	15.496,48
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2,5600000	67,71	173,33
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1906000	182,52	34,78
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	0,8930000	583,37	520,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,1851000	23,85	1.459,26

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,2230000	726,62	162,03
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3884000	76,81	29,83
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,1428000	18,28	934,89
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	2,9399000	886,86	2.607,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	77,8720000	31,13	2.424,15
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,2560000	1.598,83	409,30
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,6720000	3.152,21	2.118,28
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7,8976000	12,26	96,82
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,9267000	848,19	1.634,20
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8976000	2,41	2,16
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	#####	0,82	2.836,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7548000	6,91	5,22
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0347000	10,33	0,36
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0796000	18,59	1,48
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,8152000	16,19	45,58

LS => 0,00 MO com LS => 4.539,04
Valor com BDI => 18.721,29

23.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	553,97	553,97
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	43,13	43,13
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	510,84	510,84

LS => 0,00 MO com LS => 34,68
Valor com BDI => 669,25

23.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	1,0000000	1.628,95	1.628,95
	JVF						

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	31,13	62,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	23,85	47,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,55	61,10
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000000	147,81	147,81
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1,0000000	111,32	111,32
Insumo	00038643	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,0000000	36,95	36,95
Insumo	00010427	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	1,0000000	512,08	512,08
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	33,89	33,89
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	0,4800000	1.283,01	615,84

LS => 0,00 MO com LS => 128,58
Valor com BDI => 1.967,93

23.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000000	275,78	275,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8662572	23,85	20,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2568280	30,55	68,94
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	1,0000000	186,18	186,18

LS => 0,00 MO com LS => 68,10
Valor com BDI => 333,16

23.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82

LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor com BDI => 23,64

23.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

23.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	35,06	35,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,85	5,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,71	24,26
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10

LS => 0,00 MO com LS => 21,70
Valor com BDI => 42,35

23.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	17,67	17,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 6,63
Valor com BDI => 21,34

23.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94

LS => 0,00 MO com LS => 11,19
Valor com BDI => 27,82

23.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1,0000000	79,85	79,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,85	3,23
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	30,98	8,95
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,29	11,78
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	7,57	1,07

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	JWE	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	51,30	54,84
	00001292						

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 96,46

24.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO 26	Próprio	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m³	1,0000000	119,87	119,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0260000	23,85	119,87

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 144,81

24.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 113,97

24.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0067530	45,23	0,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109190	31,13	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1915870	23,85	4,56

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 10,03

24.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	23,85	57,20

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 69,10

24.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	1,0000000	71,00	71,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749200	24,92	9,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5248900	29,15	15,30
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0305500	18,37	0,56
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	43,62	45,80

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 85,77

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
24.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1,0000000	42,70	42,70
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	29,15	5,83
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,92	4,98
Composição							
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	11,46	12,03
Insumo	00005062	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	1,0750000	18,48	19,87

LS => 0,00 MO com LS => 8,07
Valor com BDI => 51,58

24.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,0000000	240,27	240,27
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	23,85	4,59
Composição	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624000	26,94	12,45
Composição							
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083000	34,69	0,29
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750000	43,96	25,28
Insumo	00006182	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	m²	1,0750000	183,89	197,68

LS => 0,00 MO com LS => 12,49
Valor com BDI => 290,27

24.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	1,0000000	122,40	122,40
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749200	24,92	9,34
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5248900	29,15	15,30
Composição							
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	92,58	97,21
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0305500	18,37	0,56

LS => 0,00 MO com LS => 18,49
Valor com BDI => 147,87

24.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Composição							
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94

LS => 0,00 MO com LS => 11,19

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							27,82

24.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	1,0000000	28,96	28,96
o	COR						
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3310000	29,15	9,64
o Auxiliar							
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3310000	24,92	8,24
o Auxiliar							
Insumo	069805	SBC	CORDAO DE NYLON PARA ACABAMENTO DE CARPETE 10x10mm	M	1,1000000	10,08	11,09
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,36
Valor com BDI =>							34,98

24.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ESCADA DE MADEIRA	m²	1,0000000	159,53	159,53
o	JVZ						
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	23,85	35,77
o Auxiliar							
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,47	45,70
o Auxiliar							
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3000000	18,30	60,39
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	17,93	3,59
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7200000	19,58	14,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	60,39
Valor com BDI =>							192,72

25.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	1,0000000	9,02	9,02
o	MAD						
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767000	23,85	6,59
o Auxiliar							
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978000	24,92	2,43
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,35
Valor com BDI =>							10,89

25.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	14,18	14,18
o							
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	30,55	4,42
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096000	23,85	9,76
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,24
Valor com BDI =>							17,13

25.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	9,35	9,35
o							
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978000	28,23	2,76
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767000	23,85	6,59
o Auxiliar							
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,76
Valor com BDI =>							11,29

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
25.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	3,27	3,27
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336000	30,29	1,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951000	23,85	2,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,35
							Valor com BDI =>
							3,95

25.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1087000	31,13	3,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3075000	23,85	7,33
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,70
							Valor com BDI =>
							12,93

25.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	27,65	27,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2807000	31,13	8,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7936000	23,85	18,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,88
							Valor com BDI =>
							33,40

25.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	10,64	10,64
	MA						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945000	23,85	4,63
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945000	30,90	6,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
							Valor com BDI =>
							12,85

25.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	1,0000000	11,11	11,11
	JWC						
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	30,90	4,63
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,29	3,79
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1000000	26,90	2,69
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,24
							Valor com BDI =>
							13,42

25.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,0000000	1,08	1,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0312000	23,85	0,74

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110000	31,59	0,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,77
				Valor com BDI =>			1,30

25.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E	M	1,0000000	0,60	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062000	31,59	0,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176000	23,85	0,41
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor com BDI =>			0,72

25.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	1,0000000	2,02	2,02
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580000	23,85	1,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205000	31,59	0,64
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor com BDI =>			2,44

26.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25 MET_SE OQ	Próprio	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,0000000	4,27	4,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	23,85	3,33
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	18,88	0,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
				Valor com BDI =>			5,15

27.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO.JU RFP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	1,0000000	226,04	226,04
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0293000	26,51	0,78
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	H	1,0030000	20,29	20,35
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,0030000	17,33	17,38
Insumo	M3231	SICRO3	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	1,1000000	170,49	187,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	37,73
				Valor com BDI =>			273,07

27.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO25 FORRO	Próprio	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	82,00	82,00
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6968000	28,23	19,67
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	45,45	1,53
Insumo	GP_AME ND_12	Próprio	FORRO PVC MADEIRADO	M²	1,0300000	39,75	40,94
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,0446000	2,19	4,48

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWJE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0204000	26,51	0,54
Insumo		SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,2212000	5,83	12,95
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0616000	31,25	1,93
LS =>					0,00	MO com LS =>	15,46
						Valor com BDI =>	99,06

27.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	EXPO25_ FORRP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	1,0000000	5.218,17	5.218,17
Composiçã o Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8300000	25,29	96,86
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8300000	30,90	118,34
Insumo	GP_AME ND_13	Próprio	LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	1,0000000	5.000,00	5.000,00
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,1122000	26,51	2,97
LS =>					0,00	MO com LS =>	159,59
					Valor com BDI =>		6.304,07

27.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,0000000	4,57	4,57	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222000	23,85	0,52	
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666000	32,71	2,17	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666000	11,29	1,88	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,93	
				Valor com BDI =>				5,52

27.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1,0000000	32,29	32,29
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1036000	23,85	2,47
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6344000	32,71	20,75
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,3870900	6,47	8,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0828700	1,21	0,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,76
						Valor com BDI =>	39,00

27.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

28.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,0000000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,85	94,34

LS => 0,00 MO com LS => 65,74
Valor com BDI => 113,97

28.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	1,0000000	71,00	71,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749200	24,92	9,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5248900	29,15	15,30
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0305500	18,37	0,56
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	43,62	45,80

LS => 0,00 MO com LS => 18,49
Valor com BDI => 85,77

28.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,0000000	240,27	240,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	23,85	4,59
Composição Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624000	26,94	12,45
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083000	34,69	0,29
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750000	43,96	25,28
Insumo	00006182	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	m²	1,0750000	183,89	197,68

LS => 0,00 MO com LS => 12,49
Valor com BDI => 290,27

28.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	m	1,0000000	83,09	83,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,15	11,66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,92	4,98
Insumo	00003990	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1000000	19,69	21,66

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00004496	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,0000000	4,74	14,22
Insumo	COTAÇÃO 79	Próprio	SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7" 2,3HP - CHI	H	0,1000000	1,89	0,19
Insumo	00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	KG	0,1000000	19,22	1,92
Insumo	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	13,32	26,64
Insumo	00005062	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	0,1000000	18,48	1,85
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,53
				Valor com BDI =>			100,38

28.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,71	12,44
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	33,58	4,37
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	24,87	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
				Valor com BDI =>			20,68

29.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1,0000000	85,68	85,68
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264000	35,53	0,93
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066000	37,24	0,24
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061000	793,06	4,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350000	30,47	22,39
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920000	24,92	12,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	6,91	8,48
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	17,93	1,22
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	43,55	25,49
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	4,93	9,86
				LS =>	0,00	MO com LS =>	27,86
				Valor com BDI =>			103,51

29.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JW	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	CP.02.04.26.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	1,0000000	444,54	444,54
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	29,15	87,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9850000	24,92	74,38
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	2,1000000	107,32	225,37

LS => 0,00 MO com LS => 120,61
Valor com BDI => 537,04

29.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,0000000	307,46	307,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2390000	29,15	65,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8790000	24,92	71,74
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,6100000	22,14	57,79
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	1,0500000	107,32	112,69

LS => 0,00 MO com LS => 102,05
Valor com BDI => 371,44

30.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	179,30	179,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	23,85	5,65
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260000	28,23	20,49
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0592000	48,76	2,89
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441000	0,23	0,13
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	4,41	6,99
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	31,83	67,03
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278000	8,99	52,39
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234000	7,92	14,44

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 216,61

30.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	95,58	95,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	23,85	11,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	28,23	13,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	26,51	0,33
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276000	4,41	6,30
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	31,25	1,16
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,83	20,68
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,19	2,69
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926000	5,52	3,82
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838000	31,83	34,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,10	0,96

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 115,47

30.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261000	23,85	0,62
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454000	30,29	1,37
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015000	24,03	0,04
Insumo	00003315	SINAPI	GESEMO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,3643000	1,26	0,46
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0016000	22,50	0,04
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	0,0750000	17,66	1,32

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 4,61

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						

30.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
o							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
o Auxiliar							
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82

LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor com BDI => 23,64

30.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
o Auxiliar							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
o Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 4,76
Valor com BDI => 18,20

30.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	35,06	35,06
o							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,85	5,89
o Auxiliar							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,71	24,26
o Auxiliar							
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10

LS => 0,00 MO com LS => 21,70
Valor com BDI => 42,35

30.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	17,67	17,67
o							
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
o Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
o Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46

LS => 0,00 MO com LS => 6,63
Valor com BDI => 21,34

30.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.217,07	1.217,07
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	649,84	649,84
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	458,40	458,40
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,2000000	10,67	108,83

LS => 0,00 MO com LS => 260,71
Valor com BDI => 1.470,34

30.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	106,03	106,03
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4528015	29,15	42,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4105743	23,85	9,79
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	53,90	53,90

LS => 0,00 MO com LS => 39,24
Valor com BDI => 128,09

30.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	354,48	354,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	31,13	9,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,85	3,73
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	34,07	22,75
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,66

LS => 0,00 MO com LS => 10,07
Valor com BDI => 428,24

31.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1,0000000	64,67	64,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	23,85	5,47

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	31,13	7,14
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0018000	1.008,26	1,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0066000	160,00	1,06
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	48,96	49,20

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 78,12

31.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,0000000	316,75	316,75
Composição Auxiliar	93401	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	206,15	206,15
Composição Auxiliar	93400	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	45,07	45,07
Composição Auxiliar	93399	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	3,96	3,96
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,84	25,84
Composição Auxiliar	93397	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	25,92	25,92
Composição Auxiliar	93398	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	9,81	9,81

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 382,66

31.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CCJS.3	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3084000	23,85	7,35
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572000	30,17	4,74

LS => 0,00 MO com LS

=>

Valor com BDI => 14,60

32.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MANU-021	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	1,0000000	13,35	13,35
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180000	30,47	3,59
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	24,92	1,61
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	29,86	0,19

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	31,03	0,14
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	18,37	0,55
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3000000	24,24	7,27
LS =>					0,00	MO com LS =>	4,20
						Valor com BDI =>	16,12

32.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MANU-022	Próprio	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	1,0000000	53,14	53,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	23,85	4,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4624000	30,47	14,08
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	0,2000000	44,63	8,93
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083000	34,69	0,29
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750000	43,96	25,28
LS =>					0,00	MO com LS =>	14,13
						Valor com BDI =>	64,19

32.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,0000000	24,73	24,73
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	31,03	0,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952000	30,47	5,94
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093000	29,86	0,27
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	24,92	2,47
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	18,37	0,55
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6338168	24,24	15,36
LS =>					0,00	MO com LS =>	6,71
						Valor com BDI =>	29,87

32.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,0000000	62,46	62,46
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	30,17	2,74
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	31,03	0,02

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,85	2,31
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013000	29,86	0,03
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1,1660000	43,55	50,78
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500000	1,59	6,60
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,78
				Valor com BDI =>			75,45

32.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.09.25.35	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,0000000	262,88	262,88
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6110000	29,15	46,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6110000	24,92	89,98
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,4000000	3,50	8,40
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,7000000	13,30	35,91
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1600000	19,44	3,11
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,8500000	16,19	78,52
				LS =>	0,00	MO com LS =>	101,27
				Valor com BDI =>			317,58

32.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	m	1,0000000	83,09	83,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,15	11,66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,92	4,98
Insumo	00003990	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1000000	19,69	21,66
Insumo	00004496	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,0000000	4,74	14,22
Insumo	COTAÇÃO 79	Próprio	SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7" 2,3HP - CHI	H	0,1000000	1,89	0,19
Insumo	00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	KG	0,1000000	19,22	1,92
Insumo	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	13,32	26,64
Insumo	00005062	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	0,1000000	18,48	1,85
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,53
				Valor com BDI =>			100,38

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42

33.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	887,11	887,11
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0560000	31,59	64,94
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0560000	25,83	53,10
Composição o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0189000	1.073,53	20,28
Insumo		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE	UN	1,0000000	748,79	748,79
				LS =>	0,00	MO com LS =>	91,38
				Valor com BDI =>			1.071,71

33.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	79,60	79,60
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3531630	31,59	11,15
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3531630	25,83	9,12
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,0000000	55,13	55,13
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,0000000	2,10	4,20
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,08
				Valor com BDI =>			96,16

33.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	66,07	66,07
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1279280	25,83	3,30
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1279280	31,59	4,04
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	55,99	55,99
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,37	2,74
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,46
				Valor com BDI =>			79,81

33.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	13,80	13,80
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0468430	31,59	1,47
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0468430	25,83	1,20
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,99
				Valor com BDI =>			16,67

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
33.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	59,88	59,88
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	46,28	46,28

LS => 0,00 MO com LS => 23,44
Valor com BDI => 72,34

33.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	36,63	36,63
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	23,03	23,03

LS => 0,00 MO com LS => 15,36
Valor com BDI => 44,25

33.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE	UND	1,0000000	75,55	75,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00

LS => 0,00 MO com LS => 19,34
Valor com BDI => 91,27

33.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	23,53	23,53
Composição	COMP_R HF_14						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Composição Auxiliar							
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05

LS => 0,00 MO com LS => 3,28
Valor com BDI => 28,42

33.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	UN	1,0000000	12,49	12,49
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,83	4,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	31,59	5,18
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18

LS => 0,00 MO com LS => 7,12

Valor com BDI => 15,08

33.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	UN	1,0000000	19,78	19,78
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	31,59	9,19
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,83	7,51
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18

LS => 0,00 MO com LS => 12,55

Valor com BDI => 23,89

33.1.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA	UN	1,0000000	34,65	34,65
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	31,59	17,37
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,83	14,20
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18

LS => 0,00 MO com LS => 23,61

Valor com BDI => 41,86

33.1.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	31,59	7,01
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	25,83	5,73
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,91	3,91

LS => 0,00 MO com LS => 9,48

Valor com BDI => 20,11

33.1.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	1,0000000	19,84	19,84
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	31,59	2,87
Composição o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	10,80	10,80
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	25,83	2,35
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000000	3,48	3,83

LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Valor com BDI =>							23,96

33.1.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO:	M	1,0000000	24,56	24,56
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	31,59	3,60
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,83	2,94
Insumo		Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU.	M	1,2434000	14,50	18,03
	CLORO_GAS_900_KG_TRO_C_AUW						
LS =>							0,00
MO com LS =>							4,86
Valor com BDI =>							29,67

33.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	1,0000000	75,55	75,55
	REM_PA_REDE_M_ADEK						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo		SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00
	007057						
LS =>							0,00
MO com LS =>							19,34
Valor com BDI =>							91,27

33.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTICHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	23,53	23,53
	COMP_R_HF_14						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Insumo		SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
	00000412						
Insumo		SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
	00034607						
Insumo		SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
	00021127						
LS =>							0,00
MO com LS =>							3,28
Valor com BDI =>							28,42

33.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,0000000	17,30	17,30
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197000	31,59	3,78
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133000	25,83	0,34
Insumo		Próprio	CONECTOR PERFURANTE PRINC. 16-120MM² SECUNDÁRIO 4-35MM²	UND	1,0000000	13,18	13,18
	INSU_MA_N_9_3						
LS =>							0,00
MO com LS =>							3,14
Valor com BDI =>							20,90

33.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	JWE	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	1,0000000	20,08	20,08
Composição	REM_PA	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,83	6,25
Composição	REDE_M	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	31,59	7,64
Composição	ADEL						
Insumo	88247	SBC	PLUG FEMEA 2P + T 20A	UN	1,0000000	6,19	6,19
	88264			LS =>	0,00	MO com LS	10,33
						Valor com BDI =>	24,25

33.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_R	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	23,53	23,53
Composição	HF_14						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS	3,28
						Valor com BDI =>	28,42

33.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	1,0000000	75,55	75,55
Composição	REDE_M						
Composição	ADEK						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00
				LS =>	0,00	MO com LS	19,34
						Valor com BDI =>	91,27

33.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,0000000	17,30	17,30
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197000	31,59	3,78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133000	25,83	0,34
Insumo	INSU_MA	Próprio	CONECTOR PERFURANTE PRINC. 16-120MM² SECUNDÁRIO 4-35MM²	UND	1,0000000	13,18	13,18
	N 9 3						
				LS =>	0,00	MO com LS	3,14
						Valor com BDI =>	20,90

33.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	1,0000000	20,08	20,08
Composição	REDE_M						
Composição	ADEL						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,83	6,25
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	31,59	7,64

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	034531	SBC	PLUG FEMEA 2P + T 20A	UN	1,0000000	6,19	6,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33
				Valor com BDI =>			24,25

33.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	1,0000000	430,63	430,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Insumo	020771	SBC	ILUMINACAO - REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022	UN	1,0000000	388,55	388,55
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	5,80	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor com BDI =>			520,24

33.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0000000	23,53	23,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor com BDI =>			28,42

33.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	1,0000000	20,08	20,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,83	6,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	31,59	7,64
Insumo	034531	SBC	PLUG FEMEA 2P + T 20A	UN	1,0000000	6,19	6,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33
				Valor com BDI =>			24,25

33.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,0000000	17,30	17,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197000	31,59	3,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133000	25,83	0,34
Insumo	INSU_MA N 9 3	Próprio	CONECTOR PERFURANTE PRINC. 16-120MM² SECUNDÁRIO 4-35MM²	UND	1,0000000	13,18	13,18

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
				Valor com BDI =>			20,90

33.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	1,0000000	75,55	75,55
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
				Valor com BDI =>			91,27

33.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	1,0000000	430,63	430,63
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Insumo	020771	SBC	ILUMINACAO - REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022	UN	1,0000000	388,55	388,55
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	5,80	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor com BDI =>			520,24

33.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_R HF_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	23,53	23,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor com BDI =>			28,42

33.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	1,0000000	20,08	20,08
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,83	6,25
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	31,59	7,64
Insumo	034531	SBC	PLUG FEMEA 2P + T 20A	UN	1,0000000	6,19	6,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Valor com BDI =>							24,25

33.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1,0000000	17,30	17,30
	AN_149						
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197000	31,59	3,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0133000	25,83	0,34
Insumo	INSU_MA	Próprio	CONECTOR PERFURANTE PRINC. 16-120MM² SECUNDÁRIO 4-35MM²	UND	1,0000000	13,18	13,18
	N 9 3						
LS =>							0,00
MO com LS =>							3,14
Valor com BDI =>							20,90

33.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	1,0000000	75,55	75,55
	REDE_M						
	ADEK						
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							19,34
Valor com BDI =>							91,27

33.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	1,0000000	430,63	430,63
	REDE_M						
	ADEJ						
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Insumo	020771	SBC	ILUMINACAO - REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022	UN	1,0000000	388,55	388,55
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	5,80	0,24
LS =>							0,00
MO com LS =>							31,14
Valor com BDI =>							520,24

33.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	1,0000000	59,88	59,88
Composição	91946	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	46,28	46,28
LS =>							0,00
MO com LS =>							23,44
Valor com BDI =>							72,34

33.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	53,99	53,99

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	40,39	40,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
				LS =>	0,00	MO com LS	27,29
						Valor com BDI =>	65,22

33.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	36,63	36,63
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	23,03	23,03
				LS =>	0,00	MO com LS	15,36
						Valor com BDI =>	44,25

33.6.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REM_PA REDE_M ADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	1,0000000	75,55	75,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,83	5,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	31,59	20,35
Insumo	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	1,0000000	50,00	50,00
				LS =>	0,00	MO com LS	19,34
						Valor com BDI =>	91,27

33.6.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	31,59	7,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	25,83	5,73
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,91	3,91
				LS =>	0,00	MO com LS	9,48
						Valor com BDI =>	20,11

33.6.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	12,49	12,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,83	4,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	31,59	5,18
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18
				LS =>	0,00	MO com LS	7,12
						Valor com BDI =>	15,08

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
33.6.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	19,78	19,78
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	1.008,26	0,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	31,59	9,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,83	7,51
Composição Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,18	2,18

LS => 0,00 MO com LS => 12,55
Valor com BDI => 23,89

33.6.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	19,84	19,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	31,59	2,87
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	25,83	2,35
Composição Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000000	3,48	3,83

LS => 0,00 MO com LS => 9,78
Valor com BDI => 23,96

33.6.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	5,56	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	31,59	0,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,83	0,74
Composição Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	3,11	3,87
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05

LS => 0,00 MO com LS => 1,23
Valor com BDI => 6,71

33.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	31,59	7,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	25,83	5,73
Composição Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,91	3,91

LS => 0,00 MO com LS => 9,48
Valor com BDI => 20,11

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
33.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	19,55	19,55
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2243837	31,59	7,08
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1121919	25,83	2,89
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	9,18	9,18
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40

LS => 0,00 MO com LS 7,51
Valor com BDI => 23,61

33.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	23,85	23,85
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2996685	31,59	9,46
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1498342	25,83	3,87
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00012020	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	10,12	10,12

LS => 0,00 MO com LS 10,03
=>
Valor com BDI => 28,81

33.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	22,72	22,72
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2996685	31,59	9,46
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1498342	25,83	3,87
Insumo	00039337	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	8,99	8,99
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40

LS => 0,00 MO com LS 10,03
Valor com BDI => 27,44

33.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	18,43	18,43
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2243837	31,59	7,08
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1121919	25,83	2,89
Insumo	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	8,06	8,06
Insumo		SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM	UN	2,0000000	0,20	0,40

LS => 0,00 MO com LS 7,51
=>
Valor com BDI => 22,26

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						

33.7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,0000000	26,21	26,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3373109	31,59	10,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1686554	25,83	4,35
Insumo		SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00039340	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,0000000	10,81	10,81

LS => 0,00 MO com LS => 11,28
Valor com BDI => 31,66

33.7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1310000	31,59	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1310000	25,83	3,38
Insumo		SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,53	1,53

LS => 0,00 MO com LS => 5,59
Valor com BDI => 10,92

33.7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	7,29	7,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	31,59	3,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	25,83	2,78
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,10	1,10

LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor com BDI => 8,80

33.7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	5,56	5,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	31,59	0,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,83	0,74
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	3,11	3,87
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05

LS => 0,00 MO com LS => 1,23
Valor com BDI => 6,71

33.7.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	8,68	8,68
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	31,59	1,23

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,83	1,00
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	5,15	6,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,66
				Valor com BDI =>			10,48

33.7.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	51,82	51,82
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	25,83	1,80
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	31,59	2,20
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,0150000	47,07	47,78
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97
				Valor com BDI =>			62,60

33.7.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	104,67	104,67
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1007000	31,59	3,18
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1007000	25,83	2,60
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,0150000	97,38	98,84
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,30
				Valor com BDI =>			126,45

33.7.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,0000000	169,79	169,79
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0191000	23,85	0,45
Composição o Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	0,0360000	620,25	22,32
Composição o Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0091000	4.234,45	38,53
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0243000	31,13	0,75
Insumo	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,0000000	107,74	107,74
				LS =>	0,00	MO com LS =>	21,92

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							205,12

33.7.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	28,04	28,04
o							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	31,59	7,64
o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,83	6,25
Composição							
o Auxiliar							
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	14,15	14,15
LS =>							0,00
MO com LS							10,33
=>							
Valor com BDI =>							33,87

33.7.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	12,84	12,84
o							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,83	0,91
o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	31,59	1,11
Composição							
o Auxiliar							
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76
LS =>							0,00
MO com LS							1,50
=>							
Valor com BDI =>							15,51

33.7.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	16,43	16,43
o							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0877910	25,83	2,26
o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0877910	31,59	2,77
Composição							
o Auxiliar							
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	1,64	1,64
LS =>							0,00
MO com LS							3,74
=>							
Valor com BDI =>							19,84

33.7.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	69,23	69,23
o							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735850	31,59	5,48
o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735850	25,83	4,48
Composição							
o Auxiliar							
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,0000000	1,64	3,28
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	55,99	55,99
LS =>							0,00
MO com LS							7,40
=>							
Valor com BDI =>							83,63

33.7.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	COMP_M AN_198	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	1,0000000	563,45	563,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	31,59	41,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	25,83	34,17
Insumo	INSU_M N_101	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A	UN	1,0000000	466,19	466,19
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UN	3,0000000	7,10	21,30

LS => 0,00 MO com LS 56,54
Valor com BDI => 680,70

33.7.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M AN_191	Próprio	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	1,0000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	31,59	4,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	25,83	3,90
Insumo	037518	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000000	2,24	2,24

LS => 0,00 MO com LS 6,45
=>
Valor com BDI => 13,18

33.7.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M AN_209	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÉC. 97236	M	1,0000000	96,60	96,60
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,0000000	55,19	55,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0626000	31,59	1,97
Composição Auxiliar	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	0,3330000	79,98	26,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0626000	25,83	1,61
Insumo	006358	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	M	0,9910000	11,31	11,21

LS => 0,00 MO com LS 26,74
Valor com BDI => 116,70

33.7.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946000	31,59	6,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442000	25,83	1,14
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,2500000	4,69	5,86
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3125000	0,62	0,81

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
				LS =>	0,00	MO com LS	5,52
						Valor com BDI =>	16,85

33.7.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	13,10	13,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0945000	31,59	2,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0945000	25,83	2,44
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1000000	6,99	7,69
				LS =>	0,00	MO com LS	4,03
						Valor com BDI =>	15,82

33.7.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	12,15	12,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	25,83	2,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	31,59	2,96
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	6,62	6,73
Insumo		SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =	KG	0,0018000	26,90	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS	4,00
						Valor com BDI =>	14,67

33.7.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M AN_211	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	1,0000000	100,79	100,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198125	25,83	3,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3834000	31,59	12,11
Insumo	INSU_M N_106	Próprio	LÂMPADA DE LED 30W	UND	1,0000000	22,59	22,59
Insumo	010420	SBC	LUMINARIA PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012	UN	1,0000000	63,00	63,00
				LS =>	0,00	MO com LS	11,50
						Valor com BDI =>	121,76

33.7.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M AN_181	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	1,0000000	76,69	76,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	5,80	0,24
Insumo		SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000000	34,61	34,61
				LS =>	0,00	MO com LS	31,14
						Valor com BDI =>	92,64

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
33.7.26	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0000000	172,08	172,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	31,59	23,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289000	25,83	18,82
Insumo	00045268	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR SOLAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000000	130,00	130,00
Insumo		SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	UN	0,0420000	5,80	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor com BDI =>			207,88

33.7.27	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_M	Próprio	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	1,0000000	27,95	27,95
	AN_99						
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	24,90	0,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1610000	30,55	4,91
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,4670000	4,59	2,14
Insumo		SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4"	UN	1,3330000	1,16	1,55
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000000	1,29	5,16
Insumo	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,0000000	2,83	2,83
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000000	0,29	1,16
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,24
				Valor com BDI =>			33,76

33.7.28	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	555,56	555,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6570000	25,83	42,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6570000	31,59	52,34
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0144000	1.073,53	15,45
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	444,97	444,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	73,49
				Valor com BDI =>			671,17

33.7.29	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,0000000	674,22	674,22

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0144000	1.073,53	15,45
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5346000	31,59	16,88
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5346000	25,83	13,80
Insumo	004841	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES 150A 904502N CEMAR	UN	1,0000000	628,09	628,09
				LS =>	0,00	MO com LS =>	25,52
				Valor com BDI =>			814,52

33.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-	M	1,0000000	23,53	23,53
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	25,83	1,98
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	31,59	2,43
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,1900000	14,05	16,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor com BDI =>			28,42

33.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	59,88	59,88
Composição o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Composição o Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	46,28	46,28
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,44
				Valor com BDI =>			72,34

33.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	13,80	13,80
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0468430	31,59	1,47
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0468430	25,83	1,20
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	9,76	9,76
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,99
				Valor com BDI =>			16,67

33.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Composição	COMP_E LET_SEO P_011	Próprio	ref. SINAPI (92984) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,0000000	14,51	14,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608000	25,83	1,57
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608000	31,59	1,92
Auxiliar Insumo	INSU_EL ET_SEO P_006	Próprio	CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²	M	1,0500000	10,50	11,03

LS => 0,00 MO com LS => 2,59
Valor com BDI => 17,52

33.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_S D_FJ03	Próprio	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM REF: SBC: 063026	UND	1,0000000	1,08	1,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150000	31,59	0,47
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150000	25,83	0,38
Auxiliar Insumo	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	1,0000000	0,23	0,23

LS => 0,00 MO com LS => 0,63
Valor com BDI => 1,30

33.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	14,80	14,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,83	1,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	31,59	2,02
Insumo		SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	UN	1,0000000	9,76	9,76
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,37	1,37

LS => 0,00 MO com LS => 2,73
Valor com BDI => 17,87

34.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1,0000000	179,30	179,30
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	23,85	5,65
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260000	28,23	20,49
Auxiliar Insumo		SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	UN	20,1868000	0,10	2,02
Insumo	00037586	SINAPI		CENTO	0,0592000	48,76	2,89
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441000	0,23	0,13
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	4,41	6,99

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWVE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978000	5,52	6,06
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	31,83	67,03
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278000	8,99	52,39
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,50	1,25
Insumo		SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	M	1,8234000	7,92	14,44

LS => 0,00 MO com LS => 20,03
Valor com BDI => 216,61

34.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	95,58	95,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	23,85	11,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	28,23	13,51
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	26,51	0,33
Insumo		SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO	M	1,4276000	4,41	6,30
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	31,25	1,16
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,83	20,68
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,19	2,69
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926000	5,52	3,82
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838000	31,83	34,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,10	0,96

LS => 0,00 MO com LS => 18,57
Valor com BDI => 115,47

34.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261000	23,85	0,62
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454000	30,29	1,37
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015000	24,03	0,04
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,3643000	1,26	0,46

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWJE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0016000	22,50	0,04
Insumo		SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM	m²	0,0750000	17,66	1,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor com BDI =>			4,61

34.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	1.248,35	1.248,35
Composição Auxiliar	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	548,84	548,84
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	136,55	136,55
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,8000000	10,67	104,56
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,	UN	1,0000000	458,40	458,40
				LS =>	0,00	MO com LS =>	279,66
				Valor com BDI =>			1.508,13

34.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,0000000	354,48	354,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	31,13	9,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,85	3,73
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	34,07	22,75
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,66
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,07
				Valor com BDI =>			428,24

34.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,71	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,85	2,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,55

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
o	JWE						
Valor com BDI =>							23,64

34.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	15,07	15,07
o	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,85	1,29
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,71	5,33
o Auxiliar							
Composição		SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46
o Auxiliar							
Insumo	00007356						

LS => 0,00 MO com LS => 4,76

Valor com BDI => 18,20

34.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,0000000	35,06	35,06
o	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,85	5,89
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,71	24,26
o Auxiliar							
Composição		SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	3,60	4,82
o Auxiliar							
Insumo	00043626						
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,21	0,10

LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor com BDI => 42,35

34.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	m²	1,0000000	17,67	17,67
o	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,71	7,42
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,85	1,80
o Auxiliar							
Composição		SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	37,02	8,46
o Auxiliar							
Insumo	00007356						

LS => 0,00 MO com LS => 6,63

Valor com BDI => 21,34

34.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	23,03	23,03
o	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718000	32,71	15,43
Composição		SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	24,87	0,67
o Auxiliar							
Insumo	00005318						
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	38,47	6,94

LS => 0,00 MO com LS => 11,19

Valor com BDI => 27,82

34.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	1,0000000	71,00	71,00
o	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3749200	24,92	9,34
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5248900	29,15	15,30
o Auxiliar							

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0305500	18,37	0,56
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0500000	43,62	45,80
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,49
				Valor com BDI =>			85,77

34.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	5,56	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	31,59	0,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,83	0,74
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	3,11	3,87
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,23
				Valor com BDI =>			6,71

35.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,0000000	262,05	262,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	30,55	13,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	24,90	10,73
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,62	1,24
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	236,92	236,92
				LS =>	0,00	MO com LS =>	18,07
				Valor com BDI =>			316,58

35.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.09.25.15	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	1,0000000	35,67	35,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,85	9,54
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	25,33	25,33
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor com BDI =>			43,09

35.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.11.25.07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	1,0000000	19,55	19,55

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3010000	23,85	7,17
Auxiliar							
Insumo	031852	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	1,0000000	12,38	12,38
				LS =>	0,00	MO com LS	5,00
						=>	
						Valor com BDI =>	23,61

35.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.01.11.	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	1,0000000	577,91	577,91
	25.14						
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	23,85	31,00
Auxiliar							
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	13,0000000	40,83	530,79
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	26,0000000	0,62	16,12
				LS =>	0,00	MO com LS	21,60
						=>	
						Valor com BDI =>	698,17

35.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,0000000	21,81	21,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,83	1,42
Auxiliar							
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	31,59	5,57
Auxiliar							
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	14,82	14,82
				LS =>	0,00	MO com LS	5,29
						=>	
						Valor com BDI =>	26,34

35.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	53,99	53,99
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	40,39	40,39
Auxiliar							
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,60	13,60
Auxiliar				LS =>	0,00	MO com LS	27,29
						=>	
						Valor com BDI =>	65,22

35.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,0000000	5,56	5,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	31,59	0,91
Auxiliar							
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,83	0,74
Auxiliar							
Insumo		SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	M	1,2434000	3,11	3,87
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,80	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS	1,23
						=>	

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**
Município: **Cruzeiro do Sul**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**
Data: **28/04/2026**

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	01/1900	03/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		114,25%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXPO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	1,0000000	691,42	691,42
	JWE						

Valor com BDI => 6,71



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO** Data-base
Município: **Cruzeiro do Sul** SICRO: **0**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.** SINAPI: **03/2026**

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325	83.530,00	1,50%	83.530,00	100,00%	1,50%	83.530,00
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.667,15	0,16%	8.667,15	100,00%	1,66%	92.197,15
3	CANTEIRO DE OBRAS	67.524,56	1,22%	67.524,56	100,00%	2,88%	159.721,71
4	PLANTIO DE GRAMA	50.384,12	0,91%	50.384,12	100,00%	3,78%	210.105,83
5	PISOS	934.283,84	16,83%	934.283,84	100,00%	20,61%	1.144.389,67
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES	228.211,20	4,11%	228.211,20	100,00%	24,72%	1.372.600,87
7	DRENAGEM	17.978,16	0,32%	17.978,16	100,00%	25,04%	1.390.579,03
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	16.233,60	0,29%	16.233,60	100,00%	25,33%	1.406.812,63
9	PISO COMPENSADO	348.113,79	6,27%	348.113,79	100,00%	31,60%	1.754.926,42
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.350,30	0,53%	29.350,30	100,00%	32,13%	1.784.276,72
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ	14.505,28	0,26%	14.505,28	100,00%	32,39%	1.798.782,00
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES	318.063,37	5,73%	318.063,37	100,00%	38,12%	2.116.845,37
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA	517.350,62	9,32%	517.350,62	100,00%	47,44%	2.634.195,99
14	PAISAGISMO	126.238,08	2,27%	126.238,08	100,00%	49,71%	2.760.434,07
15	ESPAÇO INDUSTRIA	392.125,34	7,06%	392.125,34	100,00%	56,77%	3.152.559,41
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS	212.325,26	3,82%	212.325,26	100,00%	60,60%	3.364.884,67
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)	623.079,44	11,22%	623.079,44	100,00%	12,73%	706.609,44
18	SECOM	89.740,79	1,62%	89.740,79	100,00%	14,34%	796.350,23
19	ESPAÇO DERACRE	56.665,67	1,02%	56.665,67	100,00%	15,36%	853.015,90
20	CASA DE FARINHA	1.853,09	0,03%	1.853,09	100,00%	15,40%	854.868,99
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	21.000,90	0,38%	21.000,90	100,00%	15,77%	875.869,89
22	JARDINEIRAS	344,52	0,01%	344,52	100,00%	15,78%	876.214,41
23	SEFAZ E SAMU	163.098,38	2,94%	163.098,38	100,00%	18,72%	1.039.312,79

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO** Data-base
Município: **Cruzeiro do Sul** SICRO: **0**
Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.** SINAPI: **03/2026**

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	%	VALOR
24	DECK PISCICULTURA	49.461,70	0,89%	49.461,70 100,00%		19,61%	1.088.774,49
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS	38.315,35	0,69%	38.315,35 100,00%		20,30%	1.127.089,84
26	LIMPEZA FINAL	10.300,00	0,19%	10.300,00 100,00%		20,48%	1.137.389,84
27	PÓRTICO PRINCIPAL	79.244,47	1,43%	79.244,47 100,00%		21,91%	1.216.634,31
28	ESPAÇO PCD	15.504,47	0,28%	15.504,47 100,00%		22,19%	1.232.138,78
29	PALCO PRINCIPAL	82.691,61	1,49%	82.691,61 100,00%		23,68%	1.314.830,39
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP	62.934,32	1,13%	62.934,32 100,00%		24,81%	1.377.764,71
31	SERVIÇOS DIVERSOS	12.049,63	0,22%	12.049,63 100,00%		25,03%	1.389.814,34
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA	3.915,58	0,07%	3.915,58 100,00%		25,10%	1.393.729,92
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	763.821,42	13,76%	763.821,42 100,00%		38,85%	2.157.551,34
34	SEMA E IMAC	84.024,87	1,51%	84.024,87 100,00%		40,37%	2.241.576,21
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	29.931,07	0,54%	29.931,07 100,00%		40,91%	2.271.507,28
TOTAL NO PERÍODO				5.552.861,95 100,00%	-		
TOTAL ACUMULADO		5.552.861,95	100,00%	5.552.861,95 100,00%	5.552.861,95 100,00%		

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00


DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Tipo de Obra: **Construção de Edifícios**

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	SERVIÇO		FORNECIMENTO	
		%	PARCIAL	%	PARCIAL
1.0	CUSTO INDIRETO		7,30%		5,63%
1.1	(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%		3,45%	
1.2	(S) Seguro + (G) GARANTIA	0,80%		0,48%	
1.3	(R) RISCO	1,27%		0,85%	
1.4	(DF) DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%		0,85%	
2.0	(I) TRIBUTOS		5,65%		3,65%
2.1	PIS	0,65%		0,65%	
2.2	COFINS	3,00%		3,00%	
2.3	ISS - §2º do Art. 64 da Lei Nº 1.508, de 08/12/2003.	2,00%		0,00%	
2.4	CPRB - Inclusa desde 2013	0,00%		0,00%	
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)				
2.6	IRPJ - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)				
2.7	CSLL - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)				
3.0	(L) BONIFICAÇÃO		6,16%		3,50%
3.1	RESULTADO ESTIMADO (OU LUCRO)	6,16%		3,50%	
BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO			20,81%		13,51%

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Equação do Cálculo do BDI:

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO
Município: CRUZEIRO DO SUL - LOTE I
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.
Data: 28/04/2026

ANEXO 6 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)			
ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSAL
A	GRUPO A	36,80%	36,80%
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	GRUPO B	47,02%	17,07%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05%	Não incide
B2	FERIADOS	4,77%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,72%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,72%	7,38%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	GRUPO C	12,69%	9,63%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,95%	3,76%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,94%	2,99%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,26%	2,47%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,42%	0,32%
D	GRUPO D	17,74%	6,61%
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	17,30%	6,28%
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,44%	0,33%
*E	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
E1			
Totais >>>		114,25%	70,11%

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

David Ramon Costa de Andrade

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	12.230,56	23,38	285.950,50	6,22%	6,22%
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12.365,69	16,28	201.313,42	4,38%	10,60%
	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	7.836,72	24,83	194.585,64	4,23%	14,83%
	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	53.556,69	3,40	182.092,74	3,96%	18,79%
	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	m²	1.603,37	107,32	172.073,23	3,74%	22,53%
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	108.833,19	1,31	142.571,48	3,10%	25,64%
	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	8.889,40	14,05	124.896,08	2,72%	28,35%
	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	3.837,80	31,83	122.157,05	2,66%	31,01%
	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	4.938,60	22,00	108.649,25	2,36%	33,37%
	020771	SBC	ILUMINACAO - REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022	UN	276,82	388,55	107.557,57	2,34%	35,71%
	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	3.839,99	23,38	89.779,07	1,95%	37,66%
	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	4.962,28	17,83	88.477,43	1,92%	39,59%
	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1.851,66	43,55	80.639,70	1,75%	41,34%
	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	m²	507,77	148,15	75.225,52	1,64%	42,98%
	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	8.220,17	8,99	73.899,37	1,61%	44,59%
	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	193,84	368,06	71.343,22	1,55%	46,14%
	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	3.027,90	23,38	70.792,42	1,54%	47,68%
	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	53.556,69	1,32	70.694,83	1,54%	49,22%
	00011136	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	m²	481,63	122,89	59.187,89	1,29%	50,50%
	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2.668,04	22,14	59.070,39	1,28%	51,79%
	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	343,79	160,00	55.005,79	1,20%	52,98%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	2.326,76	23,38	54.399,56	1,18%	54,17%
	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	1.490,72	35,41	52.786,28	1,15%	55,32%
	00011134	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	m²	524,65	99,40	52.150,68	1,13%	56,45%
	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	2.803,91	17,83	49.993,64	1,09%	57,54%
	INSU_EL ET_SEOP_006	Próprio	CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²	M	4.721,89	10,50	49.579,88	1,08%	58,62%
	INSU_MAN_9_3	Próprio	CONECTOR PERFURANTE PRINC. 16-120MM² SECUNDÁRIO 4-35MM²	UND	3.217,88	13,18	42.411,69	0,92%	59,54%
	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1.767,43	21,94	38.777,40	0,84%	60,38%
	007057	SBC	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V 5W 100W E27 PHILIPS	UN	768,49	50,00	38.424,72	0,84%	61,22%
	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	1.034,61	37,02	38.301,25	0,83%	62,05%
	M3231	SICRO3	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	217,90	170,49	37.149,97	0,81%	62,86%
	00042420	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	18.052,80	36.081,86	0,78%	63,64%
	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	3.050,34	11,29	34.438,38	0,75%	64,39%
	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2.870,28	11,46	32.893,37	0,72%	65,11%
	00038641	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN	59,96	538,79	32.306,14	0,70%	65,81%
	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	330,38	92,58	30.586,82	0,67%	66,48%
	001319	SBC	JANELA DE ABRIR HORIZONTAL 2 FOLHAS EM ANGELIM COM VIDRO COMPLETA	m²	54,77	516,66	28.299,51	0,62%	67,09%
	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	169,09	161,08	27.236,81	0,59%	67,68%
	00042419	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	13.134,79	26.252,31	0,57%	68,25%
	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.052,66	2,04	24.587,43	0,53%	68,79%
	00006182	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	m²	133,00	183,89	24.456,91	0,53%	69,32%
	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	91,47	257,14	23.520,29	0,51%	69,83%
	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	4.445,28	5,15	22.893,22	0,50%	70,33%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	971,08	23,38	22.703,77	0,49%	70,82%
	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.052,66	1,85	22.297,43	0,48%	71,31%
	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2.595,32	7,92	20.554,91	0,45%	71,76%
	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2.621,80	7,80	20.450,04	0,44%	72,20%
	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.105,22	18,30	20.225,48	0,44%	72,64%
	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	385,99	51,30	19.801,52	0,43%	73,07%
	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.852,64	1,53	19.664,55	0,43%	73,50%
	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	134,62	139,76	18.813,84	0,41%	73,91%
	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	15.392,05	1,20	18.470,46	0,40%	74,31%
	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	4.934,26	3,60	17.763,35	0,39%	74,70%
	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.408,43	1,43	17.744,05	0,39%	75,08%
	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	14.940,17	1,18	17.629,40	0,38%	75,47%
	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	45,84	379,95	17.418,05	0,38%	75,85%
	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEMO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	47,15	361,32	17.036,23	0,37%	76,22%
	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	922,68	17,85	16.469,89	0,36%	76,57%
	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	6.680,00	2,38	15.898,41	0,35%	76,92%
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	409,52	35,73	14.632,25	0,32%	77,24%
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	53.424,03	0,27	14.424,49	0,31%	77,55%
	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	3.115,54	4,41	13.739,52	0,30%	77,85%
	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2.324,48	5,83	13.551,73	0,29%	78,15%
	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25 KG	115,84	114,87	13.306,24	0,29%	78,43%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	723,37	18,34	13.266,58	0,29%	78,72%
	00000124	SINAPI	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	498,45	26,28	13.099,32	0,28%	79,01%
	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	724,50	17,83	12.917,78	0,28%	79,29%
	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,96	1.853,48	12.891,74	0,28%	79,57%
	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	210,25	58,18	12.232,21	0,27%	79,84%
	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	357,61	33,58	12.008,60	0,26%	80,10%
	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1.980,67	5,52	10.933,32	0,24%	80,33%
	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	56,96	190,00	10.822,88	0,24%	80,57%
	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	3.388,07	3,11	10.536,91	0,23%	80,80%
	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	620,22	16,98	10.531,27	0,23%	81,03%
	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	237,19	43,62	10.346,40	0,23%	81,25%
	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	418,30	24,24	10.139,68	0,22%	81,47%
	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	260,51	38,47	10.021,72	0,22%	81,69%
	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6.127,60	1,59	9.742,88	0,21%	81,90%
	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	405,98	23,76	9.646,13	0,21%	82,11%
	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	5,59	1.713,19	9.572,19	0,21%	82,32%
	00034743	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	m²	63,81	148,28	9.461,45	0,21%	82,53%
	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	371,66	24,87	9.243,18	0,20%	82,73%
	034531	SBC	PLUG FEMEA 2P + T 20A	UN	1.471,03	6,19	9.105,69	0,20%	82,93%
	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	270,99	33,13	8.978,01	0,20%	83,12%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	39,97	222,70	8.902,14	0,19%	83,32%
	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.423,88	1,37	8.800,71	0,19%	83,51%
	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	209,86	40,83	8.568,66	0,19%	83,69%
	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	209,26	40,84	8.546,37	0,19%	83,88%
	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	842,96	9,94	8.378,99	0,18%	84,06%
	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	179,61	44,96	8.075,40	0,18%	84,24%
	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	760,03	10,42	7.919,54	0,17%	84,41%
	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	269,75	29,06	7.839,03	0,17%	84,58%
	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	822,17	9,41	7.736,64	0,17%	84,75%
	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.852,64	0,60	7.711,59	0,17%	84,92%
	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	11,99	641,60	7.694,14	0,17%	85,08%
	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	701,41	10,55	7.399,83	0,16%	85,24%
	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	26,43	278,50	7.360,92	0,16%	85,40%
	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	300,62	23,38	7.028,45	0,15%	85,56%
	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	25,73	267,90	6.893,89	0,15%	85,71%
	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	297,53	23,08	6.867,04	0,15%	85,86%
	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	993,67	6,91	6.866,29	0,15%	86,01%
	069805	SBC	CORDÃO DE NYLON PARA ACABAMENTO DE CARPETE 10x10mm	M	675,84	10,08	6.812,42	0,15%	86,15%
	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	179,61	36,22	6.505,58	0,14%	86,30%
	00007258	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	7.886,11	0,82	6.466,61	0,14%	86,44%
	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,01	745.573,13	6.440,99	0,14%	86,58%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	23,98	265,80	6.375,01	0,14%	86,72%
	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	14,69	420,97	6.184,19	0,13%	86,85%
	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	339,16	17,93	6.081,18	0,13%	86,98%
	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	53.556,69	0,11	5.891,24	0,13%	87,11%
	072751	SBC	PORTA MADEIRA CORRER 4 FOLHAS RETA METHA PARA VIDRO	m²	9,41	604,35	5.689,23	0,12%	87,23%
	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.894,66	1,46	5.686,20	0,12%	87,36%
	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.423,88	0,87	5.588,77	0,12%	87,48%
	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	475,91	11,46	5.453,98	0,12%	87,60%
	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	783,68	6,91	5.415,21	0,12%	87,72%
	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	190,57	26,58	5.065,42	0,11%	87,83%
	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.025,21	4,93	5.054,29	0,11%	87,94%
	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	452,74	11,06	5.007,25	0,11%	88,04%
	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	21,04	236,92	4.984,55	0,11%	88,15%
	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,00	#####	4.957,76	0,11%	88,26%
	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	45,97	106,64	4.902,21	0,11%	88,37%
	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	179,91	26,96	4.850,26	0,11%	88,47%
	GP_AME ND_12	Próprio	FORRO PVC MADEIRADO	M²	121,50	39,75	4.829,67	0,11%	88,58%
	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	179,05	26,59	4.760,85	0,10%	88,68%
	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	377,25	12,50	4.715,65	0,10%	88,78%
	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	46,25	97,38	4.504,17	0,10%	88,88%
	018566	SBC	TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO	UN	76,21	57,90	4.412,55	0,10%	88,98%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	3,42	1.283,01	4.387,89	0,10%	89,07%
	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	3.398,92	1,29	4.384,61	0,10%	89,17%
	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	185,11	23,39	4.329,82	0,09%	89,26%
	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	622,42	6,62	4.120,40	0,09%	89,35%
	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENT O	84,26	48,76	4.108,58	0,09%	89,44%
	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	92,03	44,63	4.107,16	0,09%	89,53%
	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	9,90	411,04	4.069,50	0,09%	89,62%
	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	103,22	39,19	4.045,22	0,09%	89,71%
	099230	SBC	SERRALHEIRO	H	198,68	20,29	4.031,19	0,09%	89,80%
	001313	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO	UN	28,51	139,00	3.963,06	0,09%	89,88%
	00004962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	9,99	393,15	3.928,91	0,09%	89,97%
	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	H	165,21	22,77	3.761,75	0,08%	90,05%
	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	211,97	17,66	3.743,37	0,08%	90,13%
	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12.408,43	0,30	3.722,53	0,08%	90,21%
	00009834	SINAPI	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	99,93	36,72	3.669,59	0,08%	90,29%
	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	5,67	635,00	3.598,08	0,08%	90,37%
	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	81,05	43,96	3.562,98	0,08%	90,45%
	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	139,91	25,00	3.497,70	0,08%	90,52%
	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	34.625,34	0,10	3.462,53	0,08%	90,60%
	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	198,68	17,33	3.443,75	0,07%	90,67%
	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	97,70	34,22	3.343,28	0,07%	90,75%
	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	140,42	23,76	3.336,31	0,07%	90,82%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	14.490,46	0,23	3.332,81	0,07%	90,89%
	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	52,69	62,65	3.300,74	0,07%	90,96%
	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	139,44	23,38	3.260,04	0,07%	91,03%
	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	H	179,61	18,07	3.245,61	0,07%	91,10%
	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	H	176,78	18,07	3.194,41	0,07%	91,17%
	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	237,12	13,30	3.153,75	0,07%	91,24%
	00005062	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	165,09	18,48	3.050,82	0,07%	91,31%
	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	186,08	16,19	3.012,68	0,07%	91,37%
	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.185,34	0,91	2.898,66	0,06%	91,44%
	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	359,29	8,06	2.895,91	0,06%	91,50%
	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	21,57	127,25	2.745,22	0,06%	91,56%
	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.894,66	0,70	2.726,26	0,06%	91,62%
	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	112,90	23,63	2.667,87	0,06%	91,68%
	010420	SBC	LUMINARIA PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012	UN	41,97	63,00	2.644,26	0,06%	91,73%
	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	169,48	15,44	2.616,74	0,06%	91,79%
	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,00	432,00	2.590,30	0,06%	91,85%
	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	183,53	14,01	2.571,25	0,06%	91,90%
	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	6,94	370,00	2.567,96	0,06%	91,96%
	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,61	32,41	2.483,05	0,05%	92,01%
	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	91,43	26,90	2.459,34	0,05%	92,07%
	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	169,89	14,15	2.403,92	0,05%	92,12%
	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	136,83	17,21	2.354,84	0,05%	92,17%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	466,70	4,83	2.254,15	0,05%	92,22%
	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00	488.284,66	2.248,46	0,05%	92,27%
	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00	748,79	2.244,89	0,05%	92,32%
	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	79,45	28,09	2.231,69	0,05%	92,37%
	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	636,67	3,48	2.215,60	0,05%	92,41%
	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	100,62	21,64	2.177,40	0,05%	92,46%
	00004992	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	5,00	433,73	2.167,22	0,05%	92,51%
	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	92,65	23,38	2.166,15	0,05%	92,56%
	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	94,43	22,41	2.116,07	0,05%	92,60%
	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	954,47	2,19	2.090,29	0,05%	92,65%
	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	851,71	2,41	2.052,62	0,04%	92,69%
	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.665,63	1,22	2.032,06	0,04%	92,74%
	010778	SBC	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 1.850 LITROS BAKOF TEC	UN	1,00	2.019,00	2.017,67	0,04%	92,78%
	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1.655,36	1,21	2.002,98	0,04%	92,82%
	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	4,57	424,94	1.942,82	0,04%	92,87%
	00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,01	131.850,00	1.935,22	0,04%	92,91%
	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	99,93	18,88	1.886,76	0,04%	92,95%
	00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	1.047,14	1,77	1.853,44	0,04%	92,99%
IC.02.10.2 5.13		Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	1.800,00	1.798,82	0,04%	93,03%
	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	3.597,32	0,50	1.798,66	0,04%	93,07%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	9,94	179,08	1.780,67	0,04%	93,11%
	002076	SBC	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	1.780,00	1.778,83	0,04%	93,14%
	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	78,95	22,45	1.772,34	0,04%	93,18%
	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	26,43	66,55	1.758,96	0,04%	93,22%
	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	75,37	23,17	1.746,22	0,04%	93,26%
	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	1.186,97	1,47	1.744,84	0,04%	93,30%
	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	361,76	4,69	1.696,66	0,04%	93,33%
	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	111,93	14,82	1.658,75	0,04%	93,37%
	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	88,57	18,37	1.626,99	0,04%	93,41%
	00038543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00	#####	1.563,97	0,03%	93,44%
	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	19,43	80,00	1.554,55	0,03%	93,47%
	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	84,84	18,24	1.547,56	0,03%	93,51%
	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	77,79	19,49	1.516,17	0,03%	93,54%
	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	30,13	48,96	1.475,17	0,03%	93,57%
	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	668,90	2,18	1.458,20	0,03%	93,60%
	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	81,41	17,83	1.451,63	0,03%	93,64%
	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	62,09	23,38	1.451,58	0,03%	93,67%
	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	m²	23,82	57,70	1.374,20	0,03%	93,70%
	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	8,35	162,94	1.359,76	0,03%	93,73%
	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	35,31	38,20	1.348,97	0,03%	93,76%
	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	39,24	34,07	1.336,98	0,03%	93,79%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	321,32	4,12	1.323,86	0,03%	93,81%
	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M L	25,64	51,55	1.321,80	0,03%	93,84%
	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49	1.301,63	0,03%	93,87%
	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	123,93	10,48	1.298,80	0,03%	93,90%
	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	H	75,97	16,92	1.285,46	0,03%	93,93%
	004841	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES 150A 904502N CEMAR	UN	2,00	628,09	1.255,35	0,03%	93,95%
	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	44,98	27,86	1.253,22	0,03%	93,98%
	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPAS E CESTO	UN	3,00	409,45	1.227,54	0,03%	94,01%
	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	36,11	33,31	1.202,83	0,03%	94,03%
	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	931,06	1,29	1.201,06	0,03%	94,06%
	IC.02.10.2 5.14	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,00	1.200,00	1.199,21	0,03%	94,09%
	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	58,86	20,27	1.193,04	0,03%	94,11%
	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	88,54	13,32	1.179,38	0,03%	94,14%
	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	20,99	55,99	1.175,02	0,03%	94,16%
	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	H	57,97	19,85	1.150,65	0,03%	94,19%
	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	2,00	573,33	1.145,91	0,02%	94,21%
	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UN	175,78	6,47	1.137,31	0,02%	94,24%
	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	m²	24,87	44,75	1.113,10	0,02%	94,26%
	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	2,00	545,97	1.091,22	0,02%	94,29%
	00012551	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,00	349,35	1.047,36	0,02%	94,31%
	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	29,98	34,61	1.037,62	0,02%	94,33%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUIROS)	m²	1,00	1.022,41	1.026,85	0,02%	94,35%
	00010427	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	2,00	512,08	1.023,49	0,02%	94,38%
	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	136,68	7,40	1.011,46	0,02%	94,40%
	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,01	89.250,00	981,03	0,02%	94,42%
	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	99,93	9,76	975,36	0,02%	94,44%
	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	12,25	79,64	975,20	0,02%	94,46%
	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	9,99	96,63	965,66	0,02%	94,48%
	00003990	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,70	19,69	958,86	0,02%	94,50%
	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	779,97	1,22	951,57	0,02%	94,53%
	006358	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	M	83,05	11,31	939,30	0,02%	94,55%
	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	6,49	142,23	923,29	0,02%	94,57%
	CLORO_GAS_900 KG_TRO C_AUW	Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU.	M	62,13	14,50	900,87	0,02%	94,59%
	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	28,78	31,25	899,40	0,02%	94,60%
	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	444,97	889,35	0,02%	94,62%
	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	33,32	26,59	885,99	0,02%	94,64%
	00044058	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00	568.100,45	875,23	0,02%	94,66%
	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	38,51	22,67	873,01	0,02%	94,68%
	031852	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	69,95	12,38	866,03	0,02%	94,70%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	3,08	279,79	862,10	0,02%	94,72%
	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	51,97	16,57	861,16	0,02%	94,74%
	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	1,01	831,05	838,89	0,02%	94,76%
	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	54,04	15,39	831,72	0,02%	94,77%
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	141,98	5,80	823,51	0,02%	94,79%
	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	44,97	18,24	820,26	0,02%	94,81%
	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	31,36	25,92	812,96	0,02%	94,83%
	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	88,22	9,18	809,83	0,02%	94,85%
	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	128,16	6,23	798,46	0,02%	94,86%
	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	43,89	17,89	785,23	0,02%	94,88%
	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	25,05	30,38	761,17	0,02%	94,90%
	00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	371,12	2,05	760,80	0,02%	94,91%
	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	4,00	186,18	744,23	0,02%	94,93%
	00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,01	102.197,26	741,60	0,02%	94,95%
	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	94,68	7,81	739,46	0,02%	94,96%
	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00	591.575,65	720,50	0,02%	94,98%
	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,03	20.698,08	717,19	0,02%	94,99%
	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.665,63	0,43	716,22	0,02%	95,01%
	00010493	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	m²	3,06	233,33	713,52	0,02%	95,02%
	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	200,50	3,50	701,75	0,02%	95,04%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	321,32	2,14	687,64	0,01%	95,05%
	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	90,52	7,52	680,67	0,01%	95,07%
	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	17,38	38,76	673,56	0,01%	95,08%
	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXME S	16,41	41,00	672,67	0,01%	95,10%
	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	6,00	111,32	667,48	0,01%	95,11%
	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m²	6,30	104,67	658,99	0,01%	95,13%
	INSU_CLI _DEPENG _06	Próprio	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	11,99	54,54	654,05	0,01%	95,14%
	00003421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	m²	0,96	667,80	643,34	0,01%	95,15%
	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	139,18	4,59	638,82	0,01%	95,17%
	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	506,31	1,26	637,96	0,01%	95,18%
	00004496	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	132,81	4,74	629,53	0,01%	95,20%
	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	34,64	17,83	617,70	0,01%	95,21%
	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	95,37	6,47	617,03	0,01%	95,22%
	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	27,06	22,47	608,15	0,01%	95,24%
	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	4,00	147,81	590,85	0,01%	95,25%
	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	5,00	117,67	587,96	0,01%	95,26%
	00044061	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00	707.073,80	574,17	0,01%	95,27%
	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	45,85	12,42	569,40	0,01%	95,29%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	73,64	7,57	557,43	0,01%	95,30%
	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	5,98	92,40	552,49	0,01%	95,31%
	019938	SBC	PARAFUSO 2,5cm CROMADO PARA VIDROS OU ESPELHOS	UN	19,38	28,28	548,05	0,01%	95,32%
	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	7,68	70,84	544,25	0,01%	95,33%
	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT O	20,31	26,51	538,43	0,01%	95,35%
	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,27	162,09	530,61	0,01%	95,36%
	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	UN	26,43	19,96	527,55	0,01%	95,37%
	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	113,10	4,60	520,28	0,01%	95,38%
	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	16,35	31,80	520,02	0,01%	95,39%
	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	835,55	0,62	518,04	0,01%	95,40%
	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,00	900.000,00	515,58	0,01%	95,41%
	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	257,01	513,68	0,01%	95,43%
	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	10,75	47,07	506,09	0,01%	95,44%
	00000031	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	94,62	5,17	489,17	0,01%	95,45%
	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	23,25	20,94	486,91	0,01%	95,46%
	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	26,65	18,24	486,10	0,01%	95,47%
	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	50,37	9,64	485,54	0,01%	95,48%
	00038021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	18,99	25,48	483,80	0,01%	95,49%
	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,99	25,33	480,95	0,01%	95,50%
	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00	480,41	480,09	0,01%	95,51%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00005076	SINAPI	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	KG	25,98	18,42	478,61	0,01%	95,52%
	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	19,53	24,17	472,08	0,01%	95,53%
	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	119,07	3,91	465,56	0,01%	95,54%
	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2.104,79	0,22	463,05	0,01%	95,55%
	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	8,99	51,38	462,12	0,01%	95,56%
	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	16,79	26,90	451,62	0,01%	95,57%
	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	24,61	18,22	448,44	0,01%	95,58%
	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	351,77	1,26	443,23	0,01%	95,59%
	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	19,62	22,51	441,71	0,01%	95,60%
	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.512,55	0,29	438,64	0,01%	95,61%
	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	14,06	30,80	433,01	0,01%	95,62%
	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	19,80	21,82	432,06	0,01%	95,63%
	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	24,42	17,43	425,59	0,01%	95,64%
	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	425,00	424,72	0,01%	95,65%
	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	423,42	423,14	0,01%	95,66%
	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00	559.756,06	415,14	0,01%	95,67%
	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	25,98	15,95	414,43	0,01%	95,67%
	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	18,20	22,50	409,39	0,01%	95,68%
	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	10,99	37,10	407,83	0,01%	95,69%
	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	83,57	4,86	406,15	0,01%	95,70%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00010426	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	UN	2,00	196,24	392,22	0,01%	95,71%
	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	527,65	0,74	390,46	0,01%	95,72%
	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	UN	6,95	55,97	388,85	0,01%	95,73%
	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	16,58	23,38	387,65	0,01%	95,74%
	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	7,18	53,90	386,80	0,01%	95,74%
	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	1.730,08	0,22	380,62	0,01%	95,75%
	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	400,04	0,95	380,04	0,01%	95,76%
	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	4,59	81,56	374,30	0,01%	95,77%
	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	3,00	124,23	372,44	0,01%	95,78%
	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	310,11	1,16	359,73	0,01%	95,78%
	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,99	22,41	358,32	0,01%	95,79%
	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1.489,89	0,23	342,68	0,01%	95,80%
	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,00	98.734,35	335,31	0,01%	95,81%
	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	20,31	16,17	328,42	0,01%	95,81%
	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	20,95	15,46	323,83	0,01%	95,82%
	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	9,42	33,66	316,93	0,01%	95,83%
	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	32,98	9,59	316,26	0,01%	95,83%
	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	15,62	20,19	315,34	0,01%	95,84%
	00037552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	74,21	4,24	314,67	0,01%	95,85%
	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	95,84	3,22	308,61	0,01%	95,85%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	131,41	2,32	304,88	0,01%	95,86%
	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	16,35	18,26	298,60	0,01%	95,87%
	00000344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,39	35,36	296,83	0,01%	95,87%
	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	134,90	2,10	283,30	0,01%	95,88%
	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	29,06	9,72	282,46	0,01%	95,89%
	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	13,79	20,22	278,87	0,01%	95,89%
	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	309,77	0,90	278,79	0,01%	95,90%
	00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,00	#####	273,97	0,01%	95,90%
	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	9,99	26,63	266,12	0,01%	95,91%
	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,05	245,00	257,77	0,01%	95,92%
	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	4,00	64,39	257,39	0,01%	95,92%
	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,98	11,15	256,28	0,01%	95,93%
	00001360	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	4,00	63,72	254,71	0,01%	95,93%
	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	9,58	26,15	250,47	0,01%	95,94%
	00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1,00	244,73	244,57	0,01%	95,94%
	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	58,11	4,12	239,42	0,01%	95,95%
	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	5,76	41,07	236,39	0,01%	95,95%
	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	13,15	17,83	234,53	0,01%	95,96%
	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	104,72	2,18	228,28	0,00%	95,96%
	00039340	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	20,99	10,81	226,86	0,00%	95,97%
	025627	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA GALVANIZADA A FOGO	M	19,96	11,31	225,70	0,00%	95,97%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	3,00	75,20	225,45	0,00%	95,98%
	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,00	222,60	222,45	0,00%	95,98%
	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	4,09	53,65	219,33	0,00%	95,99%
	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	7,99	27,41	219,14	0,00%	95,99%
	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	34,98	6,23	217,91	0,00%	96,00%
	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,00	107,74	215,34	0,00%	96,00%
	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	6,00	35,58	213,34	0,00%	96,01%
	00012020	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	20,99	10,12	212,38	0,00%	96,01%
	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	468,84	0,45	210,98	0,00%	96,02%
	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	39,64	5,32	210,86	0,00%	96,02%
	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	2,00	103,45	206,76	0,00%	96,03%
	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENT O	4,36	45,45	198,31	0,00%	96,03%
	00004415	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	44,97	4,33	194,72	0,00%	96,03%
	00039337	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	20,99	8,99	188,67	0,00%	96,04%
	005960	SBC	DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA WEG	UN	1,00	186,01	185,89	0,00%	96,04%
	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	4,00	46,50	185,88	0,00%	96,05%
	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	8,96	20,64	184,84	0,00%	96,05%
	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	13,67	13,49	184,39	0,00%	96,05%
	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	1,00	175,25	175,13	0,00%	96,06%
	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,45	389,62	174,29	0,00%	96,06%
	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	9,31	18,59	173,15	0,00%	96,07%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	31,98	5,40	172,69	0,00%	96,07%
	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	38,97	4,39	171,10	0,00%	96,07%
	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	4,76	35,76	170,23	0,00%	96,08%
	00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	20,99	8,06	169,15	0,00%	96,08%
	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	15,99	10,43	166,77	0,00%	96,08%
	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	3,00	55,13	165,28	0,00%	96,09%
	00000547	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	M	3,20	50,84	162,58	0,00%	96,09%
	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	1,02	159,53	162,39	0,00%	96,09%
	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	3,35	48,50	162,27	0,00%	96,10%
	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	138,45	1,16	160,60	0,00%	96,10%
	098746	SBC	PARAFUSO LENTILHA 3/8x3/4"	UN	112,65	1,41	158,84	0,00%	96,11%
	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00	61.258,13	157,23	0,00%	96,11%
	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,03	5.088,28	157,21	0,00%	96,11%
	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00	38.997,88	150,95	0,00%	96,12%
	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	H	9,65	15,56	150,23	0,00%	96,12%
	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	2,05	73,19	149,76	0,00%	96,12%
	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	60,98	2,44	148,79	0,00%	96,13%
	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,17	855,02	148,68	0,00%	96,13%
	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,00	145,82	145,72	0,00%	96,13%
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	104,93	1,37	143,76	0,00%	96,13%
	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	50,37	2,83	142,54	0,00%	96,14%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	2,00	68,59	137,09	0,00%	96,14%
	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	61,38	2,22	136,26	0,00%	96,14%
	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	3,50	38,37	134,24	0,00%	96,15%
	00045268	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR SOLAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	130,00	129,91	0,00%	96,15%
	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,38	328,41	126,35	0,00%	96,15%
	009321	SBC	MAO FRANCESA PERFIL ACO REFORCADA 300mm	UN	4,90	25,76	126,14	0,00%	96,16%
	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	204,63	0,61	124,82	0,00%	96,16%
	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	3,02	41,02	123,95	0,00%	96,16%
	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	9,90	12,48	123,56	0,00%	96,16%
	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,16	56,95	123,04	0,00%	96,17%
	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,37	88,80	122,09	0,00%	96,17%
	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	61,86	1,96	121,25	0,00%	96,17%
	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	132,66	0,91	120,72	0,00%	96,17%
	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	119,99	119,91	0,00%	96,18%
	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,16	99,56	115,61	0,00%	96,18%
	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	40,97	2,82	115,54	0,00%	96,18%
	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	7,99	14,33	114,56	0,00%	96,18%
	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,02	6.366,24	110,05	0,00%	96,19%
	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	5,00	21,22	106,19	0,00%	96,19%
	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	13,88	7,47	103,70	0,00%	96,19%
	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	38,14	2,60	99,17	0,00%	96,19%
	00011773	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	98,63	98,57	0,00%	96,20%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	4,09	23,98	98,04	0,00%	96,20%
	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	542,22	0,18	97,60	0,00%	96,20%
	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	2,49	38,81	96,53	0,00%	96,20%
	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,21	9,37	95,64	0,00%	96,20%
	00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	8,75	10,92	95,59	0,00%	96,21%
	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.185,34	0,03	95,56	0,00%	96,21%
	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,03	89,07	92,02	0,00%	96,21%
	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,52	10,33	87,99	0,00%	96,21%
	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,17	27,74	87,92	0,00%	96,21%
	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	12,53	6,99	87,60	0,00%	96,22%
	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UN	11,99	7,10	85,14	0,00%	96,22%
	00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	KG	4,43	19,22	85,09	0,00%	96,22%
	203047	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	UN	4,00	21,09	84,30	0,00%	96,22%
	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	420,27	0,20	84,05	0,00%	96,22%
	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	41,95	83,84	0,00%	96,22%
	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,38	18,47	80,94	0,00%	96,23%
	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	16,52	4,77	78,78	0,00%	96,23%
	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	61,38	1,27	77,95	0,00%	96,23%
	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	m³	0,18	439,92	77,46	0,00%	96,23%
	00044344	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	UN	27,91	2,74	76,47	0,00%	96,23%
	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	3,71	20,51	76,03	0,00%	96,23%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00012616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00	18,90	75,55	0,00%	96,24%
	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	1.257,78	0,06	75,47	0,00%	96,24%
	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	1.257,78	0,06	75,47	0,00%	96,24%
	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	75,25	75,20	0,00%	96,24%
	00038643	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	2,00	36,95	73,85	0,00%	96,24%
	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENT O	1,74	41,93	73,06	0,00%	96,24%
	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	19,99	3,61	72,15	0,00%	96,25%
	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	65,31	1,10	71,84	0,00%	96,25%
	00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	m²	0,80	87,88	70,61	0,00%	96,25%
	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,17	22,03	69,93	0,00%	96,25%
	00007116	SINAPI	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	15,99	4,25	67,96	0,00%	96,25%
	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	2,00	33,89	67,74	0,00%	96,25%
	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	3,00	22,54	67,58	0,00%	96,26%
	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,15	10,35	63,64	0,00%	96,26%
	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,13	19,58	61,28	0,00%	96,26%
	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	0,70	87,40	60,79	0,00%	96,26%
	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	2,00	29,30	58,56	0,00%	96,26%
	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	0,19	302,14	58,27	0,00%	96,26%
	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	39,83	1,40	55,77	0,00%	96,26%
	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	0,91	60,35	54,70	0,00%	96,26%
	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	32,98	1,64	54,08	0,00%	96,27%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	13,62	3,96	53,93	0,00%	96,27%
	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	49,97	1,06	52,97	0,00%	96,27%
	00003123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	17,49	3,00	52,47	0,00%	96,27%
	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	1,00	50,48	50,45	0,00%	96,27%
	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	58,75	0,85	49,94	0,00%	96,27%
	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	2,20	22,50	49,45	0,00%	96,27%
	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,17	281,74	48,99	0,00%	96,27%
	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	0,25	191,35	48,76	0,00%	96,27%
	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	9,78	4,87	47,65	0,00%	96,28%
	00037525	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	12,14	3,90	47,34	0,00%	96,28%
	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	m³	0,19	248,17	47,12	0,00%	96,28%
	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,00	47,15	47,12	0,00%	96,28%
	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,17	21,60	46,93	0,00%	96,28%
	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	5,61	8,30	46,53	0,00%	96,28%
	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	0,91	50,86	46,10	0,00%	96,28%
	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	33,75	1,30	43,87	0,00%	96,28%
	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	1,24	34,69	42,94	0,00%	96,28%
	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	351,77	0,12	42,21	0,00%	96,28%
	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,98	42,47	41,47	0,00%	96,29%
	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,01	3.741,97	37,86	0,00%	96,29%
	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	1,56	24,03	37,56	0,00%	96,29%
	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	2,36	15,64	36,97	0,00%	96,29%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,52	70,37	36,94	0,00%	96,29%
	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,36	3,53	36,57	0,00%	96,29%
	00013294	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	23,98	1,46	35,02	0,00%	96,29%
	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	1,87	17,83	33,32	0,00%	96,29%
	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	32,39	32,37	0,00%	96,29%
	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	527,65	0,06	31,66	0,00%	96,29%
	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,02	1.293,57	30,89	0,00%	96,29%
	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,10	26,93	29,60	0,00%	96,29%
	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,00	9,84	29,50	0,00%	96,29%
	00039145	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	3,73	7,73	28,84	0,00%	96,29%
	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,00	13.486,41	27,81	0,00%	96,30%
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,01	3.666,91	27,73	0,00%	96,30%
	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	8,55	3,21	27,45	0,00%	96,30%
	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	2,47	10,75	26,52	0,00%	96,30%
	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	2,47	10,12	25,04	0,00%	96,30%
	00000024	SINAPI	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	3,94	6,18	24,37	0,00%	96,30%
	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,75	8,68	23,87	0,00%	96,30%
	00006032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	22,04	22,03	0,00%	96,30%
	025625	SBC	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 50x50mm	UN	6,71	3,20	21,46	0,00%	96,30%
	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	18,99	1,11	21,08	0,00%	96,30%
	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	4,16	5,02	20,88	0,00%	96,30%
	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	10,21	20,41	0,00%	96,30%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	95,84	0,21	20,13	0,00%	96,30%
	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,00	15.792,60	19,62	0,00%	96,30%
	00043692	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	2,14	9,12	19,52	0,00%	96,30%
	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	5,69	3,32	18,88	0,00%	96,30%
	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,12	151,96	18,53	0,00%	96,30%
	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	17,91	17,90	0,00%	96,30%
	00001413	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	15,62	15,61	0,00%	96,30%
	00003870	SINAPI	LUVIA SOLDADAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	2,00	7,64	15,27	0,00%	96,30%
	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	4,00	3,82	15,27	0,00%	96,30%
	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	7,00	2,10	14,69	0,00%	96,30%
	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,00	14,48	14,47	0,00%	96,31%
	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,00	800.000,00	14,42	0,00%	96,31%
	00011904	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	6,47	2,17	14,04	0,00%	96,31%
	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	4,37	13,10	0,00%	96,31%
	00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,00	12.744,91	12,73	0,00%	96,31%
	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	0,70	18,08	12,58	0,00%	96,31%
	00004512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,50	1,67	12,52	0,00%	96,31%
	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00	143.750,00	12,19	0,00%	96,31%
	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	5,13	2,25	11,54	0,00%	96,31%
	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,60	18,42	11,13	0,00%	96,31%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,43	2,50	11,08	0,00%	96,31%
	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	2,16	4,88	10,54	0,00%	96,31%
	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	10,54	10,53	0,00%	96,31%
	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	23,98	0,43	10,31	0,00%	96,31%
	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,49	18,59	9,07	0,00%	96,31%
	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	0,70	13,00	9,04	0,00%	96,31%
	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	m²	0,33	26,94	9,02	0,00%	96,31%
	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	23,98	0,37	8,87	0,00%	96,31%
	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	5,00	1,77	8,86	0,00%	96,31%
	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,00	2,91	8,72	0,00%	96,31%
	COTAÇÃO 79	Próprio	SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7" 2,3HP - CHI	H	4,43	1,89	8,37	0,00%	96,31%
	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	7,69	1,04	8,00	0,00%	96,31%
	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	7,78	7,77	0,00%	96,31%
	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	1,75	7,00	0,00%	96,31%
	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,58	2,70	6,96	0,00%	96,31%
	00038780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	0,38	17,85	6,87	0,00%	96,31%
	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,21	28,00	5,93	0,00%	96,31%
	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	0,19	29,61	5,72	0,00%	96,31%
	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	5,68	5,68	0,00%	96,31%
	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,27	20,43	5,52	0,00%	96,31%
	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	5,01	5,01	0,00%	96,31%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,24	19,44	4,66	0,00%	96,31%
	037518	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00	2,24	4,48	0,00%	96,31%
	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	83,78	0,05	4,19	0,00%	96,31%
	00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	0,37	10,73	3,96	0,00%	96,31%
	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	3,84	3,84	0,00%	96,31%
	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,37	2,77	3,81	0,00%	96,31%
	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	0,95	3,80	0,00%	96,31%
	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	0,19	19,00	3,66	0,00%	96,31%
	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06	57,68	3,46	0,00%	96,31%
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,91	3,70	3,36	0,00%	96,31%
	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,53	3,06	0,00%	96,31%
	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,82	2,82	0,00%	96,31%
	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,20	2,32	2,78	0,00%	96,31%
	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	132,66	0,02	2,65	0,00%	96,31%
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,17	14,54	2,41	0,00%	96,31%
	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	19,38	0,10	1,94	0,00%	96,31%
	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00	10.699,25	1,35	0,00%	96,31%
	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,70	1,76	1,22	0,00%	96,31%
	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,17	2,53	0,44	0,00%	96,31%
	00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,35	0,74	0,26	0,00%	96,31%
	GP_AME ND_07	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 100X50X3	KG	2.746,23	11,47	31.499,29	0,69%	97,00%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município: **Cruzeiro do Sul**

Endereço: **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO:

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	GP_AME ND_06	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 92X30X2	KG	2.148,93	11,40	24.497,76	0,53%	97,53%
	DEPMP_S EGOV09	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 100X50X3	KG	4.085,19	4,43	18.097,40	0,39%	97,92%
	GP_AME ND_05	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2	KG	1.408,85	11,95	16.835,79	0,37%	98,29%
	DEPMP_S EGOV07	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 75X40X2	KG	1.169,49	10,87	12.712,32	0,28%	98,57%
	DEPMP_S EGOV06	Próprio	PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2	KG	1.169,49	1,88	2.198,64	0,05%	98,61%
	GP_AME ND_08	Próprio	BARRA REDONDA 1/4	KG	200,13	2,45	490,31	0,01%	98,63%
	GP_AME ND_09	Próprio	CANTONEIRA 5/8	KG	113,32	4,26	482,72	0,01%	98,64%
	AGAVE	Próprio	AGAVE - DRAGÃO	UND	189,88	97,50	18.512,82	0,40%	99,04%
	AGAVH	Próprio	ESPADA SÃO JORGE	UND	189,88	85,00	16.139,38	0,35%	99,39%
	AGAVG	Próprio	BARBA DE SERPENTE	UND	285,81	23,00	6.573,67	0,14%	99,53%
	IC.01.04.2 6.20	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - INSTALADO	UN	1,00	3.100,00	3.097,96	0,07%	99,60%
	GP_AME ND_13	Próprio	LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,00	5.000,00	9.993,42	0,22%	99,82%
	IC.01.12.2 5.2	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UND	1,00	3.000,00	2.998,03	0,07%	99,88%
	IC.01.12.2 5.4	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UND	1,00	1.350,00	1.349,11	0,03%	99,91%
	IC.01.01.2 6.10	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA	UN	1,00	285,59	285,40	0,01%	99,92%
	INSU_MA N_101	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A	UN	4,00	466,19	1.863,53	0,04%	99,96%
	INSU_MA N_106	Próprio	LÂMPADA DE LED 30W	UND	41,97	22,59	948,16	0,02%	99,98%
	IC.01.02.2 6.23	Próprio	LUMINÁRIA LED PAINEL QUADRADO 24 W DE EMBUTIR	UN	31,98	29,99	959,05	0,02%	100,00%

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	18.365,04	24,27	445.719,52	9,69%	9,69%
	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	1.352,56	179,30	242.514,01	5,27%	14,97%
	CP.02.04.2 6.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	505,11	444,54	224.541,60	4,88%	19,85%
	COMP_RH F_14 95241	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.475,0	23,53	175.886,75	3,83%	23,68%
		SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2.718,45	59,31	161.231,27	3,51%	27,19%
		Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	277,0	430,63	119.284,51	2,59%	29,78%
	REM_PAR EDE_MAD EJ 105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	500,0	222,55	111.275,00	2,42%	32,20%
	EXP.JUR1	Próprio	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	344,16	291,51	100.326,08	2,18%	34,38%
		Próprio	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	459,0	214,80	98.593,20	2,14%	36,53%
	CP.03.09.2 5.13 94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.360,63	62,46	84.984,95	1,85%	38,38%
	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	3.006,97	27,89	83.864,39	1,82%	40,20%
	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	56,89	1.247,69	70.981,08	1,54%	41,74%
	EXPO JVE EXPO CAM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	100,0	691,42	69.142,00	1,50%	43,25%
		Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	500,0	134,30	67.150,00	1,46%	44,71%
		Próprio	CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.500,0	14,51	65.295,00	1,42%	46,13%
	COMP_EL ET_SEOP_ 011 88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.013,95	19,57	58.983,00	1,28%	47,41%
		Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	769,0	75,55	58.097,95	1,26%	48,68%
	REM_PAR EDE_MAD EK 90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	46,0	1.247,75	57.396,50	1,25%	49,92%
		Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	3.220,0	17,30	55.706,00	1,21%	51,14%
	COMP_MA N_149 96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	581,85	95,58	55.613,22	1,21%	52,34%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	173,64	307,46	53.387,35	1,16%	53,51%
	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2.752,67	17,12	47.125,71	1,03%	54,53%
	EXPO.JUR FP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	198,22	226,04	44.805,65	0,97%	55,51%
	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	60,0	746,64	44.798,40	0,97%	56,48%
	DEPENG_EXPO_07	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25	KG	2.150,34	20,19	43.415,36	0,94%	57,42%
	CP.01.04.2 6.100	Próprio	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,2	802,82	41.907,20	0,91%	58,34%
	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	375,6	104,18	39.130,01	0,85%	59,19%
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	455,12	85,68	38.994,68	0,85%	60,04%
	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,0	18.702,20	37.404,40	0,81%	60,85%
	EXPO JURUA 27	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04	12,58	34.570,34	0,75%	61,60%
	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	26,14	34.293,33	0,75%	62,35%
	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	25,60	33.584,90	0,73%	63,08%
	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.412,94	23,03	32.540,01	0,71%	63,78%
	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,0	15.496,48	30.992,96	0,67%	64,46%
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.546,78	8,68	30.786,05	0,67%	65,13%
	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	123,8	240,27	29.745,43	0,65%	65,78%
	REM_PAREDE_M 97631	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	1.472,0	20,08	29.557,76	0,64%	66,42%
		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.306,3	12,81	29.543,70	0,64%	67,06%
	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	240,0	122,40	29.376,00	0,64%	67,70%
	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESURA (COLOCADO)	M	856,2	33,14	28.374,47	0,62%	68,32%
	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	380,2	74,19	28.207,04	0,61%	68,93%
	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	239,44	114,42	27.396,72	0,60%	69,53%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.813,43	15,07	27.328,39	0,59%	70,12%
	00035276	SINAPI	PILAR QUADRA NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	169,2	161,08	27.254,74	0,59%	70,71%
	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	2,0	13.464,88	26.929,76	0,59%	71,30%
DEPTEC_C ONC13		Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88	6,51	26.612,10	0,58%	71,88%
	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	325,35	79,85	25.979,20	0,57%	72,44%
	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	710,0	36,27	25.751,70	0,56%	73,00%
	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	27,75	895,33	24.845,41	0,54%	73,54%
EXPO25_S EOP_17		Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53	22,17	24.709,13	0,54%	74,08%
EXPO JVE		Próprio	SINAPI (REF: 88487_03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.342,76	17,60	23.632,58	0,51%	74,60%
	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	25,81	898,33	23.185,90	0,50%	75,10%
	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	90,15	257,14	23.181,17	0,50%	75,60%
COMP.JOS 09		Próprio	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	24,0	897,34	21.536,16	0,47%	76,07%
	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	585,97	35,06	20.544,11	0,45%	76,52%
	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	923,29	21,82	20.146,19	0,44%	76,96%
	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	85,76	233,74	20.045,54	0,44%	77,39%
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	55,05	354,48	19.514,12	0,42%	77,82%
EXPO JUT		Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRÁ LISO	m²	28,53	677,26	19.322,23	0,42%	78,24%
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	50,0	379,73	18.986,50	0,41%	78,65%
	AGAVE	Próprio	AGAVE - DRAGÃO	UND	190,0	97,50	18.525,00	0,40%	79,05%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	EXPO JURUA 26	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78	13,06	18.411,73	0,40%	79,45%
	CP.01.09.2 5.2	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	14,97	1.119,89	16.764,75	0,36%	79,82%
	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	203,31	82,00	16.671,42	0,36%	80,18%
	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	63,85	256,71	16.390,93	0,36%	80,54%
	AGAVH	Próprio	ESPADA SÃO JORGE	UND	190,0	85,00	16.150,00	0,35%	80,89%
	EXP.JUR3	Próprio	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	546,0	28,96	15.812,16	0,34%	81,23%
	COMP_SD_FJ03 100359	Próprio	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,0	1,08	15.660,00	0,34%	81,57%
		SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10,0	1.534,64	15.346,40	0,33%	81,91%
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.646,7	5,56	14.715,65	0,32%	82,23%
	00000124	SINAPI	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	498,78	26,28	13.107,94	0,29%	82,51%
	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,96	1.853,48	12.900,22	0,28%	82,79%
	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	203,31	63,32	12.873,59	0,28%	83,07%
	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	26,0	487,21	12.667,46	0,28%	83,35%
	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84	67,71	12.583,23	0,27%	83,62%
	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	249,1	50,44	12.564,60	0,27%	83,90%
	COMP.EXP O.JU 100681	Próprio	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,21	83,05	12.557,99	0,27%	84,17%
		SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,0	1.248,35	12.483,50	0,27%	84,44%
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	123,07	94,34	11.610,42	0,25%	84,69%
	COMP.JOS 07	Próprio	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,0	1.151,19	11.511,90	0,25%	84,94%
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	172,26	65,67	11.312,31	0,25%	85,19%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	3,0	3.722,00	11.166,00	0,24%	85,43%
	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	205,92	53,70	11.057,90	0,24%	85,67%
	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550,0	19,84	10.912,00	0,24%	85,91%
	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	15.925,93	0,68	10.829,63	0,24%	86,15%
COMP.JOS 10		Próprio	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,0	1.081,77	10.817,70	0,24%	86,38%
EXPO25_F ORRP		Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,0	5.218,17	10.436,34	0,23%	86,61%
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	585,97	17,67	10.354,09	0,23%	86,83%
	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	384,0	26,32	10.106,88	0,22%	87,05%
EXPO25_F ORRO		Próprio	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	118,04	82,00	9.679,28	0,21%	87,26%
	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	155,0	59,88	9.281,40	0,20%	87,47%
CP.01.11.2 5.14		Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	16,0	577,91	9.246,56	0,20%	87,67%
	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	536,61	17,18	9.218,96	0,20%	87,87%
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	161,33	57,04	9.202,26	0,20%	88,07%
EXPO JUV		Próprio	ORSE (REF: 3752_03/2024) -CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2.00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	104,0	87,66	9.116,64	0,20%	88,27%
EXPO JVX		Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	127,0	71,00	9.017,00	0,20%	88,46%
	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40,0	224,25	8.970,00	0,20%	88,66%
	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	69,45	124,65	8.656,94	0,19%	88,85%
	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,0	342,82	8.570,50	0,19%	89,03%
EXPO25_M ET_SEQ		Próprio	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.000,0	4,27	8.540,00	0,19%	89,22%
	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,0	157,92	8.369,76	0,18%	89,40%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	COMP_MA N_209	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÉCN. 97236	M	83,86	96,60	8.100,88	0,18%	89,58%
	CP.01.04.2 6.98 103328	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	9,42	847,62	7.984,58	0,17%	89,75%
		SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	69,48	113,12	7.859,58	0,17%	89,92%
	CP.01.01.2 6.91 91867	Próprio	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	471,94	16,06	7.579,36	0,16%	90,09%
		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	610,85	12,15	7.421,83	0,16%	90,25%
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	54,04	137,19	7.413,75	0,16%	90,41%
	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	14,7	503,93	7.407,77	0,16%	90,57%
	COMP.JOS 08	Próprio	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,0	729,09	7.290,90	0,16%	90,73%
	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	24,0	296,17	7.108,08	0,15%	90,88%
	EXPO POR	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	12,96	540,11	6.999,83	0,15%	91,03%
	CP.01.04.2 6.105 104793	Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	161,33	43,16	6.963,00	0,15%	91,19%
		SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11.260,0	0,60	6.756,00	0,15%	91,33%
	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	122,0	53,99	6.586,78	0,14%	91,48%
	AGAVG EXPO JVY	Próprio	BARBA DE SERPENTE	UND	286,0	23,00	6.578,00	0,14%	91,62%
		Próprio	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	149,55	42,70	6.385,79	0,14%	91,76%
	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5.666,0	1,08	6.119,28	0,13%	91,89%
	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	651,11	9,35	6.087,88	0,13%	92,02%
	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	447,1	13,06	5.839,13	0,13%	92,15%
	100684	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,0	1.162,69	5.813,45	0,13%	92,28%
	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	322,7	17,58	5.673,07	0,12%	92,40%
	EXPO JURUA 25	Próprio	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	76,26	72,74	5.547,15	0,12%	92,52%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	CCJS.3	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	455,12	12,09	5.502,40	0,12%	92,64%
	EXPO MAD	Próprio	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	603,17	9,02	5.440,59	0,12%	92,76%
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	20,0	262,05	5.241,00	0,11%	92,87%
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120,9	42,83	5.178,15	0,11%	92,99%
	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	471,94	10,75	5.073,36	0,11%	93,10%
	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	488,54	10,31	5.036,85	0,11%	93,21%
	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,0	553,97	4.985,73	0,11%	93,31%
	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	15,1	319,76	4.828,38	0,11%	93,42%
	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,6	104,67	4.772,95	0,10%	93,52%
	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,0	28,04	4.710,72	0,10%	93,63%
	EXPO JUW	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	8,0	540,11	4.320,88	0,09%	93,72%
	EXPO JWH	Próprio	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,0	172,07	4.301,75	0,09%	93,81%
	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	3,0	1.416,05	4.248,15	0,09%	93,91%
	COMP_MA N_211	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,0	100,79	4.233,18	0,09%	94,00%
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	140,0	28,97	4.055,80	0,09%	94,09%
	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	289,6	13,95	4.039,92	0,09%	94,17%
	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	203,94	19,67	4.011,50	0,09%	94,26%
	EXPO25_S EOP_4	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,0	26,99	3.940,54	0,09%	94,35%
	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	42,74	90,96	3.887,63	0,08%	94,43%
	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	161,33	23,20	3.742,86	0,08%	94,51%
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,0	74,81	3.740,50	0,08%	94,59%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, EQUIVALENTE DA REGIAO ANGELIM OU	M	158,8	23,39	3.714,33	0,08%	94,67%
	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	m	44,3	83,09	3.680,89	0,08%	94,75%
	CP.01.11.2 5.45	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	2,45	1.436,39	3.519,16	0,08%	94,83%
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,26	105,13	3.496,62	0,08%	94,91%
	97013	SINAPI	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	36,0	91,42	3.291,12	0,07%	94,98%
	EXPO JVf	Próprio	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,0	1.628,95	3.257,90	0,07%	95,05%
	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	616,38	5,08	3.131,21	0,07%	95,12%
	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	683,94	4,57	3.125,61	0,07%	95,19%
	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	22,86	135,64	3.100,73	0,07%	95,25%
	CP.01.04.2 6.107	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	3.100,00	3.100,00	0,07%	95,32%
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,0	31,59	3.032,64	0,07%	95,39%
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	53,0	56,84	3.012,52	0,07%	95,45%
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,58	16,76	3.009,76	0,07%	95,52%
	CP.01.12.2 5.29	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,0	3.000,00	3.000,00	0,07%	95,58%
	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	359,09	8,31	2.984,04	0,06%	95,65%
	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0	496,20	2.977,20	0,06%	95,71%
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	5,0	589,69	2.948,45	0,06%	95,78%
	CP.01.04.2 6.103	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	86,81	32,74	2.842,16	0,06%	95,84%
	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,7	77,02	2.826,63	0,06%	95,90%
	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,05	37,83	2.801,31	0,06%	95,96%
	CP.01.04.2 6.106	Próprio	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,0	2.791,02	2.791,02	0,06%	96,02%
	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	145,7	18,81	2.740,62	0,06%	96,08%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0	887,11	2.661,33	0,06%	96,14%
	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	33,28	78,48	2.611,81	0,06%	96,20%
EXPO25_S G		Próprio	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 CONTRIBUINTES	UN	1,0	2.564,81	2.564,81	0,06%	96,25%
EXPO JVG		Próprio	FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,0	159,71	2.555,36	0,06%	96,31%
	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,0	316,75	2.534,00	0,06%	96,36%
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,0	25,83	2.479,68	0,05%	96,42%
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	112,0	21,81	2.442,72	0,05%	96,47%
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,9	21,07	2.442,01	0,05%	96,52%
	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0	2.345,75	2.345,75	0,05%	96,57%
	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,0	329,86	2.309,02	0,05%	96,62%
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	20,04	115,08	2.306,20	0,05%	96,67%
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,31	13,48	2.268,82	0,05%	96,72%
COMP_MA N_198		Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	4,0	563,45	2.253,80	0,05%	96,77%
	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	587,99	3,82	2.246,12	0,05%	96,82%
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	9,95	221,64	2.205,32	0,05%	96,87%
	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	161,33	13,35	2.153,76	0,05%	96,92%
COMP. SEOP 57		Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	36,54	57,20	2.090,09	0,05%	96,96%
CP.01.02.2 6.13		Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15	102,12	2.057,72	0,04%	97,01%
EXPO COR		Próprio	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	68,8	28,96	1.992,45	0,04%	97,05%
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	82,0	24,20	1.984,40	0,04%	97,09%
EXPO JURUA 29		Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17	10,26	1.981,92	0,04%	97,14%
	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	14,0	140,83	1.971,62	0,04%	97,18%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,0	64,67	1.940,10	0,04%	97,22%
	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	113,0	16,65	1.881,45	0,04%	97,26%
	EXPO JWC	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	168,0	11,11	1.866,48	0,04%	97,30%
	COMP_MA N_181	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,0	76,69	1.840,56	0,04%	97,34%
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,8	16,79	1.826,75	0,04%	97,38%
	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,62	156,84	1.822,48	0,04%	97,42%
	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,7	49,14	1.803,44	0,04%	97,46%
	CP.02.10.2 5.7	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,0	1.800,00	1.800,00	0,04%	97,50%
	EXPO MA	Próprio	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,0	10,64	1.787,52	0,04%	97,54%
	CP.01.02.2 6.17	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,0	55,54	1.777,28	0,04%	97,58%
	CP.01.02.2 6.65	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	2,0	887,59	1.775,18	0,04%	97,62%
	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0	1.759,61	1.759,61	0,04%	97,65%
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0	31,13	1.743,28	0,04%	97,69%
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,0	23,85	1.717,20	0,04%	97,73%
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0	30,55	1.710,80	0,04%	97,77%
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0	30,47	1.706,32	0,04%	97,80%
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,0	54,49	1.689,19	0,04%	97,84%
	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	24,89	67,51	1.680,32	0,04%	97,88%
	COMP_CLI DEPENG_08	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	12,0	139,40	1.672,80	0,04%	97,91%
	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	9,66	170,75	1.649,45	0,04%	97,95%
	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,0	19,55	1.642,20	0,04%	97,99%
	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	112,3	14,56	1.635,09	0,04%	98,02%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	737,06	1.474,12	0,03%	98,05%
	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,98	90,45	1.445,39	0,03%	98,08%
	CP.01.04.2 6.110	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	18,0	80,25	1.444,50	0,03%	98,12%
		Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68	15,21	1.440,08	0,03%	98,15%
	KIT_REPA _CPE	Próprio	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,4	27,95	1.408,68	0,03%	98,18%
	COMP_MA N_99	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	70,0	19,55	1.368,50	0,03%	98,21%
	CP.01.11.2 5.07	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,0	1.350,00	1.350,00	0,03%	98,24%
	CP.01.12.2 5.31	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Copia da SINAPI (84122)	UN	1,0	1.349,18	1.349,18	0,03%	98,27%
	CP.01.12.2 5.23	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,0	674,22	1.348,44	0,03%	98,30%
	COMP_MA N_212	Próprio	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE -REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	16,13	83,47	1.346,37	0,03%	98,33%
	CP.01.12.2 5.7	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,0	12,17	1.338,70	0,03%	98,35%
	91930	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	147,83	9,01	1.331,95	0,03%	98,38%
	87893	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,6	37,34	1.329,30	0,03%	98,41%
	92984	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	21,3	62,01	1.320,81	0,03%	98,44%
	105024	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	44,1	29,74	1.311,53	0,03%	98,47%
	EXPO_DEL _04	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,3	23,24	1.285,17	0,03%	98,50%
	96543	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3,06	416,77	1.275,32	0,03%	98,52%
	102164	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07	177,38	1.254,08	0,03%	98,55%
	103335	Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU . REF - (SINAPI 91935)	M	50,0	24,56	1.228,00	0,03%	98,58%
	COMP_RE V_03								

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0	1.217,07	1.217,07	0,03%	98,61%
	CP.02.10.2 5.8	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,0	1.200,00	1.200,00	0,03%	98,63%
	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	1.177,66	1.177,66	0,03%	98,66%
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	2,0	580,70	1.161,40	0,03%	98,68%
	CIVIL_MAN _01	Próprio	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	1,44	784,61	1.129,84	0,02%	98,71%
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	555,56	1.111,12	0,02%	98,73%
	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0	275,78	1.103,12	0,02%	98,76%
	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,1	30,78	1.080,38	0,02%	98,78%
	MANU-021	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	80,6	13,35	1.076,01	0,02%	98,80%
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,87	15,06	1.052,24	0,02%	98,82%
	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	12,52	83,55	1.046,05	0,02%	98,85%
	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	140,0	7,40	1.036,00	0,02%	98,87%
	DEPENG_ EXPO_08	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39	9,01	1.021,64	0,02%	98,89%
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	504,0	2,02	1.018,08	0,02%	98,91%
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,48	670,57	992,44	0,02%	98,94%
	EXPO 26	Próprio	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m³	8,1	119,87	970,95	0,02%	98,96%
	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	20,75	46,07	955,95	0,02%	98,98%
	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	292,15	3,27	955,33	0,02%	99,00%
	MANU-022	Próprio	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	17,25	53,14	916,67	0,02%	99,02%
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,0	33,33	899,91	0,02%	99,04%
	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,0	54,24	867,84	0,02%	99,06%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	CP.01.10.2 5.104	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,0	427,99	855,98	0,02%	99,08%
	EXPO JUZ	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	16,0	52,92	846,72	0,02%	99,09%
	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,0	52,20	835,20	0,02%	99,11%
	EXPO JUU	Próprio	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,0	275,46	826,38	0,02%	99,13%
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,0	36,63	805,86	0,02%	99,15%
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63,0	12,49	786,87	0,02%	99,17%
	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,0	69,23	761,53	0,02%	99,18%
	CP.01.04.2 6.104	Próprio	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	86,81	8,56	743,09	0,02%	99,20%
	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,0	14,80	740,00	0,02%	99,21%
	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	64,13	11,50	737,50	0,02%	99,23%
	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	322,7	2,24	722,85	0,02%	99,25%
	EXPO JVZ	Próprio	ESCADA DE MADEIRA	m²	4,35	159,53	693,96	0,02%	99,26%
	CP.01.09.2 5.15	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	19,0	35,67	677,73	0,01%	99,28%
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58,0	11,66	676,28	0,01%	99,29%
	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,96	27,65	662,49	0,01%	99,30%
	89387	SINAPI	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,0	34,03	646,57	0,01%	99,32%
	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	161,33	3,73	601,76	0,01%	99,33%
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	53,49	10,71	572,88	0,01%	99,34%
	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,4	50,19	572,17	0,01%	99,36%
	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,76	318,41	560,40	0,01%	99,37%
	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,0	26,21	550,41	0,01%	99,38%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,6	51,82	549,29	0,01%	99,39%
	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	532,70	532,70	0,01%	99,40%
	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,47	62,68	530,90	0,01%	99,42%
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,0	66,07	528,56	0,01%	99,43%
	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,0	262,83	525,66	0,01%	99,44%
	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	37,0	14,18	524,66	0,01%	99,45%
	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,0	22,80	524,40	0,01%	99,46%
	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	106,9	4,87	520,60	0,01%	99,47%
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,0	19,78	514,28	0,01%	99,48%
	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,0	14,68	513,80	0,01%	99,50%
	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,0	23,85	500,85	0,01%	99,51%
	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,0	34,65	485,10	0,01%	99,52%
	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,0	22,72	477,12	0,01%	99,53%
	CP.03.04.2 6.07	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,0	76,69	460,14	0,01%	99,54%
	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,0	28,72	459,52	0,01%	99,55%
	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,0	7,29	444,69	0,01%	99,56%
	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,0	433,36	433,36	0,01%	99,57%
	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,0	427,99	427,99	0,01%	99,58%
	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	13,0	32,29	419,77	0,01%	99,58%
	EXPO JURUA 28	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87	4,75	412,63	0,01%	99,59%
	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	108,8	3,79	412,35	0,01%	99,60%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	400,77	400,77	0,01%	99,61%
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	29,0	13,80	400,20	0,01%	99,62%
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,0	14,69	396,63	0,01%	99,63%
CP.01.09.2 5.35		Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,5	262,88	394,32	0,01%	99,64%
	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,0	20,58	391,02	0,01%	99,65%
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,0	9,75	390,00	0,01%	99,65%
	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,0	18,43	387,03	0,01%	99,66%
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,0	38,55	385,50	0,01%	99,67%
	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,0	19,15	383,00	0,01%	99,68%
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,5	255,07	382,61	0,01%	99,69%
EXPO25_S F		Próprio	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2,0	181,18	362,36	0,01%	99,70%
	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,39	104,62	354,66	0,01%	99,70%
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,55	11,22	353,99	0,01%	99,71%
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,0	169,79	339,58	0,01%	99,72%
	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	4,0	83,47	333,88	0,01%	99,73%
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,48	14,59	313,39	0,01%	99,73%
	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	16,0	19,26	308,16	0,01%	99,74%
	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	151,98	303,96	0,01%	99,75%
	0000344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,4	35,36	297,02	0,01%	99,75%
CP.01.04.2 6.101		Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	9,66	30,23	292,02	0,01%	99,76%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	83,14	3,46	287,66	0,01%	99,76%
		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,0	285,59	285,59	0,01%	99,77%
	CP.01.01.2 6.2								
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,5	63,38	285,21	0,01%	99,78%
	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,0	14,72	279,68	0,01%	99,78%
		Próprio	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	4,0	69,16	276,64	0,01%	99,79%
	CP.01.12.2 5.22								
	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,0	13,65	273,00	0,01%	99,80%
	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,0	16,92	270,72	0,01%	99,80%
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,0	90,13	270,39	0,01%	99,81%
	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	268,34	268,34	0,01%	99,81%
		Próprio	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	2,0	134,07	268,14	0,01%	99,82%
	EXPO25_S E								
	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,0	43,99	263,94	0,01%	99,82%
		Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	M²	6,0	43,65	261,90	0,01%	99,83%
	EXPO JVA								
	00001360	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	4,0	63,72	254,88	0,01%	99,84%
	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	245,06	245,06	0,01%	99,84%
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0	79,60	238,80	0,01%	99,85%
		Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,0	236,49	236,49	0,01%	99,85%
	CP.03.04.2 6.06								
	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,0	78,42	235,26	0,01%	99,86%
	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	114,99	229,98	0,01%	99,86%
	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,08	19,78	219,16	0,00%	99,87%
	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,0	54,12	216,48	0,00%	99,87%
		Próprio	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	3,6	60,05	216,18	0,00%	99,88%
	EXPO JUR 25								

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	715,03	214,51	0,00%	99,88%
	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,0	10,71	214,20	0,00%	99,89%
	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	26,1	7,63	199,14	0,00%	99,89%
CP.01.02.2	6.52	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	4,0	48,33	193,32	0,00%	99,89%
	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,9	21,19	188,59	0,00%	99,90%
COMP_CLI	DEPENG_069	Próprio	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM² PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	16,0	11,57	185,12	0,00%	99,90%
	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,0	16,43	180,73	0,00%	99,91%
	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,0	22,38	179,04	0,00%	99,91%
	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0	172,08	172,08	0,00%	99,91%
	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,0	8,87	168,53	0,00%	99,92%
	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	83,71	167,42	0,00%	99,92%
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,0	13,92	167,04	0,00%	99,92%
	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,4	13,10	149,34	0,00%	99,93%
	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,0	34,69	138,76	0,00%	99,93%
	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,0	66,97	133,94	0,00%	99,93%
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,0	18,40	128,80	0,00%	99,94%
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	64,09	128,18	0,00%	99,94%
	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,0	18,05	126,35	0,00%	99,94%
EXPO	JVW	Próprio	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,0	58,97	117,94	0,00%	99,94%
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,0	10,64	117,04	0,00%	99,95%
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,0	12,84	115,56	0,00%	99,95%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	56,11	112,22	0,00%	99,95%
	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	53,60	107,20	0,00%	99,95%
	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0	106,03	106,03	0,00%	99,96%
	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	103,58	103,58	0,00%	99,96%
	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,0	50,08	100,16	0,00%	99,96%
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	0,79	99,82	0,00%	99,96%
	CP.01.11.2 5.09	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	2,0	48,00	96,00	0,00%	99,97%
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	46,46	92,92	0,00%	99,97%
	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	45,94	91,88	0,00%	99,97%
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	3,61	24,73	89,28	0,00%	99,97%
	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,0	28,79	86,37	0,00%	99,97%
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,9	9,20	81,88	0,00%	99,97%
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0	13,50	81,00	0,00%	99,98%
	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	38,03	76,06	0,00%	99,98%
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,9	15,44	75,66	0,00%	99,98%
	00012616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,0	18,90	75,60	0,00%	99,98%
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,39	29,72	71,03	0,00%	99,98%
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,0	30,25	60,50	0,00%	99,98%
	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	57,58	57,58	0,00%	99,99%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,0	18,89	56,67	0,00%	99,99%
	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,0	7,46	52,22	0,00%	99,99%
	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,0	21,52	43,04	0,00%	99,99%
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	43,01	43,01	0,00%	99,99%
	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	20,52	41,04	0,00%	99,99%
	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,0	12,30	36,90	0,00%	99,99%
	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,0	9,18	36,72	0,00%	99,99%
	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0	8,95	35,80	0,00%	99,99%
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,0	11,62	34,86	0,00%	99,99%
	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0	8,60	34,40	0,00%	99,99%
	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,0	8,28	33,12	0,00%	100,00%
	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	28,29	28,29	0,00%	100,00%
	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0	14,06	28,12	0,00%	100,00%
	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,0	6,34	25,36	0,00%	100,00%
	104032	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,0	24,76	24,76	0,00%	100,00%
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	11,92	23,84	0,00%	100,00%
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0	11,05	22,10	0,00%	100,00%
COMP_MA N_191		Próprio	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,0	10,91	21,82	0,00%	100,00%
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	12,84	12,84	0,00%	100,00%
	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0	12,77	12,77	0,00%	100,00%
	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0	9,04	9,04	0,00%	100,00%

Objeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I**

Município **Cruzeiro do Sul**

Endereço **Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.**

Data: **28/04/2026**

Data-base

SICRO: **0**

SINAPI: **03/2026**

ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0	6,71	6,71	0,00%	100,00%

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00



DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N



Objeto:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA		
Município:	Cruzeiro do Sul		Data-base
Endereço:	Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.		SICRO: 0
Data:	28/04/2026		SINAPI: 03/2026

ANEXO 9 - RELATÓRIO DE COTAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	COTAÇÃO 1 P. UNITÁRIO	COTAÇÃO 2 P. UNITÁRIO	COTAÇÃO 3 P. UNITÁRIO	VALOR DA MEDIANA

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026
Revisão do Orçamento - REV00

David Simon Costa de Andrade

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N

ANEXO 10

PESQUISAS DE COTAÇÕES

Objeto:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I

Revisão do Orçamento - REV00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20260132686

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL

1. Responsável Técnico

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0417867670**

Registro: **23654AC**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

CPF/CNPJ: **03.123.324/0001-05**

VIA CHICO MENDES

Nº: **805**

Complemento: **2º DISTRITO**

Bairro: **TRIÂNGULO**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69906150**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **24/04/2026**

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **CONVÊNIO 01/2024 - SEOP**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA AC -405, KM 9 -ESTRADA DO AEROPORTO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **SÃO CRISTOVO**

Cidade: **CRUZEIRO DO SUL**

UF: **AC**

CEP: **69980000**

Data de Início: **01/06/2026**

Previsão de término: **01/07/2026**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

CPF/CNPJ: **03.123.324/0001-05**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

13.008,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPO ACRE JURUÁ 2026-LOTE I.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AC, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalíssimo, intransferível e de minha inteira responsabilidade (art. 5º, Res. nº 1.137/2023, do Confea). Estou ciente que devo inserir no campo ?OBSERVAÇÕES? APENAS E TÃO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR MINHAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITÂNCIA DE ATRIBUIÇÕES e, consequentemente, AUTUAÇÃO e INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE

RNP: **0417867670**

Data: **28/04/2026 16:59:34**

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE - CPF: 010.330.032-55

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - CNPJ: 03.123.324/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **28/04/2026**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3cwCz
 Impresso em: 28/04/2026 às 16:59:34 por: , ip: 167.250.71.59

<https://crea-ac.sitac.com.br/bouvidoria@creaac.org.br>

Tel: (68)3214-7550

Fax: (68) 3226-7294



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Acre





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
LOTE I - ORÇAMENTO E ART Nº 0000072/2026



Documento assinado eletronicamente por **IARA BARBOSA DE SOUSA PONTES**, em 29/04/2026, às 13:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP8AEFAD D193A8CA DDD95AA2 B0DEE56A** e código CRC **BF200D**