CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	CALÇAMENTO - MORRO DO JACARÉ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	07-26 (N DES.)	Pavimentação de estrada vicinal em comunidade rural do município de	MG	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de estrada vicinal em comunidade rural do município de Joanésia/MG									**825.709,23**	
1.			**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E=8CM**					**-**	**825.709,23**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**48.873,58**	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	39.612,24	BDI 1	48.873,58	48.873,58	RA
1.2.			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**-**	**8.114,84**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	384,30	BDI 1	474,15	2.133,68	RA
1.2.2.	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.785,28	BDI 1	2.202,68	2.202,68	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	765,62	BDI 1	944,62	3.778,48	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**79.726,69**	
1.3.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	118,80	7,33	BDI 1	9,04	1.073,95	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	79,20	8,82	BDI 1	10,88	861,70	RA
1.3.3.	SICRO	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	66,00	449,38	BDI 1	554,45	36.593,70	RA
1.3.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	84,38	31,52	BDI 1	38,89	3.281,54	RA
1.3.5.	SICRO	2003642	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	10,00	1.683,96	BDI 1	2.077,67	20.776,70	RA
1.3.6.	SICRO	0804377	Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais	un	5,00	1.782,81	BDI 1	2.199,63	10.998,15	RA
1.3.7.	SICRO	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	5,00	995,45	BDI 1	1.228,19	6.140,95	RA
1.4.			**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E=8CM**					**-**	**479.620,73**	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.794,53	3,05	BDI 1	3,76	14.267,43	RA
1.4.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.067,94	104,49	BDI 1	128,92	395.518,82	RA
1.4.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	5.231,46	1,40	BDI 1	1,73	9.050,42	RA
1.4.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	52.855,70	0,93	BDI 1	1,15	60.784,06	RA
1.5.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**202.849,82**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	CALÇAMENTO - MORRO DO JACARÉ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	07-26 (N DES.)	Pavimentação de estrada vicinal em comunidade rural do município de	MG	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de estrada vicinal em comunidade rural do município de Joanésia/MG									**825.709,23**	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.428,24	68,61	BDI 1	84,65	120.900,52	RA
1.5.2.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.214,04	47,27	BDI 1	58,32	70.802,82	RA
1.5.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	835,01	1,40	BDI 1	1,73	1.444,57	RA
1.5.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	8.436,44	0,93	BDI 1	1,15	9.701,91	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**6.523,57**	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	607,02	7,29	BDI 1	8,99	5.457,11	RA
1.6.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	284,75	BDI 1	351,32	702,64	RA
1.6.3.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	147,44	BDI 1	181,91	363,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MG
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

AIKEN CRISTIAN ANDRADE DIAS:03191319638
Assinado de forma digital por AIKEN CRISTIAN ANDRADE DIAS:03191319638

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.10.05 11:05:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOHNE XAVIER DA SILVA
CREA/CAU: 122.331/D
ART/RRT: MG20265346015