



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 978421/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MESQUITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA MG	MUNICÍPIO / UF MESQUITA	BDI 1 19,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA MG									280.519,41	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL					-	280.519,41	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.481,84	
1.1.1.	Composição	ADM1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	12.137,99	BDI 1	14.481,84	14.481,84	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.027,70	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,67	BDI 1	450,60	2.027,70	RA
1.3.			DRENAGEM					-	58.233,89	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	500,00	37,17	BDI 1	44,35	22.175,00	RA
1.3.2.	SINAPI	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	260,00	71,22	BDI 1	84,97	22.092,20	RA
1.3.3.	SINAPI	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	6,00	1.193,25	BDI 1	1.423,67	8.542,02	RA
1.3.4.	SINAPI	103931	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	6,84	664,72	BDI 1	793,08	5.424,67	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	150.597,55	
1.4.1.	Composição	TOP-78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.375,00	0,55	BDI 1	0,66	907,50	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.375,00	2,91	BDI 1	3,47	4.771,25	RA
1.4.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.160,00	104,71	BDI 1	124,93	144.918,80	RA
1.5.			MEIO FIO E TRAVAMENTOS					-	44.832,70	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	522,00	68,44	BDI 1	81,66	42.626,52	RA
1.5.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	47,00	39,34	BDI 1	46,94	2.206,18	RA
1.6.			SERVIÇO DE CARGA E TRANSPORTES					-	10.345,73	
1.6.1.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	76,98	8,16	BDI 1	9,74	749,79	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 978421/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MESQUITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA MG	MUNICÍPIO / UF MESQUITA	BDI 1 19,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA MG										
1.6.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.156,56	2,55	BDI 1	3,04	9.595,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MESQUITA
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RODOLFO GUIMARÃES FRANCO
CREA/CAU: 183307/D
ART/RRT: MG20254565658

RECURSO

←