

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	COMP-1	BARRACÃO DE OBRA/BANHEIRO E SAITÁRIO - INCLUSO MÃO DE OBRA	M2		477,20	493,07
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	11,64	11,64
SINAPI-I	7223	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)	UN	1,1	140,54	140,54
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3	16,12	16,12
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,05	1.227,84	1.258,12
SINAPI-I	40662	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	UN	0,05	131,54	131,54
SINAPI-I	10421	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	0,02	228,56	228,56
SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	0,02	44,25	44,25
SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,5	32,11	33,22
SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,5	18,78	18,92
SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	0,05	26,45	26,45
SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,05	464,39	468,24
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	35,70	38,22
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,09	26,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,73	37,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	43,53	46,65
COMP	COMP-2	ARRUMAÇÃO DE PAVERS EXISTENTE - MÃO DE OBRA	M2		32,00	33,59
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,04	160,00	160,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	105,71	105,71
SINAPI	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,05	0,50	0,50
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,09	26,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	33,60	35,93
COMP	COMP-3	REBAIXO DE MEIO FIO - MÃO DE OBRA	M		13,88	14,71
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0011	816,05	830,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	33,87	36,22
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	160,00	160,00
COMP	COMP-4	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL RASTEIRA EM PAVERS - MÃO DE OBRA	M2		5,34	5,69
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132	25,09	26,73
COMP	COMP-5	LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS PARA PINTURA	M2		4,61	4,91
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	1,47	1,47
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182	25,09	26,73
COMP	COMP-6	TERRAPLANAGEM E REMOÇÃO DE ATERRIO	M3		25,65	26,22
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	0,05	5,34	5,69
SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	0,0025	0,63	0,66
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,025	372,18	375,04
SINAPI	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	274,75	277,64
SINAPI	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	51,11	54,95
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	25,09	26,73
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	38,93	41,79
SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02	145,59	148,36
SINAPI-I	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,02	33,62	36,35
SINAPI	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	39,45	42,34
COMP	COMP-7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ARENOSA PARA RECEBIMENTO DE BGS (BRITA GRADUADA) - CAIMENTO DE 1% PARA AMBOS OS LADOS APARTIR DO MEIO	M2		1,60	1,64
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0029083	97,86	100,62
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0007511	231,39	234,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0036593	25,09	26,73
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0033569	117,92	121,76
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0003025	294,56	298,40
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0025892	82,55	85,29

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010702	357,61	360,35

COMP	COMP-8	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GARDUADA (15CM ALTURA) PARA COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3		192,14	192,76
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLS. AF_09/2025	M3	1	180,32	180,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031328	25,09	26,73
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,026167	117,92	121,76
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005161	294,56	298,40
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0290389	82,55	85,29
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0022892	357,61	360,35
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0221663	73,95	76,71
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0091617	176,11	178,87

COMP	COMP-9	GRELHA DE CONCRETO 30CMX100CM - INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	M		119,10	119,91
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0053715	816,05	830,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2623877	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311939	33,87	36,22
COTAÇÃO	COT-8	GRELHA DE CONCRETO 30CMX100CM	M	1	103,70	103,70

COMP	COMP-10	EXECUÇÃO DE BASE DE 3CM DE ESPESSURA DE PÓ DE PEDRA	M3		148,19	148,63
COTAÇÃO	COT-9	PÓ DE PEDRA	M3	1	137,90	137,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	33,87	36,22
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0290389	82,55	85,29
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0022892	357,61	360,35
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0221663	73,95	76,71
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0091617	176,11	178,87

COMP	COMP-11	EXECUÇÃO DE ESPALHAMENTO E ESCOVAÇÃO DE AREIA FINA SOBRE GRAMA SINTÉTICA	M2		16,16	16,49
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018	160,00	160,00
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,025	372,18	375,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	25,09	26,73
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	38,93	41,79

COMP	COMP-12	PERFIL U DE AÇO GALVANIZADO 100MM X 50MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M		98,10	98,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354882	25,09	26,73
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2525	32,00	34,28
COTAÇÃO	COT-11	PERFIL U DE AÇO GALVANIZADO 100MM X 50MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	1,05	81,01	81,01
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,007	224,47	224,47

COMP	COMP-13	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M		25,81	26,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354882	25,09	26,73
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2525	32,00	34,28
COTAÇÃO	COT-12	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	1,05	12,17	12,17
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,007	224,47	224,47

COMP	COMP-14	EXECUÇÃO DE BANCO 0,45 CM PROFUNDIDADE E 0,45 CM ALTURA, LAJE E BLOCOS - 2 BANCOS, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN		2.233,65	2.264,21
SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	1,26	150,57	153,40
SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,45	1.526,96	1.575,54
SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	5,27	239,18	239,24
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	2,25	11,04	11,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,09	26,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP	COMP-15	INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA NOS BANCOS DE RESERVAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSO SUBESTRUTURA DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M		61,11	62,92
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,13	39,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,09	26,73
SINAPI-I	43106	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,334	12,11	12,11
COTAÇÃO	COT-12	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	1,1	12,17	12,17
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,004	109,13	109,13
COTAÇÃO	COT-13	PARAFUSO AUTOBROCANTE 5,5x25mm SEXTAVADO COM ARRUELA	UN	5	0,21	0,21
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,15	26,81	26,81
COMP	COMP-16	TRILHO PARA PORTÃO FEITO DE BARRA CHATA 1/4"	M		30,19	30,55
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	2,49	10,01	10,01
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	33,60	35,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	25,09	26,73
COMP	COMP-17	TAMPA DE CHAPA DE AÇO PARA ETE 2,00 M X 2,50 M, INCLUSO PINTURA E FIXAÇÃO	UN		2.849,32	2.876,01
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	248,95	9,09	9,09
COMP	COMP-18	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA QUADRO PARA CHAPA DE AÇO - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1	327,74	338,10
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,6	28,33	28,33
SINAPI-I	44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,25	26,62	26,62
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,75	33,60	35,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,09	26,73
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,28	32,00	34,28
COMP	COMP-18	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA QUADRO PARA CHAPA DE AÇO - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN		327,74	338,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,76	25,09	26,73
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,28	32,00	34,28
COTAÇÃO	COT-12	PERFIL RETANGULAR QUADRADO DE AÇO GALVANIZADO 30MM X 20MM USADO PARA TERÇAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	13	12,17	12,17
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,091	224,47	224,47
COMP	COMP-19	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		371,88	374,75
COTAÇÃO	COT-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60X60X50CM COM TAMPA	UM	1	327,98	327,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	25,09	26,73
COMP	COMP-20	REFLETOR 200W LED 18000LM - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		218,39	222,55
COTAÇÃO	COT-15	REFLETOR 200W LED 18000LM	UN	1	141,30	141,30
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,15	8,92	9,11
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,04	6,27	6,27
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,61	0,61
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73	43,53	46,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,73	21,60	23,35
COMP	COMP-21	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PRETA ALUMINIO - INCLUSO LAMPADA E INSTALAÇÃO	UN		76,57	78,36
COTAÇÃO	COT-17	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PRETA	UN	1	46,74	46,74
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	5,50	5,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	43,53	46,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,22	21,60	23,35
COMP	COMP-22	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO, FIO 6 - MALHA 15CM INCLUSO MÃO DE OBRA	M2		28,08	29,06
COTAÇÃO	COT-3	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO, FIO 6 - MALHA 15CM	M2	1	13,81	13,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	32,00	34,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,09	26,73
COMP	COMP-23	CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDOS DE PVC PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES LATERAIS E FUNDOS - 3 LINHAS INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M		9,49	9,88
COTAÇÃO	COT-5	CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDOS DE PVC PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES LATERAIS E FUNDOS - 3 LINHAS	M	1	3,79	3,79
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	32,00	34,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,09	26,73
COMP	COMP-24	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" 6MM - 1 A CADA 20M INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN		16,42	17,00
COTAÇÃO	COT-6	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" 6MM - 1 A CADA 20M	UN	1	7,86	7,86
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	32,00	34,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,09	26,73
COMP	COMP-25	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - 3 UNIDADES P/ CADA EMENDA INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN		4,24	4,43
COTAÇÃO	COT-7	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - 3 UNIDADES P/ CADA EMENDA	UN	1	1,39	1,39
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	32,00	34,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
COMP	COMP-26	PAR DE REDES PARA GOL 4 FIOS - MALHA 14 INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN		365,21	367,17
COTAÇÃO	COT-4	PAR DE REDES PARA GOL 4 FIOS - MALHA 14	UN	1	336,67	336,67
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	32,00	34,28

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
COMP	COMP-27	EXECUÇÃO DE BANCO DENTRO DA CASA DO JUIZ/MESÁRIO - MÃO DE OBRA E MATERIAIS (BANCO COMPLETO)	UN		680,99	693,58
SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	0,32	150,57	153,40
SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,14	1.526,96	1.575,54
SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,4	239,18	239,24
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,15	11,04	11,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,09	26,73

20/07/2026
Data

Responsável Técnico: Giovane Conti Espindola
CREA/CAU: 206482-7