CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**183.022,49**	**171.462,50**
							1	2
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**		-					
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	A = (L x H) x Q Área = (Largura x Altura) x Quantidade	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	6,48	
1.2.	TERRAPLANAGEM		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55		2. TE	*TERRAPLANAGEM*	1.777,78	1.777,77
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-	UND				
1.3.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31	V = C x L x H Volume = Comprimento x Largura x Altura	3. TU	*TUBULAÇÃO*	110,43	110,44
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31	A = C x L Área = Comprimento x Largura	3. TU	*TUBULAÇÃO*	110,43	110,44
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31	V = C x L x H Volume = Comprimento x Largura x Altura	3. TU	*TUBULAÇÃO*	110,43	110,44
1.3.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00	Q = QBL Quantidade = Quantidade de Bocas de Lobo	4. BC	*BOCAS DE LOBO*	5	5
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31	C = ΣTR Comprimento = Somatório dos Trechos da Rede	3. TU	*TUBULAÇÃO*	110,43	110,44
1.3.6.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66		3. TU	*TUBULAÇÃO*	114,55	114,55
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55	A = C x L Área = Comprimento x Largura Ou A = ΣAV Área = Somatório das Áreas das Vias	5. PA	*PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA*	1185,18	1185,18
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27	C = ΣEMF Comprimento = Somatório das Extensões de Meio-Fio	5. PA	*PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA*	342,75	342,76
1.5.	PASSEIO		-					

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO 1	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO 2
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**183.022,49**	**171.462,50**
1.5.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67	A = C × A Área = Comprimento x Área da peça Área = Comprimento x 0,16	6. PA	*PASSEIOS*	34,22	34,22
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62	V = C × L × E Volume = Comprimento x Largura x Espessura Volume = Comprimento x 1,38 x 0,07	6. PA	*PASSEIOS*	9,2	9,21
1.5.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62	V = C × L × E Volume = Comprimento x Largura x Espessura Volume = Comprimento x 1,38 x 0,05	6. PA	*PASSEIOS*	27,62	

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO							
				3	4						
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC				**165.937,32**							
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**		**-**								
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.2.	TERRAPLANAGEM		-								
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55								
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-								
1.3.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31	110,44							
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31	110,44							
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31	110,44							
1.3.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00	3							
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31	110,44							
1.3.6.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66	114,56							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55	1185,19							
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27	342,76							
1.5.	PASSEIO		-								

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO							
				3	4						
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC				**165.937,32**							
1.5.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67	34,23							
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62	9,21							
1.5.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62								

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**		**-**
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.	TERRAPLANAGEM		-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-
1.3.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31
1.3.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31
1.3.6.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27
1.5.	PASSEIO		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.5.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62
1.5.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**		**-**
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.	TERRAPLANAGEM		-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-
1.3.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31
1.3.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31
1.3.6.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27
1.5.	PASSEIO		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.5.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62
1.5.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045

Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:34:11 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**		**-**
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.	TERRAPLANAGEM		-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-
1.3.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31
1.3.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31
1.3.6.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27
1.5.	PASSEIO		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC			
1.5.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62
1.5.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4