CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	Pavimentação de vias no município de Rincão.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada	BALNEARIO RINCÃO - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC									**520.422,31**	
1.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA**					**-**	**520.422,31**	
1.1.			**SERVIÇO PRELIMINARES**					**-**	**3.587,72**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	453,67	BDI 1	553,66	3.587,72	RA
1.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**6.328,88**	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.555,55	1,46	BDI 1	1,78	6.328,88	RA
1.3.			**OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM**					**-**	**58.831,15**	
1.3.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	331,31	16,37	BDI 1	19,98	6.619,57	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	331,31	8,42	BDI 1	10,28	3.405,86	RA
1.3.3.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	331,31	6,26	BDI 1	7,64	2.531,21	RA
1.3.4.	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	13,00	968,35	BDI 1	1.181,77	15.363,01	RA
1.3.5.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	331,31	65,72	BDI 1	80,20	26.571,07	RA
1.3.6.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	343,66	10,35	BDI 1	12,63	4.340,43	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**400.625,24**	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,55	80,85	BDI 1	98,67	350.826,12	RA
1.4.2.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.028,27	39,68	BDI 1	48,43	49.799,12	RA
1.5.			**PASSEIO**					**-**	**51.049,32**	
1.5.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,67	137,26	BDI 1	167,51	17.198,25	RA
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,62	767,42	BDI 1	936,56	25.867,79	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SGG/SEF Nº 38/2026 SCC	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	Pavimentação de vias no município de Rincão.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada	BALNEARIO RINCÃO - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01 No Município De Balneário Rincão/SC									**520.422,31**	
1.5.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	27,62	236,84	BDI 1	289,04	7.983,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
DATA REFERENCIAL SINAPI 07/2026 E SICRO 04/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:36:56 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4