CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**001**	**ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12**	**M**		**45,84**	**46,68**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0014	903,25	924,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1914	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1914	26,31	28,04
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	148,00	148,00
SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1	31,77	31,77

COMPOSIÇÃO	**002**	**BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**55.290,72**	**59.768,64**
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	8	5.917,42	6.396,52
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	64	124,24	134,32

COMPOSIÇÃO	**003**	**SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M2**		**0,40**	**0,42**
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	91,34	93,85
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,16	17,18
SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,00375	27,69	29,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00375	26,31	28,04
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,005772	14,83	14,83

COMPOSIÇÃO	**004**	**LOCAÇÃO DE CONTEINER**	**UN**		**8.000,00**	**8.000,00**
COTAÇÃO	01	LOCAÇÃO CONTEINER - SINAPI-I 10775 - PARANÁ	MÊS	8	1.000,00	1.000,00

30/09/2026
Data

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:34:27 -03'00'

Responsável Técnico: ANDERSON MOREIRA DOUGLAS
CREA/CAU: 078.108-2-SC

_