

TOPX
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

COMPMOB01 - MOBILIZAÇÃO													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO VEÍCULO TRANSPORTADOR	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA IDA (KM)	FATOR K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM (H)	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (R\$/H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R\$)
		EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
13	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	E9665	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	2	0,50	60	0,83	426,2762	1	355,23
16	E9682	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	E9665	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	2	1,00	60	0,83	426,2762	1	710,46
21	E9576	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS -	E9665	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	2	1,00	60	0,83	426,2762	1	
5	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	E9524	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	1	1,00	60	0,83	340,0129	1	283,34
27	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	E9667	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	1	1,00	60	0,83	323,8068	1	269,84
TOTAL:													1.618,87
Custo Total Mobilização:													1.618,87

COMPMOB02 - DESMOBILIZAÇÃO													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO VEÍCULO TRANSPORTADOR	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA IDA (KM)	FATOR K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM (H)	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO VEÍCULO TRANSPORTADOR (R\$/H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R\$)
		EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
13	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	E9665	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	2	0,50	60	0,83	426,2762	1	355,23
16	E9682	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	E9665	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	2	1,00	60	0,83	426,2762	1	710,46
		EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO											
5	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	E9524	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	1	1,00	60	0,83	340,0129	1	283,34
27	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	E9667	CRICIUMA E REGIÃO	OBRA	50	1	1,00	60	0,83	323,8068	1	269,84
											Custo Total Desmobilização:	1.618,87	