



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	0645738-73	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades  
preenchidas na linha 20

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		RUA SEM DENOMINAÇÃO Nº2	RUA ISAIAS JOSÉ COSTA
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	223.550,55	434.527,56
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,72	
2. CA	CANTEIRO DE OBRAS	0,22	0,44
3. AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,22	0,44
4. MO	MOBILIZAÇÃO	1,00	
5. DE	DESMOBILIZAÇÃO		
6. TE	TERRAPLANAGEM	1.132,46	2.455,00
7. TU	TUBULAÇÃO	114,00	93,00
7. TU	TUBULAÇÃO	155,62	150,00
7. TU	TUBULAÇÃO	155,55	114,00
8. BO	BOCAS DE LOBO	6,00	10,00
7. TU	TUBULAÇÃO	14,00	35,50
7. TU	TUBULAÇÃO	141,55	114,53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA - LOTE 01A		-	
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,72	$A = (L \times H) \times Q$ $\text{Área} = (\text{Largura} \times \text{Altura}) \times \text{Quantidade}$
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.2.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00	
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.3.1.	BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	$AL = PM \times FP$ $\text{Administração Local} = \text{Prazo em Meses} \times \text{Fator Proporcional}$
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	
1.4.1.	MOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B01 - DNIT ANEXA	UN	1,00	
1.4.2.	DESMOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B02 - DNIT ANEXA	UN	1,00	
1.5.	TERRAPLANAGEM		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.440,42	$A = C \times L$ $\text{Área} = \text{Comprimento} \times \text{Largura}$ Ou $A = \Sigma AV$ $\text{Área} = \text{Somatório das Áreas das Vias}$
1.6.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-	UND
1.6.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	356,81	$V = C \times L \times H$ $\text{Volume} = \text{Comprimento} \times \text{Largura} \times \text{Altura}$
1.6.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	481,02	$A = C \times L$ $\text{Área} = \text{Comprimento} \times \text{Largura}$
1.6.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	455,97	$V = C \times L \times H$ $\text{Volume} = \text{Comprimento} \times \text{Largura} \times \text{Altura}$
1.6.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	23,00	$Q = QBL$ $\text{Quantidade} = \text{Quantidade de Bocas de Lobo}$
1.6.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	64,06	$C = \Sigma TR$ $\text{Comprimento} = \text{Somatório dos Trechos da Rede}$
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	427,85	$C = \Sigma TR$ $\text{Comprimento} = \text{Somatório dos Trechos da Rede}$



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no município de Rincão.	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0645738-73	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO
---	----------------------	---------------------------	--

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades  
preenchidas na linha 20

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA SEM DENOMINAÇÃO Nº2	RUA ISAIAS JOSÉ COSTA
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	223.550,55	434.527,56
9. BC	BOCAS PARA BUEIRO (ALAS)		1,00
11. P	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA	1.132,46	2.455,00
11. P	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA	323,40	740,24
12. P	PASSEIOS	129,60	280,00
12. P	PASSEIOS	28,02	62,50
12. P	PASSEIOS	23,00	48,40
13. S	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,88	2,52
13. S	SINALIZAÇÃO VERTICAL	10,00	10,00
13. S	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,00	3,00
14. S	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	17,07	83,81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				
1.6.7.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	$Q = \Sigma BT$ Quantidade = Somatório de bocas tubulares
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.440,42	$A = C \times L$ Área = Comprimento x Largura Ou $A = \Sigma AV$ Área = Somatório das Áreas das Vias
1.7.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.593,06	$C = \Sigma EMF$ Comprimento = Somatório das Extensões de Meio-Fio
1.8.	PASSEIO		-	
1.8.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	621,36	$A = C \times A$ Área = Comprimento x Área da peça Área = Comprimento x 0,16
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	136,37	$V = C \times L \times E$ Volume = Comprimento x Largura x Espessura Volume = Comprimento x 1,38 x 0,07 - (Comprimento*2*0,025*0,4)
1.8.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	108,66	$V = C \times L \times E$ Volume = Comprimento x Largura x Espessura Volume = Comprimento x 1,38 x 0,05
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.9.1.	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	7,92	$A = B \times H$ Área = Base x Altura Ou $A = \Sigma [(base \times altura) \times quantidade]$ Para placas circulares utilizar $A = \pi r^2$
1.9.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	29,00	$Q = QSM$ Quantidade = Quantidade de Suportes Metálicos
1.9.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	9,00	$Q = QPR$ Quantidade = Quantidade de Placas de Rua
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.10.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	151,34	$A = C \times L$ Área = Comprimento x Largura



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	0645738-73	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades  
preenchidas na linha 20

Nº AGRUPADOR DE  
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

RUA SEM DENOMINAÇ ÃO Nº2	RUA ISAIAS JOSÉ COSTA
1	2
223.550,55	434.527,56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

BALNEARIO RINCÃO - SC

Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ODAIR EUGENIO

CREA/CAU: 202659-4-SC

ART/RRT: 10497612-2



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	0645738-73

				Rua Manoel José Borges
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				339.231,88
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA - LOTE 01A		-	
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,72	
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.2.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00	0,34
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.3.1.	BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,34
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	
1.4.1.	MOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B01 - DNIT ANEXA	UN	1,00	
1.4.2.	DESMOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B02 - DNIT ANEXA	UN	1,00	1,00
1.5.	TERRAPLANAGEM		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.440,42	1.852,96
1.6.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-	
1.6.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	356,81	149,81
1.6.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	481,02	175,40
1.6.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	455,97	186,42
1.6.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	23,00	7,00
1.6.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	64,06	14,56
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	427,85	171,77



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	0645738-73

				Rua Manoel José Borges
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				339.231,88
1.6.7.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	1,00
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.440,42	1.852,96
1.7.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.593,06	529,42
1.8.	PASSEIO		-	
1.8.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	621,36	211,76
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	136,37	45,85
1.8.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	108,66	37,26
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.9.1.	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	7,92	2,52
1.9.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	29,00	9,00
1.9.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	9,00	3,00
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.10.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	151,34	50,46



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - FGTS

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>Nº TransfereGOV</b>	<b>Nº OPERAÇÃO</b>
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0	0645738-73

Rua Manoel  
José Borges

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
				3
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha				339.231,88

BALNEARIO RINCÃO - SC

**Local**

sexta-feira, 15 de maio de 2026

**Data**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0		PREFEITURA MUNICIPAL I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	4		
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha						
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA - LOTE 01A		-			
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,72			
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-			
1.2.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00			
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-			
1.3.1.	BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00			
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			
1.4.1.	MOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B01 - DNIT ANEXA	UN	1,00			
1.4.2.	DESMOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B02 - DNIT ANEXA	UN	1,00			
1.5.	TERRAPLANAGEM		-			
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.440,42			
1.6.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		-			
1.6.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	356,81			
1.6.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	481,02			
1.6.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	455,97			
1.6.4.	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	23,00			
1.6.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	64,06			
1.6.6.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	427,85			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0		PREFEITURA MUNICIPAL I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	4		
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha						
1.6.7.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00			
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		-			
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.440,42			
1.7.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.593,06			
1.8.	PASSEIO		-			
1.8.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	621,36			
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	136,37			
1.8.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	108,66			
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-			
1.9.1.	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	7,92			
1.9.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	29,00			
1.9.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	9,00			
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-			
1.10.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	151,34			





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - FGTS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de vias no município de Rincão.	0		PREFEITURA MUNICIPAL I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	4		
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha						

BALNEARIO RINCÃO - SC  
Local  
sexta-feira, 15 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ODAIR EUGENIO  
CREA/CAU: 202659-4-SC  
ART/RRT: 10232240-9