



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0645738-73	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	Apelido do Empreendimento Pavimentação de vias no município de Rincão.			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A -	Município / UF BALNEARIO RINCÃO - SC	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha									997.309,99	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BARRA VELHA - LOTE 01A					-	997.309,99	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINARES					-	5.363,79	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,72	452,17	BDI 1	551,83	5.363,79	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	4.173,77	
1.2.1.	Composição	003	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00	3.420,00	BDI 1	4.173,77	4.173,77	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	32.823,74	
1.3.1.	Composição	002	BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	26.895,89	BDI 1	32.823,74	32.823,74	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	3.951,34	
1.4.1.	Cotação	15	MOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B01 - DNIT ANEXA	UN	1,00	1.618,87	BDI 1	1.975,67	1.975,67	RA
1.4.2.	Cotação	16	DESMOBILIZAÇÃO CONFORME PLANILHA B02 - DNIT ANEXA	UN	1,00	1.618,87	BDI 1	1.975,67	1.975,67	RA
1.5.			TERRAPLANAGEM					-	9.901,57	
1.5.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.440,42	1,49	BDI 1	1,82	9.901,57	RA
1.6.			OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM					-	93.815,08	
1.6.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	356,81	17,48	BDI 1	21,33	7.610,76	RA
1.6.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	481,02	8,04	BDI 1	9,81	4.718,80	RA
1.6.3.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	455,97	6,87	BDI 1	8,38	3.821,03	RA
1.6.4.	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	23,00	969,99	BDI 1	1.183,78	27.226,94	RA
1.6.5.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	64,06	65,02	BDI 1	79,35	5.083,17	RA
1.6.6.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	427,85	81,94	BDI 1	100,00	42.785,00	RA
1.6.7.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	1.052,68	BDI 1	1.284,69	2.569,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0645738-73	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	Apelido do Empreendimento Pavimentação de vias no município de Rincão.			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A -	Município / UF BALNEARIO RINCÃO - SC	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - Bairro Barra Velha									997.309,99	
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	579.575,27	
1.7.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.440,42	75,91	BDI 1	92,64	504.000,50	RA
1.7.2.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M	1.593,06	38,87	BDI 1	47,44	75.574,77	RA
1.8.			PASSEIO					-	243.902,04	
1.8.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	621,36	128,47	BDI 1	156,78	97.416,82	RA
1.8.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	136,37	713,31	BDI 1	870,52	118.712,81	RA
1.8.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	108,66	209,43	BDI 1	255,59	27.772,41	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	20.613,14	
1.9.1.	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	7,92	436,34	BDI 1	532,51	4.217,49	RA
1.9.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	29,00	440,30	BDI 1	537,34	15.582,86	RA
1.9.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	9,00	74,00	BDI 1	90,31	812,79	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	3.190,25	
1.10.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	151,34	17,27	BDI 1	21,08	3.190,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ODAIR EUGENIO
CREA/CAU: 202659-4-SC
ART/RRT: 10497612-2