

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 30X10/12	M		44,95	45,73
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0014	801,56	815,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1914	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1914	25,09	26,73
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	160,00	160,00
SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1	31,50	31,50
COMPOSIÇÃO	002	BALNEÁRIO RINCÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		27.645,36	29.884,32
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	4	5.917,42	6.396,52
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	32	124,24	134,32
COMPOSIÇÃO	003	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN		3.800,00	3.800,00
COTAÇÃO	17	LOCAÇÃO DE CONTAINER - SINAPI-I 10775 PARANÁ	MÊS	4	950,00	950,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

15/05/2026

Data

Responsável Técnico: ODAIR EUGENIO  
CREA/CAU: 202659-4-SC