



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	0	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									80.974,48	
1.			REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA PISTA DE SKATE						-	80.974,48
1.1.			REMOÇÃO DE MATERIAIS DA PISTA						-	20.489,38
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,77	105,73	BDI 1	128,09	354,81	RA
1.1.2.	COMP	COMP-1	RETIRADA DE ESTEIO DE EUCALÍPTO TRATADO D = 25 CM A 30 CM, COM REAPROVEITAMENTO	M	98,00	37,21	BDI 1	45,08	4.417,84	RA
1.1.3.	SINAPI	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,00	204,32	BDI 1	247,53	3.217,89	RA
1.1.4.	COMP	COMP-2	RETIRADA DE CAIBRO DE EUCALÍPTO TRATADO NÃO APARELHADO 8X4	M	130,00	4,97	BDI 1	6,02	782,60	RA
1.1.5.	COMP	COMP-3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	183,26	14,23	BDI 1	17,24	3.159,40	RA
1.1.6.	COMP	COMP-4	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COBERTURA, INCLUI GUINCHO E REAPROVEITAMENTO	M2	200,90	6,79	BDI 1	8,23	1.653,41	RA
1.1.7.	COMP	COMP-5	REMOÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, COM REAPROVEITAMENTO	M	18,70	6,33	BDI 1	7,67	143,43	RA
1.1.8.	COMP	COMP-6	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, LATERAIS, INCLUI GUINCHO PARA RETIRADA REAPROVEITAMENTO	M2	158,72	6,29	BDI 1	7,62	1.209,45	RA
1.1.9.	COMP	COMP-7	REMOÇÃO DE RAMPAS DE SKATE HALF PIPE COM TABLADO NAVAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	4.003,49	BDI 1	4.850,23	4.850,23	RA
1.1.10.	COMP	COMP-10	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE E REAPROVEITAMENTO	M	37,40	8,13	BDI 1	9,85	368,39	RA
1.1.11.	COMP	COMP-11	REMOÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO REAPROVEITAMENTO E TRANSPORTE	M	34,00	2,47	BDI 1	2,99	101,66	RA
1.1.12.	COMP	COMP-12	REMOÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO TRANSPORTE E REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,92	BDI 1	10,81	129,72	RA
1.1.13.	COMP	COMP-13	REMOÇÃO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO TRANSPORTE E REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	5,93	BDI 1	7,18	86,16	RA
1.1.14.	COMP	COMP-14	REMOÇÃO TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO TRANSPORTE E REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	11,88	BDI 1	14,39	14,39	RA
1.2.			RECOLOCAÇÃO DE MATERIAIS DA PISTA DE SKATE NOVO LOCAL						-	60.485,10
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	502,69	BDI 1	609,01	609,01	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,92	105,73	BDI 1	128,09	886,38	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									80.974,48	
1.2.3.	COMP	COMP-15	RECOLOCAÇÃO DE ESTEIO DE EUCALÍPTO TRATADO D = 25 CM A 30 CM, COM REAPROVEITAMENTO	M	98,00	70,03	BDI 1	84,84	8.314,32	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	9,18	32,80	BDI 1	39,74	364,81	RA
1.2.5.	COMP	COMP-16	RECOLOCAÇÃO DE TESOURAS (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO MÃO DE OBRA E REAPROVEITAMENTO	UN	13,00	543,21	BDI 1	658,10	8.555,30	RA
1.2.6.	COMP	COMP-17	RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE EUCALÍPTO TRATADO NÃO APARELHADO 8X4, COM REAPROVEITAMENTO	M	130,00	10,89	BDI 1	13,19	1.714,70	RA
1.2.7.	COMP	COMP-18	RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	128,29	28,70	BDI 1	34,77	4.460,64	RA
1.2.8.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	M2	54,97	41,53	BDI 1	50,31	2.765,54	RA
1.2.9.	COMP	COMP-19	RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REAPROVEITAMENTO	M2	200,90	20,92	BDI 1	25,34	5.090,81	RA
1.2.10.	COMP	COMP-20	CUMEEIRA LISA PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO E MÃO DE OBRA	M	18,70	87,53	BDI 1	106,04	1.982,95	RA
1.2.11.	COMP	COMP-21	RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, LATERAIS, INCLUSO IÇAMENTO E REAPROVEITAMENTO	M2	158,72	20,92	BDI 1	25,34	4.021,96	RA
1.2.12.	COMP	COMP-22	RECOLOCAÇÃO DE TABLADO NAVAL REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	6.648,00	BDI 1	8.054,05	8.054,05	RA
1.2.13.	COMP	COMP-23	RAMPA DE SKATE HALF PAPE COM TABLADO NAVAL MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	8.784,81	BDI 1	10.642,80	10.642,80	RA
1.2.14.	COMP	COMP-26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO E REAPROVEITAMENTO	M	37,40	44,37	BDI 1	53,75	2.010,25	RA
1.2.15.	COMP	COMP-27	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, REAPROVEITAMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	34,00	5,04	BDI 1	6,11	207,74	RA
1.2.16.	COMP	COMP-28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, REAPROVEITAMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	12,00	28,77	BDI 1	34,85	418,20	RA
1.2.17.	COMP	COMP-29	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELASTICA, REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	12,00	23,18	BDI 1	28,08	336,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									80.974,48	
1.2.18.	COMP	COMP-30	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, REAPROVEITAMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	40,18	BDI 1	48,68	48,68	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Giovane Conti Espindola
CREA/CAU: 206482-7
ART/RRT: 0