



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	0	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 22,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									327.396,34	
1.			MANUTENÇÃO DAS PASSARELAS					-	327.396,34	
1.1.			PASSARELA					-	327.396,34	
1.1.1.	COMP	COMP-6	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=22CM A D=24CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	150,00	235,12	BDI 1	287,88	43.182,00	RA
1.1.2.	COMP	COMP-1	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=16 A D=20CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	150,00	129,46	BDI 1	158,51	23.776,50	RA
1.1.3.	COMP	COMP-2	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A D=15CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	400,00	94,75	BDI 1	116,01	46.404,00	RA
1.1.4.	COMP	COMP-5	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=10CM A D=12CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	400,00	80,59	BDI 1	98,67	39.468,00	RA
1.1.5.	COMP	COMP-7	MADEIRA ROLIÇA TRATADA (BARROTE) EM EUCALIPTO APLAINADA SO DE UM LADO, D=15CM	M	372,00	117,85	BDI 1	144,30	53.679,60	RA
1.1.6.	COMP	COMP-3	DEQUE DE EUCALIPTO - 10X2,5 CM	M2	200,00	186,32	BDI 1	228,13	45.626,00	RA
1.1.7.	COMP	COMP-4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO E APLAINADO- CONFORME EM PROJETO	UN	6,00	433,95	BDI 1	531,33	3.187,98	RA
1.1.8.	COMP	COMP-14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PROJETO	UN	6,00	499,87	BDI 1	612,04	3.672,24	RA
1.1.9.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	4,32	1.091,97	BDI 1	1.337,01	5.775,88	RA
1.1.10.	COMP	COMP-8	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=22CM A D=24CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	150,00	37,00	BDI 1	45,30	6.795,00	RA
1.1.11.	COMP	COMP-9	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=16 A D=20CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	150,00	37,00	BDI 1	45,30	6.795,00	RA
1.1.12.	COMP	COMP-10	REMOÇÃO DE DEQUE DE EUCALIPTO - 10X2,5 CM	M2	200,00	18,90	BDI 1	23,14	4.628,00	RA
1.1.13.	COMP	COMP-11	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=10CM A D=12CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	400,00	30,51	BDI 1	37,36	14.944,00	RA
1.1.14.	COMP	COMP-12	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA (BARROTE) EM EUCALIPTO APLAINADA SO DE UM LADO, D=15CM	M	372,00	30,51	BDI 1	37,36	13.897,92	RA
1.1.15.	COMP	COMP-13	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A D=15CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	400,00	30,51	BDI 1	37,36	14.944,00	RA
1.1.16.	COMP	COMP-15	REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	UN	6,00	51,95	BDI 1	63,61	381,66	RA
1.1.17.	COMP	COMP-16	REMOÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA	UN	6,00	32,47	BDI 1	39,76	238,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0		00				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)		00	22,44%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									327.396,34

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Giovane Conti Espindola

CREA/CAU: 206482-7

ART/RRT: 0

RECURSO

↓