

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	COMP-1	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=16 A D=20CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		126,10	129,46
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	68,75	68,75
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73
COTAÇÃO	COT-3	ANTI-RACHA GALVANIZADO 14X14	UN	0,66	7,39	7,39
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	25,09	26,73

COMP	COMP-2	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A D=15CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		91,39	94,75
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	34,04	34,04
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73
COTAÇÃO	COT-3	ANTI-RACHA GALVANIZADO 14X14	UN	0,66	7,39	7,39
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	25,09	26,73

COMP	COMP-3	DEQUE DE EUCALIPTO - 10X2,5 CM	M2		183,93	186,32
COTAÇÃO	COT-4	DEQUE DE EUCALIPTO TRATADO - 10 X 2,5 CM	M2	1	120,00	120,00
COTAÇÃO	COT-5	RÉGUA DE EUCALIPTO PLAINADA 12CM LARGURA	M	1	26,33	26,33
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	25,09	26,73

COMP	COMP-4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LIXEIRA EM AUCALIPTO TRATADO E PLAINADO- CONFORME EM PROJETO	UN		425,41	433,95
COTAÇÃO	COT-5	RÉGUA DE EUCALIPTO PLAINADA 12CM LARGURA	M	11,1	26,33	26,33
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,28	34,99	34,99
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	35,20	37,69
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,48	28,26

COMP	COMP-5	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=10CM A D=12CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REAGIÃO	M		77,65	80,59
COTAÇÃO	COT-5	RÉGUA DE EUCALIPTO PLAINADA 12CM LARGURA	M	1	26,33	26,33
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73
COTAÇÃO	COT-3	ANTI-RACHA GALVANIZADO 14X14	UN	0,66	7,39	7,39
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,09	26,73

COMP	COMP-6	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=22CM A D=24CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		231,76	235,12
COTAÇÃO	COT-7	MADEIRA ROLICA TRATADA 22CM A 24CM	M	1	174,41	174,41
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73
COTAÇÃO	COT-3	ANTI-RACHA GALVANIZADO 14X14	UN	0,66	7,39	7,39
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	25,09	26,73

COMP	COMP-7	MADEIRA ROLIÇA TRATADA (BARROTE) EM EUCALIPTO APLAINADA SO DE UM LADO, D=15CM	M		113,00	117,85
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	34,04	34,04
COTAÇÃO	COT-1	PREGOS GALVANIZADO - 25X72	KG	0,05	28,00	28,00
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	0,03	34,99	34,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73
COTAÇÃO	COT-3	ANTI-RACHA GALVANIZADO 14X14	UN	0,66	7,39	7,39
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	35,20	37,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,09	26,73

COMP	COMP-8	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=22CM A D=24CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		35,41	37,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	35,70	38,22
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,045	234,27	237,09
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,04	116,56	119,38

COMP	COMP-9	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=16 A D=20CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		35,41	37,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	35,70	38,22
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,045	234,27	237,09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,04	116,56	119,38
COMP	COMP-10	REMOÇÃO DE DEQUE DE EUCALIPTO - 10X2,5 CM	M2		17,70	18,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	35,70	38,22
COMP	COMP-11	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=10CM A D=12CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REAGIÃO	M		29,33	30,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,70	38,22
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,045	234,27	237,09
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,04	116,56	119,38
COMP	COMP-12	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA (BARROTE) EM EUCALIPTO APLAINADA SO DE UM LADO, D=15CM	M		29,33	30,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,70	38,22
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,045	234,27	237,09
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,04	116,56	119,38
COMP	COMP-13	REMOÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A D=15CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M		29,33	30,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,70	38,22
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,045	234,27	237,09
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,04	116,56	119,38
COMP	COMP-14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PROJETO	UN		482,79	499,87
COTAÇÃO	COT-9	SARRAFO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO D=5CM X D=5CM	M	1	3,61	3,61
COTAÇÃO	COT-2	PREGOS GALVANIZADOS ARDOX - 17X27	KG	1	34,99	34,99
COTAÇÃO	COT-5	RÉGUA DE EUCALIPTO PLAINADA 12CM LARGURA	M	7,5	26,33	26,33
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	35,20	37,69
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,48	28,26
COMP	COMP-15	REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	UN		48,63	51,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	35,70	38,22
COMP	COMP-16	REMOÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA	UN		30,39	32,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,70	38,22

Data

Responsável Técnico: Giovane Conti Espindola
CREA/CAU: 206482-7