



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MUTUTI DOS MELOS – ZONA RURAL – BREVES/PÁ. JANEIRO 2026	SINAPI - 08/2025 - Pará ORSE - 07/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará	23,48%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MUTUTI DOS MELOS – ZONA RURAL – BREVES/PÁ.

R\$ 415.895,52

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Un	Quant. PO	Peso (%)	Qtd. Mín. Exigida (50%)	Qualificação
2.2	105069	SINAPI	Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente, seção quadrada 15x15cm, L=3m, fixado com porta pilar metálico	M	186	9,55%	93,00 M	Eng.º Civil ou Arq.
2.3	D00112	SEDOP	Peça em madeira de lei 8"x8"x4m aparelhada	un	33	9,49%	17,00 un	Eng.º Civil ou Arq.
4.1	60046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	271,02	10,41%	135,51 m²	Eng.º Civil ou Arq.
3.1	50267	SEDOP	Concreto armado Fck=18MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,41	6,78%	2,71 m³	Eng.º Civil ou Arq.
5.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	488,04	7,36%	244,02 m²	Eng.º Civil ou Arq.
8.1	151284	SEDOP	Látex acrílica semi-brilho c/ massa e selador – interna e externa	m²	330,18	5,50%	165,09 m²	Eng.º Civil ou Arq.
6.1 / 6.2	070054 / 070047	SEDOP	Estrutura em madeira p/ chapa fibrocimento / Cobertura – telha de fibrocimento e=6mm	m²	98,87	4,53% (soma)	49,44 m²	Eng.º Civil ou Arq.
3.3	80151	SEDOP	Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios	m²	77	3,78%	38,50 m²	Eng.º Civil ou Arq.
3.4	50353	SEDOP	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,66	4,65%	2,33 m³	Eng.º Civil ou Arq.
11.11	180485	SEDOP	Fossa séptica em concreto armado d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	un	1	1,81%	1,00 un	Eng.º Civil ou Arq.
11.1 / 11.2	180299 / 180214	SEDOP	Instalações hidrossanitárias – pontos de água e esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	5 cada	1,46% (soma)	2,5 pt cada	Eng.º Civil ou Arq.

MARCIA CRISTINA FREITAS DA CAMARA
ENG. CIVIL
CREA-PA nº 150132694-5