

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE MATUTI MELOS

MEMORIA DE CALCULO

Fechamento - Alvenaria tijolo de barro a cutelo			Paredes - Revestimentos Cerâmico - Pintura			Piso e Forro de PVC		Fundação			
Pátio			Pátio			Quadro Ambientes		Bloco de Fundação			
1,85	6,88	12,73	1,85	6,88	12,73	Pátio	12,56 m²	Dimensão do bloco		m³	m³ total
1,85	3,00	5,55	1,85	3,00	5,55	Recepção	18,72 m²	0,60	0,60	0,22	3,02
1,85	3,00	5,55	1,85	3,00	5,55	Farmácia	9,00 m²	Viga Baldrame			
6,88	3,00	20,64	6,88	3,00	20,64	Consultório	9,00 m²	Dimensão da viga baldrame		m³	m³ total
6,88	3,00	20,64	6,88	3,00	20,64	Sala de Vacina	8,40 m²	0,20	0,40	9,04	0,72
TOTAL		52,38	TOTAL		52,38	Copa	5,04 m²	0,20	0,40	2,76	0,22
Farmácia			Farmácia			Banheiro	12,56 m²	0,20	0,40	6,64	0,53
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00	Total	75,28 m²	0,20	0,40	3,00	0,24
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
TOTAL		36,00	TOTAL		36,00						
Consultório			Consultório								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
TOTAL		36,00	TOTAL		36,00						
Sala de Vacina			Sala de Vacina								
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40						
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40						
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00						
TOTAL		34,80	TOTAL		34,80						
Recepção / Espera			Recepção / Espera								
6,12	3,52	21,54	6,12	3,52	21,54						
6,12	3,00	18,36	6,12	3,00	18,36						
6,12	3,00	18,36	6,12	3,00	18,36						
3,52	3,00	10,56	3,52	3,00	10,56						
3,52	3,00	10,56	3,52	3,00	10,56						
TOTAL		57,84	TOTAL		57,84						
Copa			Copa - Cerâmica								
2,8	1,8	5,04	2,8	1,8	5,04						
2,80	3,00	8,40	2,80	2,10	5,88						
2,80	3,00	8,40	2,80	2,10	5,88						
1,80	3,00	5,40	1,80	2,10	3,78						
1,80	3,00	5,40	1,80	2,10	3,78						
TOTAL		27,60	TOTAL		19,32						
BH			Copa - Argamassa e Pintura								
2,80	1,60	4,48	2,8	1,8	5,04						
2,80	3,00	8,40	2,80	0,90	2,52						
2,80	3,00	8,40	2,80	0,90	2,52						
1,60	3,00	4,80	1,80	0,90	1,62						
1,60	3,00	4,80	1,80	0,90	1,62						
TOTAL		26,40	TOTAL		8,28						
TOTAL			BH - Cerâmica								
		271,02	2,80	1,60	4,48						
Chapisco / Emboço /	542,04		2,80	2,10	5,88						
	488,04		2,80	2,10	5,88						
			1,60	2,10	3,36						
			1,60	2,10	3,36						
			TOTAL		18,48						
			BH - Argamssa e Pintura								
			2,80	1,60	4,48						
			2,80	0,90	2,52						
			2,80	0,90	2,52						
			1,60	0,90	1,44						
			1,60	0,90	1,44						
			TOTAL		7,92						
			Revestimento Cerâmico - Interno								
			Total		37,80						
			Argamassa e Pintura - Interno								
			Total		233,22						
			Argamassa e Pintura - Externo								
			Total		96,96						
			Pintura Externo e Interno								
					330,18						

* Para escavação = área do bloco + lastro de concreto =3,28