



**4 - Tubo concreto**

**Descrição Detalhada:** Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 80MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.566.360,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (4000)

**Grupo:** G1

**5 - Tubo concreto**

**Descrição Detalhada:** Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 96MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.568.360,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (4000)

**Grupo:** G1

**6 - Tubo concreto**

**Descrição Detalhada:** Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 120MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.160.360,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (4000)

**Grupo:** G1

**7 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 315.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (150)

**Grupo:** G2

**8 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 298.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (150)

**Grupo:** G2

**9 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 230.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G2

**10 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 320.385,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G2

**11 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 184.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (150)

**Grupo:** G2

**12 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 184.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (150)

**Grupo:** G2

**13 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 140.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G2

**14 - Laje de concreto pré-fabricada**

**Descrição Detalhada:** Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 186.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G2

**15 - Tampa bueiro**

**Descrição Detalhada:** Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Liso, Espessura: 5CM, Comprimento: 50CM, Largura: 80CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.488.750,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (15000)

**Grupo:** G3

**16 - Cavalete**

**Descrição Detalhada:** Cavalete Estrutura: Metal Tubular, Acabamento Superficial: Lixado E Selado, Bitola: 2,50 X 2,50CM, Material Dobradiça: Metal, Tipo Junção: Parafusada, Largura Papel: 0,60M, Altura Papel: 0,90M, Altura Total: 1,80M, Componentes: Quadro Branco, Características Adicionais: Pés Retrâteis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 865.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (10000)

**Grupo:** G3

**17 - Viga "v"**

**Descrição Detalhada:** Viga "V" Material: Concreto ProtendidoKG/M2, Peso: < Ou = 190KG/M2, Comprimento: < Ou = 25M, Vão Máximo: 24M, Balanço Máximo: 5M, Aplicação: Coberturas Depósitos De Materiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 436.650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (5000)

**Grupo:** G3

**18 - Viga "v"**

**Descrição Detalhada:** Viga "V" Material: Concreto ProtendidoKG/M2, Peso: < Ou = 190KG/M2, Comprimento: < Ou = 25M, Vão Máximo: 24M, Balanço Máximo: 5M, Aplicação: Coberturas Depósitos De Materiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 800.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (4000)

**Grupo:** G3

**19 - Grelha de concreto para construcao**

**Descrição Detalhada:** Grelha De Concreto Para Construcao Modelo: Com Frestas, Dimensões: (C X L) 30 X 12CM, Características Adicionais: Com Caixilho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 408.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (2000)

**Grupo:** G3

20 - Anel adaptador

Descrição Detalhada: Anel Adaptador Tamanho: Grande, Uso: Lente Grande Angular, Aplicação: Filmadora Dvcam Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 535.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2000)

Grupo: G3

21 - Estrutura concreto pré - moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 2,5 X 2,5M, Uso: Obra De Arte Corrente, Características Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 532.853,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (80)

Grupo: G4

22 - Estrutura concreto pré - moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 3 X 3M, Uso: Obra De Arte Corrente, Características Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.084.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (120)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo concreto	8000	Unidade
2	Tubo concreto	8000	Unidade
3	Tubo concreto	6000	Unidade
4	Tubo concreto	4000	Unidade
5	Tubo concreto	4000	Unidade
6	Tubo concreto	4000	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Laje de concreto pré-fabricada	150	Unidade
8	Laje de concreto pré-fabricada	150	Unidade
9	Laje de concreto pré-fabricada	100	Unidade
10	Laje de concreto pré-fabricada	100	Unidade
11	Laje de concreto pré-fabricada	150	Unidade
12	Laje de concreto pré-fabricada	150	Unidade
13	Laje de concreto pré-fabricada	100	Unidade
14	Laje de concreto pré-fabricada	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Tampa bueiro	15000	Unidade
16	Cavalete	10000	Unidade
17	Viga "v"	5000	Unidade
18	Viga "v"	4000	Unidade
19	Grelha de concreto para construcao	2000	Unidade
20	Anel adaptador	2000	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Estrutura concreto pré - moldado	80	Unidade
22	Estrutura concreto pré - moldado	120	Unidade