PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG.	**ISS COBRADO 5,0 %**	**DATA: 23/10/2026**
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).		**FOLHA Nº: 01/02**
LOCAL: RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA E RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE AUGUSTO DE LIMA/MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MG JUNHO/2026 - DESONERADA; SICRO/MG - ABRIL/2026 - DESONERADA; SEINFRA-CENTRAL/MG ABRIL/2026 - DESONERADA	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	**BDI ADOTADO:**	**33,35%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1 - PLACA DE OBRA PADRÃO PREFEITURA:								
1.1			**PLACA DE OBRA:**					
1.01	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	2,00	1.178,37	1.571,36	3.142,72
			Sub-total --------->					**3.142,72**
2 - PAVIMENTAÇÃO COMPLETA COM CBUQ INCLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE DE MARÍSIA:								
2.1			**SERVIÇOS PRELIMENARES:**					
2.1.1	CP-01	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5.412,00	1,74	2,32	12.555,84
			Sub-total --------->					**12.555,84**
2.2			**TERRAPLENAGEM:**					
2.2.1	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M2	1.894,20	3,48	4,64	8.789,09
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M3	12.628,00	2,98	3,97	50.133,16
			Sub-total --------->					**58.922,25**
2.3			**PAVIMENTAÇÃO:**					
2.3.1	RO-00284	SEINFRA	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	1.894,20	18,95	25,27	47.866,43
2.3.2	CP-02	COMPOSIÇÃO	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	12.628,00	7,51	10,01	126.406,28
2.3.3	CP-03	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	10.824,00	2,62	3,49	37.775,76
2.3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	324,72	2.156,11	2.875,17	933.625,20
			Sub-total --------->					**1.145.673,67**
2.4			**DRENAGEM:**					
2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.409,30	67,70	90,28	307.791,60
2.4.3	ED-14763	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3.433,30	45,00	60,01	206.032,33
			Sub-total --------->					**513.823,93**
2.5			**TRANSPORTES:**					
2.5.1			**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE:**					
2.5.1.1	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL PARA BASE)	M3xKM	51.874,15	3,55	4,73	245.364,73
2.5.2			**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA:**					
2.5.2.1	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL PARA BOTA-FORA)	M3xKM	2.841,30	3,55	4,73	13.439,35
2.5.3			**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO:**					
2.5.3.1	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO)	TXKM	617,10	2,07	2,76	1.703,20
2.5.3.2	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO)	TXKM	4.318,25	0,79	1,05	4.534,16
2.5.4			**TRANSPORTE DE MASSA CBUQ:**					
2.5.4.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA CBUQ)	M3xKM	9.741,60	2,46	3,28	31.952,45
2.5.4.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA CBUQ)	M3xKM	54.886,73	0,94	1,25	68.608,41
			Sub-total --------->					**365.602,30**
			VALOR TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COMPLETA RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA ----->>>					**2.096.577,99**
3 - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - AVENIDA VENCESLAU BRANDÃO - CENTRO:								
3.1			**SERVIÇOS PRELIMENARES:**					
3.1.1	4011212	SICRO/MG	VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	29.409,57	0,09	0,12	3.529,15
			Sub-total --------->					**3.529,15**
3.2			**REPERFILAMENTO:**					
3.2.1	CP-03	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	18.424,42	2,62	3,49	64.301,23
3.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	368,49	2.156,11	2.875,17	1.059.471,39
			Sub-total --------->					**1.123.772,62**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG.	**ISS COBRADO 5,0 %**	**DATA: 23/10/2026**
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).		**FOLHA Nº: 02/02**
LOCAL: RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA E RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE AUGUSTO DE LIMA/MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MG JUNHO/2026 - DESONERADA; SICRO/MG - ABRIL/2026 - DESONERADA; SEINFRA-CENTRAL/MG ABRIL/2026 - DESONERADA	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	**BDI ADOTADO:**	**33,35%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
3.3			**RECAPEAMENTO:**					
3.3.1	CP-03	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	29.409,57	2,62	3,49	102.639,40
3.3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	882,29	2.156,11	2.875,17	2.536.733,74
			Sub-total ---------->					**2.639.373,14**
3.4			**TRANSPORTES:**					
3.4.1			**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO:**					
3.4.1.1	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO)	TXKM	717,60	2,07	2,76	1.980,58
3.4.1.2	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO)	TXKM	5.190,64	0,79	1,05	5.450,17
3.4.2			**TRANSPORTE DE MASSA CBUQ:**					
3.4.2.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA CBUQ)	M3xKM	37.523,40	2,46	3,28	123.076,75
3.4.2.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA CBUQ)	M3xKM	192.620,12	0,94	1,25	240.775,15
			Sub-total ---------->					**371.282,65**
			VALOR TOTAL DO REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA VENCESLAU BRANDÃO - CENTRO ---->>>					**4.137.957,56**
TOTAL GERAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO + REPERFILAMENTO + RECAPEAMENTO + PLACA + DRENAGEM SUPERFICIAL) ------>>>								**6.237.678,27**

AUGUSTO DE LIMA/MG, 23 DE OUTUBRO DE 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D - MG.

FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA