

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS/MG							FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ULISSES RODRIGUES							DATA: 17/07/2026		
LOCAL: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA JOÃO ROMERO - CENTRO - BUENÓPOLIS/MG.							28,43		
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/MG/CENTRAL/ABRIL/2026 - DESONERADA E SINAPI/JUNHO/2026 - DESONERADA - ORSE ABRIL/2026							FORMA DE EXECUÇÃO:	(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS								() DIRETA	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/LDI	PREÇO UNIT. C/ DI	PREÇO TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES:						
1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	1.178,37	1.513,38	1.513,38	
1.2	RO-01091	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	279,59	0,87	1,12	313,14	
1.3	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID.	25,00	82,07	105,40	2.635,00	
			Sub-total Item 1 ----->					4.461,52	
2			IRRIGAÇÃO:						
2.1	ED-51107	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	6,54	80,46	103,33	675,78	
2.2	102705	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	17,00	69,30	89,00	1.513,00	
2.3	ED-50019	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,00	25,83	33,17	729,74	
2.4	ED-50411	SEINFRA	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	16,36	15,66	20,11	329,00	
2.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,54	29,97	38,49	251,72	
2.6	08975	ORSE	ASPESSOR SPRAY IRRIGAÇÃO	UNID.	4,00	108,86	139,81	559,24	
2.7	ED-15205	SEINFRA	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UNID.	1,00	664,39	853,28	853,28	
2.8	ED-49168	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	4,00	232,08	298,06	1.192,24	
			Sub-total Item 2 ----->					6.104,00	
3			PAVIMENTAÇÃO:						
3.1	ED-51123	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	279,59	6,02	7,73	2.161,23	
3.2	ED-51139	SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	59,92	79,14	101,64	6.090,27	
3.3	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6,00	42,91	55,11	330,66	
3.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	181,09	93,39	119,94	21.719,93	
			Sub-total Item 3 ----->					30.302,09	
4			CANTEIROS:						
4.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	59,51	14,72	18,90	1.124,74	
4.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UNID.	16,00	393,13	504,90	8.078,40	
4.3	ED-50438	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SIBIPIRUNA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	2,00	105,00	134,85	269,70	
4.4	ED-25245	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	1,00	128,75	165,35	165,35	
			Sub-total Item 4 ----->					9.638,19	
5			ILUMINAÇÃO:						
5.1	ED-20579	SEINFRA	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	2.703,55	3.472,17	3.472,17	
5.2	13783	ORSE	POSTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H= 2M, COM LUMINARIA DO TIP ROMANA COM H= 31 CM. LÂMPADA 15 W LED	UND'	4,00	424,65	545,38	2.181,52	
5.3	ED-26529	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	25,00	20,12	25,84	646,00	
5.4	ED-48961	SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	60,00	9,01	11,57	694,20	
5.5	ED-48956	SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	60,00	6,45	8,28	496,80	
5.6	ED-48951	SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	20,00	4,56	5,86	117,20	
5.7	ED-49169	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	4,00	393,85	505,82	2.023,28	
			Sub-total Item 5 ----->					9.631,17	
6			BANCO EM CONCRETO COM CANTEIRO:						
6.1	ADAP - ED-15449	SEINFRA	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO VARIÁVEL, LARGURA 60CM,	M	28,00	195,77	251,43	7.040,04	
6.2	ED-49784	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,98	769,78	988,63	1.957,49	
6.3	ED-51107	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	10,78	80,46	103,33	1.113,90	
6.4	ED-51125	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	3,57	60,00	77,06	275,10	
6.5	ED-51133	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	3,57	27,90	35,83	127,91	
6.6	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM	M2	39,84	815,44	1.047,27	41.723,24	
			Sub-total Item 6 ----->					52.237,68	
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES:						
7.1	ED-51148	SEINFRA	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	1,00	488,53	627,42	627,42	
7.2	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UNID.	2,00	1.294,05	1.661,95	3.323,90	
			Sub-total Item 7 ----->					3.951,32	
TOTAL GERAL DA OBRA								116.325,97	