



RELAÇÃO DE MATERIAIS			
NÓ	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QUANT. DE MATERIAL
(A)		CURVA FERRO FUNDIDO 90° DN 100	03 UNID
(B)		CURVA FERRO FUNDIDO 45° DN 100	02 UNID
(C)		CURVA FERRO FUNDIDO 22° DN 100	01 UNID
(D)		CURVA FERRO FUNDIDO 11° DN 100	05 UNID
(BL)		BL - BLOCO DE ANCORAGEM	05 UNID
-		TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100 (SOB TERRENO NATURAL)	726,75 M
-		TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100 (SOB BLOQUETE SEXTAVADO)	357,75 M

CURVAS DE NÍVEL:

MESTRAS

AUXILIARES

TUBULAÇÃO DE RECALQUE

NOTAS:

1- Curva de nível interpoladas a cada 2 (dois) metros, e mestras a cada 10 (dez) metros.

LEGENDAS DE BLOCOS:

ÁRVORES EXISTENTES

POÇOS DE VISITA EXISTENTES

POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES

PONTE DE CONCRETO EXISTENTE

RIO/ GROTA EXISTENTES

CONTRATADA:

CONTRATANTE:

CIDADES INTELIGENTES
SERVIÇOS LTDA

CHPJ Nº: 43.101.003/0001-24
RUA DEZ, Nº 250, COND. PAMP. TENIS RESIDENCE, BAIRRO JARAGUA
MONTES CLAROS/MG - CEP: 39404-208

CHPJ Nº: 17.694.878/0001-77
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 14 - CENTRO
JOAQUIM FELÍCIO/MG - CEP: 39300-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
CREA: 255.542/D - MG

PREFEITO MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO

LINHA DE RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DESCRIÇÃO: LINHA DE RECALQUE

COMP.: 1.084,50 M

CURVAS DE NÍVEL E LEGENDA

ED. TIPO: RECALQUE

ENDEREÇO DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO

DATA INICIAL: 1 DE SETEMBRO DE 2023

MUNICÍPIO/COMUNIDADE: JOAQUIM FELÍCIO/MG

DATA DA REV.: 29 DE ABRIL DE 2024

REFERÊNCIA DO PROJETO: 2540

ESCALA: INDICADAS

Nº REVISÃO: 01

01/02