

				Preço																													
				RS	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00		
Tipo Item	Código do Item	Descrição	Observação	Unidade	Coeficiente	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
96556_ADP-01		CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		M3		R\$ 1.248,34	R\$ 801,35	R\$ 1.042,84	R\$ 1.128,28	R\$ 957,14	R\$ 866,65	R\$ 960,06	R\$ 852,51	R\$ 876,16	R\$ 920,80	R\$ 924,56	R\$ 805,39	R\$ 943,76	R\$ 1.119,30	R\$ 795,71	R\$ 849,20	R\$ 1.008,66	R\$ 901,76	R\$ 937,77	R\$ 823,82	R\$ 1.110,26	R\$ 1.353,22	R\$ 892,05	R\$ 942,94	R\$ 836,42	R\$ 835,60	R\$ 921,19	
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L	A composição original contemplava a composição 94972 - CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L - AF_050201. Ainda, na substituição foi considerada a resistência indicada no projeto	M3	1,1900000	R\$ 794,27	R\$ 463,26	R\$ 624,79	R\$ 738,69	R\$ 541,25	R\$ 489,90	R\$ 556,65	R\$ 454,41	R\$ 495,87	R\$ 537,00	R\$ 532,08	R\$ 465,71	R\$ 577,10	R\$ 687,43	R\$ 462,19	R\$ 469,02	R\$ 624,96	R\$ 460,32	R\$ 464,04	R\$ 470,33	R\$ 678,59	R\$ 884,31	R\$ 516,92	R\$ 529,57	R\$ 484,17	R\$ 413,51	R\$ 550,85	
COMPOSICAO	90587	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÚRNO - AF_062015		CHI	1,9380000	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,51	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,48	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	
COMPOSICAO	90586	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO - AF_062015		CHP	0,5980000	R\$ 1,44	R\$ 1,41	R\$ 1,36	R\$ 1,39	R\$ 1,41	R\$ 1,35	R\$ 1,23	R\$ 1,30	R\$ 1,38	R\$ 1,35	R\$ 1,39	R\$ 1,42	R\$ 1,41	R\$ 1,46	R\$ 1,25	R\$ 1,38	R\$ 1,36	R\$ 1,23	R\$ 1,46	R\$ 1,35	R\$ 1,68	R\$ 1,44	R\$ 1,33	R\$ 1,26	R\$ 1,32	R\$ 1,26	R\$ 1,41	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0710000	R\$ 24,36	R\$ 21,07	R\$ 25,03	R\$ 19,85	R\$ 24,37	R\$ 23,37	R\$ 23,75	R\$ 25,19	R\$ 22,42	R\$ 23,32	R\$ 22,64	R\$ 20,74	R\$ 21,17	R\$ 25,11	R\$ 20,27	R\$ 24,08	R\$ 21,71	R\$ 28,71	R\$ 31,39	R\$ 22,41	R\$ 25,95	R\$ 23,13	R\$ 23,26	R\$ 24,33	R\$ 21,70	R\$ 29,77	R\$ 21,62	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,5990000	R\$ 31,75	R\$ 25,25	R\$ 30,47	R\$ 26,21	R\$ 33,52	R\$ 29,21	R\$ 31,34	R\$ 32,55	R\$ 30,46	R\$ 28,88	R\$ 31,21	R\$ 25,75	R\$ 26,40	R\$ 30,73	R\$ 25,21	R\$ 29,85	R\$ 27,39	R\$ 36,91	R\$ 40,10	R\$ 26,50	R\$ 30,21	R\$ 32,46	R\$ 28,07	R\$ 33,51	R\$ 26,33	R\$ 34,08	R\$ 27,54	
96555_ADP-01		CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORADAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		M3		R\$ 1.069,62	R\$ 660,39	R\$ 871,83	R\$ 978,70	R\$ 780,41	R\$ 707,56	R\$ 791,16	R\$ 679,87	R\$ 714,74	R\$ 761,20	R\$ 759,19	R\$ 663,49	R\$ 795,53	R\$ 945,39	R\$ 656,70	R\$ 686,90	R\$ 854,93	R\$ 707,22	R\$ 727,05	R\$ 675,47	R\$ 936,36	R\$ 1.172,25	R\$ 735,77	R\$ 766,69	R\$ 689,06	R\$ 649,12	R\$ 769,14	
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L	A composição original contemplava a composição 94972 - CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L - AF_050201. Ainda, na substituição foi considerada a resistência indicada no projeto	M3	1,1600000	R\$ 794,27	R\$ 463,26	R\$ 624,79	R\$ 738,69	R\$ 541,25	R\$ 489,90	R\$ 556,65	R\$ 454,41	R\$ 495,87	R\$ 537,00	R\$ 532,08	R\$ 465,71	R\$ 577,10	R\$ 687,43	R\$ 462,19	R\$ 469,02	R\$ 624,96	R\$ 460,32	R\$ 464,04	R\$ 470,33	R\$ 678,59	R\$ 884,31	R\$ 516,92	R\$ 529,57	R\$ 484,17	R\$ 413,51	R\$ 550,85	
COMPOSICAO	90587	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÚRNO - AF_062015		CHI	1,1010000	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,51	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,48	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	
COMPOSICAO	90586	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO - AF_062015		CHP	0,3400000	R\$ 1,44	R\$ 1,41	R\$ 1,36	R\$ 1,39	R\$ 1,41	R\$ 1,35	R\$ 1,23	R\$ 1,30	R\$ 1,38	R\$ 1,35	R\$ 1,39	R\$ 1,42	R\$ 1,41	R\$ 1,46	R\$ 1,25	R\$ 1,38	R\$ 1,36	R\$ 1,23	R\$ 1,46	R\$ 1,35	R\$ 1,68	R\$ 1,44	R\$ 1,33	R\$ 1,26	R\$ 1,32	R\$ 1,26	R\$ 1,41	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,8520000	R\$ 24,36	R\$ 21,07	R\$ 25,03	R\$ 19,85	R\$ 24,37	R\$ 23,37	R\$ 23,75	R\$ 25,19	R\$ 22,42	R\$ 23,32	R\$ 22,64	R\$ 20,74	R\$ 21,17	R\$ 25,11	R\$ 20,27	R\$ 24,08	R\$ 21,71	R\$ 28,71	R\$ 31,39	R\$ 22,41	R\$ 25,95	R\$ 23,13	R\$ 23,26	R\$ 24,33	R\$ 21,70	R\$ 29,77	R\$ 21,62	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4250000	R\$ 31,75	R\$ 25,25	R\$ 30,47	R\$ 26,21	R\$ 33,52	R\$ 29,21	R\$ 31,34	R\$ 32,55	R\$ 30,46	R\$ 28,88	R\$ 31,21	R\$ 25,75	R\$ 26,40	R\$ 30,73	R\$ 25,21	R\$ 29,85	R\$ 27,39	R\$ 36,91	R\$ 40,10	R\$ 26,50	R\$ 30,21	R\$ 32,46	R\$ 28,07	R\$ 33,51	R\$ 26,33	R\$ 34,08	R\$ 27,54	
103682_ADP-01		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		M3		R\$ 2.058,36	R\$ 849,84	R\$ 1.292,87	R\$ 1.197,07	R\$ 908,59	R\$ 871,40	R\$ 862,66	R\$ 1.012,19	R\$ 971,83	R\$ 974,20	R\$ 913,37	R\$ 932,18	R\$ 1.064,61	R\$ 1.083,64	R\$ 873,34	R\$ 880,42	R\$ 909,44	R\$ 915,63	R\$ 995,73	R\$ 891,81	R\$ 1.228,46	R\$ 1.497,05	R\$ 911,89	R\$ 1.011,67	R\$ 838,10	R\$ 876,57	R\$ 1.014,26	
COMPOSICAO	90587	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÚRNO - AF_062015		CHI	0,2490000	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,51	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,48	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	
COMPOSICAO	90586	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO - AF_062015		CHP	0,9420000	R\$ 1,44	R\$ 1,41	R\$ 1,36	R\$ 1,39	R\$ 1,41	R\$ 1,35	R\$ 1,23	R\$ 1,30	R\$ 1,38	R\$ 1,35	R\$ 1,39	R\$ 1,42	R\$ 1,41	R\$ 1,46	R\$ 1,25	R\$ 1,38	R\$ 1,36	R\$ 1,23	R\$ 1,46	R\$ 1,35	R\$ 1,68	R\$ 1,44	R\$ 1,33	R\$ 1,26	R\$ 1,32	R\$ 1,26	R\$ 1,41	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,4070000	R\$ 24,36	R\$ 21,07	R\$ 25,03	R\$ 19,85	R\$ 24,37	R\$ 23,37	R\$ 23,75	R\$ 25,19	R\$ 22,42	R\$ 23,32	R\$ 22,64	R\$ 20,74	R\$ 21,17	R\$ 25,11	R\$ 20,27	R\$ 24,08	R\$ 21,71	R\$ 28,71	R\$ 31,39	R\$ 22,41	R\$ 25,95	R\$ 23,13	R\$ 23,26	R\$ 24,33	R\$ 21,70	R\$ 29,77	R\$ 21,62	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5710000	R\$ 31,75	R\$ 25,25	R\$ 30,47	R\$ 26,21	R\$ 33,52	R\$ 29,21	R\$ 31,34	R\$ 32,55	R\$ 30,46	R\$ 28,88	R\$ 31,21	R\$ 25,75	R\$ 26,40	R\$ 30,73	R\$ 25,21	R\$ 29,85	R\$ 27,39	R\$ 36,91	R\$ 40,10	R\$ 26,50	R\$ 30,21	R\$ 32,46	R\$ 28,07	R\$ 33,51	R\$ 26,33	R\$ 34,08	R\$ 27,54	
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1900000	R\$ 31,31	R\$ 24,85	R\$ 30,06	R\$ 25,79	R\$ 33,07	R\$ 28,79	R\$ 30,91	R\$ 33,89	R\$ 30,02	R\$ 28,47	R\$ 30,75	R\$ 25,35	R\$ 25,99	R\$ 30,31	R\$ 24,58	R\$ 29,41	R\$ 26,97	R\$ 36,43	R\$ 39,20	R\$ 26,10	R\$ 29,80	R\$ 32,00	R\$ 27,64	R\$ 34,96	R\$ 25,92	R\$ 33,62	R\$ 27,13	
INSUMO	34492	CONCRETO USUADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, S.LUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	A composição original contemplava o insumo 38408 - CONCRETO USUADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, S.LUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953). Ainda, na substituição foram consideradas resistência e slump indicados no projeto.	M3	1,1030000	R\$ 1.542,56	R\$ 500,00	R\$ 849,00	R\$ 820,00	R\$ 565,00	R\$ 485,00	R\$ 465,00	R\$ 562,50	R\$ 578,00	R\$ 580,00	R\$ 520,00	R\$ 575,00	R\$ 689,00	R\$ 657,50	R\$ 532,50	R\$ 485,00	R\$ 540,00	R\$ 451,33	R\$ 490,00	R\$ 522,50	R\$ 794,40	R\$ 1.040,00	R\$ 527,50	R\$ 584,36	R\$ 480,00	R\$ 420,00	R\$ 635,00	
	103689_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		M3		R\$ 2.038,45	R\$ 832,35	R\$ 1.272,12	R\$ 1.180,96	R\$ 968,92	R\$ 852,14	R\$ 843,21	R\$ 993,81	R\$ 953,83	R\$ 954,96	R\$ 895,14	R\$ 915,12	R\$ 1.047,19	R\$ 1.062,83	R\$ 861,36	R\$ 860,61	R\$ 891,64	R\$ 891,90	R\$ 969,30	R\$ 873,14	R\$ 1.206,69	R\$ 1.478,51	R\$ 892,55	R\$ 994,46	R\$ 820,14	R\$ 891,40	R\$ 996,05	
COMPOSICAO	90587	VERBADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÚRNO - AF_062015		CHI	1,4170000	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,51	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,48	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,53</		

INSUMO	36091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	A composicao original contemplava o insumo 38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES.	UN	1,0000000	R\$ 3,43	R\$ 3,54	R\$ 2,95	R\$ 2,87	R\$ 1,80	R\$ 2,49	R\$ 3,40	R\$ 2,98	R\$ 2,30	R\$ 2,12	R\$ 2,36	R\$ 2,16	R\$ 2,32	R\$ 2,41	R\$ 2,17	R\$ 2,28	R\$ 2,88	R\$ 2,60	R\$ 2,10	R\$ 2,08	R\$ 2,50	R\$ 2,23	R\$ 2,94	R\$ 2,93	R\$ 1,81	R\$ 2,50	R\$ 2,38
		16219L_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA.		M2		R\$ 20,94	R\$ 17,82	R\$ 20,29	R\$ 18,26	R\$ 21,82	R\$ 19,87	R\$ 20,72	R\$ 21,43	R\$ 20,16	R\$ 20,34	R\$ 20,70	R\$ 18,22	R\$ 18,43	R\$ 20,36	R\$ 17,61	R\$ 19,93	R\$ 18,79	R\$ 23,41	R\$ 24,31	R\$ 19,03	R\$ 20,21	R\$ 21,24	R\$ 19,31	R\$ 21,68	R\$ 18,31	R\$ 22,82
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4597000	R\$ 33,41	R\$ 26,94	R\$ 32,15	R\$ 27,89	R\$ 35,18	R\$ 30,89	R\$ 33,01	R\$ 34,17	R\$ 32,13	R\$ 32,40	R\$ 32,86	R\$ 27,44	R\$ 28,09	R\$ 32,41	R\$ 26,59	R\$ 31,52	R\$ 29,07	R\$ 38,54	R\$ 40,77	R\$ 29,79	R\$ 31,90	R\$ 34,11	R\$ 29,74	R\$ 34,85	R\$ 28,02	R\$ 36,82	R\$ 31,95
INSUMO	43940	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de preço SINAPI.	L	0,1002000	R\$ 50,06	R\$ 60,66	R\$ 50,96	R\$ 50,66	R\$ 60,66	R\$ 50,56	R\$ 50,94	R\$ 60,56	R\$ 60,56	R\$ 60,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 60,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	R\$ 50,56	
INSUMO	37167	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COM VERNIZAGEM		UN	0,4000000	R\$ 1,28	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 0,90	R\$ 0,94	R\$ 0,75	R\$ 1,21	R\$ 1,62	R\$ 0,86	R\$ 0,94	R\$ 1,30	R\$ 1,34	R\$ 1,13	R\$ 0,94	R\$ 0,81	R\$ 0,93	R\$ 0,89	R\$ 1,55	R\$ 1,26	R\$ 0,68	R\$ 1,21	R\$ 1,22	R\$ 1,43	R\$ 1,48	R\$ 0,89	R\$ 1,30	R\$ 1,55
CPU-01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Composição adaptada a partir do serviço 12882/ORSE.	UN		R\$ 296,51	R\$ 295,40	R\$ 303,20	R\$ 290,71	R\$ 300,29	R\$ 295,46	R\$ 297,78	R\$ 302,34	R\$ 296,24	R\$ 295,10	R\$ 297,11	R\$ 292,15	R\$ 292,26	R\$ 297,85	R\$ 289,75	R\$ 296,46	R\$ 292,80	R\$ 305,87	R\$ 309,70	R\$ 293,57	R\$ 298,37	R\$ 299,76	R\$ 296,04	R\$ 305,64	R\$ 291,72	R\$ 310,82	R\$ 295,68
		PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de preço SINAPI.	UN	1,0000000	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73	R\$ 254,73
COMPOSICAO	86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	R\$ 32,16	R\$ 30,70	R\$ 42,14	R\$ 26,59	R\$ 33,94	R\$ 29,57	R\$ 31,72	R\$ 39,01	R\$ 30,85	R\$ 29,23	R\$ 31,63	R\$ 29,06	R\$ 27,47	R\$ 31,09	R\$ 25,55	R\$ 30,24	R\$ 27,74	R\$ 37,37	R\$ 39,94	R\$ 29,74	R\$ 31,80	R\$ 35,18	R\$ 30,02	R\$ 43,64	R\$ 26,66	R\$ 44,03	R\$ 36,69
COMPOSICAO	86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	R\$ 31,03	R\$ 29,56	R\$ 29,76	R\$ 25,50	R\$ 32,80	R\$ 28,49	R\$ 30,62	R\$ 30,99	R\$ 29,74	R\$ 28,17	R\$ 30,48	R\$ 25,04	R\$ 26,39	R\$ 30,01	R\$ 24,19	R\$ 29,13	R\$ 26,67	R\$ 36,17	R\$ 38,59	R\$ 25,51	R\$ 29,51	R\$ 31,73	R\$ 29,34	R\$ 33,63	R\$ 25,62	R\$ 38,38	R\$ 29,57
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	R\$ 24,36	R\$ 21,07	R\$ 25,03	R\$ 19,85	R\$ 24,37	R\$ 23,37	R\$ 23,75	R\$ 25,19	R\$ 22,42	R\$ 23,32	R\$ 22,64	R\$ 20,74	R\$ 21,17	R\$ 25,11	R\$ 20,27	R\$ 24,08	R\$ 21,71	R\$ 28,71	R\$ 31,39	R\$ 22,41	R\$ 25,95	R\$ 23,13	R\$ 23,26	R\$ 24,33	R\$ 21,70	R\$ 29,77	R\$ 21,62
161873_ADP-01		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN		R\$ 290,54	R\$ 264,76	R\$ 287,18	R\$ 240,10	R\$ 236,20	R\$ 216,27	R\$ 371,10	R\$ 250,88	R\$ 219,21	R\$ 266,39	R\$ 252,43	R\$ 220,74	R\$ 255,23	R\$ 237,28	R\$ 286,25	R\$ 297,42	R\$ 262,31	R\$ 340,14	R\$ 302,71	R\$ 224,91	R\$ 253,88	R\$ 267,81	R\$ 221,96	R\$ 308,47	R\$ 217,34	R\$ 241,31	R\$ 282,26
COMPOSICAO	86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7811000	R\$ 32,16	R\$ 30,70	R\$ 42,14	R\$ 26,59	R\$ 33,94	R\$ 29,57	R\$ 31,72	R\$ 39,01	R\$ 30,85	R\$ 29,23	R\$ 31,63	R\$ 29,06	R\$ 27,47	R\$ 31,09	R\$ 25,55	R\$ 30,24	R\$ 27,74	R\$ 37,37	R\$ 39,94	R\$ 29,74	R\$ 31,80	R\$ 35,18	R\$ 30,02	R\$ 43,64	R\$ 26,66	R\$ 44,03	R\$ 30,69
COMPOSICAO	86247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7811000	R\$ 26,37	R\$ 22,52	R\$ 26,79	R\$ 22,36	R\$ 25,56	R\$ 24,99	R\$ 25,00	R\$ 27,67	R\$ 23,13	R\$ 24,51	R\$ 25,52	R\$ 21,65	R\$ 22,77	R\$ 26,05	R\$ 21,50	R\$ 25,53	R\$ 22,81	R\$ 30,80	R\$ 33,00	R\$ 24,20	R\$ 28,17	R\$ 25,07	R\$ 24,97	R\$ 26,73	R\$ 22,39	R\$ 32,63	R\$ 25,54
COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA LIMPA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF 08/2019		M3	0,0117000	R\$ 1.014,47	R\$ 689,59	R\$ 842,88	R\$ 634,55	R\$ 831,11	R\$ 748,74	R\$ 840,62	R\$ 697,48	R\$ 773,79	R\$ 810,67	R\$ 778,55	R\$ 683,03	R\$ 767,39	R\$ 942,05	R\$ 698,50	R\$ 811,41	R\$ 754,42	R\$ 740,47	R\$ 810,17	R\$ 644,08	R\$ 912,40	R\$ 935,15	R\$ 725,82	R\$ 772,21	R\$ 713,53	R\$ 700,04	R\$ 800,99
INSUMO	43983	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de preço SINAPI.	UN	1,0000000	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 34,99
INSUMO	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	O insumo 43877 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM 12/ 16 DISJUNTORES estava "SEM PREÇO". Por esse motivo, substituí-se os insumos 43877 e 39796 (barramento + quadro) pelo insumo 39805 (barramento+quadro)	UN	1,0000000	R\$ 197,96	R\$ 170,13	R\$ 188,48	R\$ 157,11	R\$ 145,02	R\$ 129,90	R\$ 281,96	R\$ 155,75	R\$ 133,00	R\$ 178,95	R\$ 163,69	R\$ 138,15	R\$ 172,01	R\$ 146,64	R\$ 206,34	R\$ 209,38	R\$ 179,00	R\$ 243,24	R\$ 201,26	R\$ 140,25	R\$ 161,37	R\$ 174,92	R\$ 135,53	R\$ 209,48	R\$ 135,59	R\$ 138,25	R\$ 193,98

OBSERVAÇÕES:
Os produtos cujos preços são obtidos por cotação são atualizados a cada 3 meses pela UF de São Paulo. Estão destacados em vermelho.
Importante verificar se esses preços fazem sentido para a localidade e data-base da obra em análise.